

**UCHWAŁA NR XXIV/124/16
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Świeszyno w obrębie ewidencyjnym Giezkowo**

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) **uchwała się , co następuje:**

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałami Nr XIV/69/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 października 2015 r. i Nr XVI/74/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 4 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno w obrębie ewidencyjnym Giezkowo, zmienia się ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/100/00 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2000 r., zmienionego uchwałą Nr XXI/174/12 z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXX/253/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2013 r. i uchwałą Nr VII/23/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 lutego 2015 r. na obszarach wyznaczonych na załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Granice zmiany określono na załączniku Nr 1 do uchwały.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek zmiany studium w skali 1:10000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) rysunek jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Teren oznaczony symbolem **E** przeznaczają się na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV „Dunowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

2. Teren oznaczony symbolem **ZCc** przeznaczają się na projektowany cmentarz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Jego zagospodarowanie winno być zrealizowane zgodnie z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Strefy ochrony sanitarnej cmentarza winny się zawierać wewnątrz terenu ZCc. W strefach tych obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3. Tereny oznaczone symbolem **R** przeznaczają się na tereny rolnicze.

4. Na rysunku studium zaznaczono korytarz projektowanej drogi krajowej Nr 11 o parametrach drogi ekspresowej.

5. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację publicznej drogi powiatowej.

6. Na rysunku studium zaznaczono lokalizację istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. W strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych.

7. Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odrębnych.

8. Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50 m n.p.t. podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysokości równej i większej 100m n.p.t. podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym na co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem 100 m n.p.t.

9. Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 100 m n.p.t. podlegają oznakowaniu jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych o niższych klasach gruntów, zadrzewionych lub podmokłych, których nie wyznaczono na rysunku studium.

11. Urządzenia melioracji wodnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym systemem melioracyjnym należy go przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.

12. Na obszarze gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin, nie zostały ustanowione obszary i tereny górnicze, ani główne zbiorniki wód podziemnych.

§ 3. 1. Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej – w granicach opracowania znajdują się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WIII, wyznaczone na rysunku studium. W strefach tych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i z ustaleniami studium.

2. W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:

- 1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
- 2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.


§ 4. Ze względu na opracowanie punktowej zmiany studium wyłącznie dla stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarza, terenów rolniczych i drogi ekspresowej Nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, odstąpiono od bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 5 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto, iż takie bilansowanie jest bezzasadne ze względu na specyfikę planowanego przeznaczenia terenów w niniejszej zmianie studium.

§ 5. Na obszarach objętych niniejszą zmianą tracą moc ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno, zatwierdzone uchwałą Nr XVI/100/00 Rady Gminy Świeszyno z dnia 18 kwietnia 2000 r., zmienione uchwałą Nr XXI/174/12 z dnia 25 października 2012 r., uchwałą Nr XXX/253/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 7 maja 2013 r. i uchwałą Nr VII/23/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 26 lutego 2015 r. w zakresie planowanych funkcji. Pozostałe ustalenia zachowuje się bez zmian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar











**Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Świeszyno z dnia**

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno w obrębie ewidencyjnym Giezkowo

skala 1:10000

LEGENDA:

-  granice opracowania
-  tereny rolnicze
-  strefy „WIII” ochrony archeologiczno-konserwatorskiej
-  stacja elektroenergetyczna 400/220/110 kV Dunowo
-  teren projektowanego cmentarza
-  gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną
-  korytarz projektowanej drogi krajowej nr 11 o parametrach drogi ekspresowej
-  publiczna droga powiatowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/124/16
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 2 czerwca 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO ZMIANY STUDIUM

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Gminy Świeszyno rozstrzyga, co następuje:

Do projektu zmiany studium wyłożonej do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/16

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŚWIESZYNO**

**POWIAT KOSZALIŃSKI * WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
/TEKST JEDNOLITY/**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIV/ /16 RADY GMINY ŚWIESZYNO
Z DNIA 02 czerwca 2016 r. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ŚWIESZYNO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM GIEZKOWO.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VII/23/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO Z DNIA 26
LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIESZYNO
DLA FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH
GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEKĘCINO I ŚWIESZYNO.**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXX/253/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO Z DNIA 7
MAJA 2013 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIESZYNO
DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z NIM STREFĄ OCHRONNĄ
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ
W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ŚWIESZYNO**

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXI/174/12 RADY GMINY ŚWIESZYNO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ŚWIESZYNO DLA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ
W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM MIERZYM**

**STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŚWIESZYNO POWIAT KOSZALIŃSKI**

*** WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE**

**(UCHWALONE UCHWAŁĄ NR XVII/100/00 RADY GMINY ŚWIESZYNO
Z DNIA 18 KWIETNIA 2000 R.)**

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI”

główny projektant: dr hab. inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI

– członek POIU nr G-012/2002.

Współprojektant: mgr inż. arch. Agnieszka Durejko.

Współprojektant: mgr inż. arch. Paulina Rogalska.

DOKUMENTY BAZOWE

/TEKST JEDNOLITY/

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VII/23/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO Z DNIA 26
LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIESZYNO**

**DLA FARMY ELEKTROWNI WIATROWYCH W OBRĘBACH EWIDENCYJNYCH
GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEKĘCINO I ŚWIESZYNO.**

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI”

główny projektant: dr hab. inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI, prof. UWM

– członek POIU nr G-012/2002.

Współprojektant: mgr inż. arch. Agnieszka Durejko.

Współprojektant: mgr inż. arch. Katarzyna Wołoszyn.

/TEKST JEDNOLITY/

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXX/253/13 RADY GMINY ŚWIESZYNO Z DNIA 7
MAJA 2013 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIESZYNO
DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO WRAZ ZE ZWIĄZANĄ Z NIM STREFĄ OCHRONNĄ
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ
W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM ŚWIESZYNO**

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI”

główny projektant: dr hab. inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI

– członek POIU nr G-012/2002.

Współprojektant: mgr inż. arch. Agnieszka Durejko.

Współprojektant: mgr inż. arch. Joanna Sówka-Sowińska.

/TEKST JEDNOLITY/

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXI/174/12 RADY GMINY ŚWIESZYNO
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
ŚWIESZYNO DLA ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I KOMUNIKACYJNĄ
W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM MIERZYM**

Opracowanie przygotowane przez „STUDIO DZ DANIEL ZAŁUSKI”

główny projektant: dr hab. inż. arch. DANIEL ZAŁUSKI

– członek POIU nr G-012/2002.

Współprojektant: mgr inż. arch. Agnieszka Durejko.

Współprojektant: mgr inż. arch. Joanna Sówka-Sowińska.

**STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY ŚWIESZYNO POWIAT KOSZALIŃSKI
* WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
(UCHWALONE UCHWAŁĄ NR XVI/100/00 RADY GMINY ŚWIESZYNO
Z DNIA 18 KWIETNIA 2000 R.)**

ZLECENIODAWCA: ZARZĄD GMINY ŚWIESZYNO

ZLECENIOBIORCA: „URBEST” ZAKŁAD PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNO -
ARCHITEKTONICZNEGO

ZESPÓŁ AUTORSKI:

GENERALNY PROJEKTANT -

mgr inż. arch. JERZY TOKE
uprawnienia urbanistyczne 308/88

	<i>(strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, ochrona środowiska, komunikacja, przestrzeń)</i>
PROJEKTANT	mgr inż. KRYSZYNA BASTOWSKA <i>(dziedzictwo kulturowe)</i>
PROJEKTANT	mgr inż. EDWARD CZAJA <i>(elektroenergetyka)</i>
PROJEKTANT	inż. ANTONI PODSIAD <i>(rolnictwo)</i>
	tech. BOŻENA TOŁŁOCZKO <i>(gazownictwo)</i>
PROJEKTANT	mgr inż. MIECZYŚLAW SIEMIANOWSKI <i>(zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków)</i>
PROJEKTANT	mgr inż. MARIAN CWOJDZIŃSKI <i>(telekomunikacja)</i>

UWAGA!

Czcionką „Times New Roman” w kolorze czerwonym wprowadzono zmiany i uzupełnienia w tekście Studium na podstawie projektu niniejszej zmiany (uchwała Nr Rady Gminy Świeszyno z dnia r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno w obrębie ewidencyjnym Giezkowo).

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1. Przedmiot i zadania studium.

Przedmiotem opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest Gmina Świeszyno położona w powiecie koszalińskim województwa zachodniopomorskiego. Podstawowymi zadaniami studium jako jedynego dokumentu planistycznego sporządzonego dla obszaru całej gminy są:

- rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem;
- sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego;
- stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów;
- promocja rozwoju gminy.

W wyniku studium powinno nastąpić określenie:

- obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego;
- obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
- obszarów zabudowanych, z wskazaniem obszarów wymagających przekształceń bądź rehabilitacji;
- obszarów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (potencjalne tereny rozwojowe);
- obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia planów miejscowych (w tym obowiązkiem określonym w wyniku studium ze względu na istniejące, szczególne uwarunkowania);
- ogólnych zasad i kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej (w tym komunikacji), oraz lokalnych wartości środowiska przyrodniczego i występujących zagrożeń środowiskowych.

Końcowe wyniki studium uchwalone przez radę gminy stanowią dokument mający charakter aktu kierownictwa wewnętrznego. Uchwała dotycząca studium zawiera decyzje o

charakterze strategicznym. Stanowi własne zobowiązanie władzy samorządowej, podejmując tę uchwałę nie stanowi przepisu gminnego, tym samym nie ma mocy powszechnie obowiązującej na obszarze gminy. Jako podejmowana w trybie planowania miejscowego, stanowi podstawę rozwiązań w planach miejscowych dotyczących obszarów objętych studium.

III. III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MOŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ - UWARUNKOWANIE REALIZACJI CELÓW

Mocne strony możliwości rozwojowych.

II. LISTA PROBLEMÓW, POTRZEB I ASPIRACJI

Zmiana ustroju społeczno - gospodarczego z socjalistycznego na demokratyczny w roku 1989, wyzwoliła w mieszkańcach gminy Świeszyno aktywność w podejmowaniu decyzji zgodnych ze swoimi doraźnymi celami, związanymi z modelem rynkowym obrotu gruntami przeznaczonymi na cele nierolnicze, w tym budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne, usług rzemieślniczych i innych. Kolejne zmiany do planu ogólnego w latach 1994, 1996, 1998 potwierdziły założony jeszcze w roku 1986 model urbanizacji przede wszystkim sołectw Konikowo, Świeszyno i Niekłonice, będących w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Koszalina. Wiele terenów uzyskało zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. Właściciele gruntów, rolnicy widzą potrzebę sprzedaży części swoich gruntów, celem poprawienia sobie warunków życia i umożliwienia prowadzenia gospodarstw rolnych na wyższym poziomie. Przestrzeń zarezerwowana w planie pod urbanizację nie jest jednoznaczna z natychmiastowym wdrożeniem inwestycji mieszkaniowych, usługowych i innych. W przestrzeni ww. sołectw powstał tzw. ład „akefaliczny” w wyniku samodzielnych decyzji uczestników. Sytuacja taka stwarza wielki problem zachowania ładu przestrzennego uwzględniającego restrukturyzację układu gospodarstw rolnych indywidualnych.

W przestrzeni gminy znajdują się duże obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i innych. Po sprywatyzowaniu tereny te przeszły w użytkowanie:

- Przedsiębiorstwa Państwowego - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach Zakład Rolny w Zegrzu Pomorskim (1137 ha);
- Pomorsko - Mazowieckiej Hodowli Ziemiaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie (2000 ha);
- Instytutu Hodowli Roślin i Aklimatyzacji z siedzibą w Mierzynie zachowując optymalne wielkości gospodarstw, przy zachowaniu w miarę możliwości większości terenów wyłączonych z zabudowy. Istnieje duża możliwość utworzenia na terenach Skarbu Państwa funkcji publicznych gminy związanych ze sportem, turystyką, rekreacją, drugim domem, domem letniskowym zwłaszcza w sołectwach Strzekęcino, Niedalino i Mierzyn oraz stworzenia potencjalnej możliwości do realizacji strefy zorganizowanej działalności inwestycyjnej, w tym małego parku technologicznego w rejonie Giezkowa.
- Problemem do rozwiązania jest sukcesywne wdrożenie systemów uzbrojenia w zakresie wodociągów, gazociągów, zaopatrzenia w energię elektryczną, łączność, odprowadzenie docelowe ścieków i wód deszczowych z terenów zurbanizowanych oraz realizacja układów dróg wewnętrznych i realizacja gminnych dróg rowerowych. Należałoby doprowadzić do takiego modelu i geometrii przebiegów ww. systemów, aby zapewnić realizację ładu geometrii systemów w infrastrukturze technicznej, związanej z ładem przestrzennym.
- Problemem do rozwiązania jest zachowanie i pogłębienie ładu ekologicznego, poprzez stworzenie ciągłej siatki korytarzy ekologicznych w powiązaniu z istniejącą przyrodą. Należy dążyć do minimalizacji destruktywnego oddziaływania inwestycji na rozwój przestrzenny i środowisko, zachowując równocześnie równowagę ekologiczną.
- Problemem jest doprowadzenie do czytelnego ładu społeczno - gospodarczego, poprzez uzyskanie zdecydowanego bezpieczeństwa osobistego socjalnego, pewnej stabilizacji życia mieszkańców i umożliwienie rzeczywistych perspektyw rozwoju. Rozwiązanie tego problemu wpłynie na społeczną akceptację zasad kształtowania przestrzeni.

- Problemem powinno być również uzyskanie ładu przestrzennego jako "różnorodność uporządkowania" w czasie jak i w przestrzeni, przy zmieniającej się w czasie kompozycji przestrzennej, jak i kryteriach oceny krajobrazu zurbanizowanego na tle krajobrazu naturalnego.
- Do pilnych potrzeb gminy należy rozwiązanie problemów poprzez znalezienie funduszy i sposobu na etapowanie tych funduszy w kolejnych rocznych budżetach gminy, ustalenie kolejności ważności.
- Bardzo ważną potrzebą jest ustalenie sposobu promocji rozwoju gminy w tym znalezienie sponsorów.
- Potrzebą jest nawiązanie ściślejszych kontaktów z Agencją Rolna Własności Skarbu Państwa ustalających przyszłe przeznaczenia gruntów na cele publiczne, turystyczne i inicjujące rozwój gospodarczy gminy.
- Gmina aspiruje do stworzenia strefy wysokorozwiniętego rolnictwa indywidualnego, pełniącej również rolę strefy żywicielskiej stolicy powiatu, poprzez restrukturyzację gospodarstw indywidualnych i gospodarstw związanych z Agencją Rolna Własności Skarbu Państwa.
- Aspiruje do zabezpieczenia ładu przestrzennego w rozwoju potencjalnej strefy zurbanizowanej Koszalin - Białogard, poprzez stymulację układu pasmowego.
- Aspiruje do utworzenia w Świeszynie silnego ośrodka - centrum usług administracyjnych, kulturalnych, sportu i rekreacji, centrum usług handlu gastronomii i rzemiosła, poprzez wyznaczenie kompleksowego zwartego terenu na ten cel.
- Aspiruje do wysoko rozwiniętej turystyki i agroturystyki, poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy, zabezpieczając tereny pod budownictwo letniskowe, drugiego domu, terenów campingowych, karawaningowych pól namiotowych, rezerwacji terenów pod motele, hotele i budownictwo pensjonatowe, zachowując i rozbudowując ład ekologiczny.
- Aspiruje do wytworzenia warunków rozwoju dla rzemiosła handlu i gastronomii, zwłaszcza przez samych rolników i właścicieli gruntów.
- Aspiruje do odtworzenia lotniska turystyczno - pasażerskiego w Zegrzu Pomorskim z lotami do Skandynawii, krajów Unii Europejskiej i państw bałtyckich.
- Aspiruje do rozwoju linii kolejowej pomiędzy Koszalinem i Białogardem, poprzez realizację drugiego toru i realizację przystanków w Dunowie i Niekłonicach, z możliwościami zbocznicowania przyczyniając się do wzmożenia wymiany towarów, osób, miejsc pracy, powiązań infrastrukturalnych itp. co niewątpliwie poprawi standard życia mieszkańców gminy.

1. Bezpośrednia styczność z granicami Koszalina.

2. Położenie gminy w przestrzeni potencjalnego pasa zurbanizowanego Koszalin - Białogard.

3. Położenie sołectw Niekłonice i Konikowo w zasięgu projektowanych systemów uzbrojenia m. Koszalina zwłaszcza wodociągów, gazociągów i układów odprowadzenia ścieków (docelowo kolektor „0” dla Niekłonic i kolektor „A” dla Konikowa), poprzez zastosowanie dwóch przepompowni i kolektorów tłocznych do projektowanych układów grawitacyjnych m. Koszalina.

4. Położenie przy linii kolejowej Gdańsk - Szczecin.

5. Położenie przy potencjalnej trasie drogi ruchu szybkiego Poznań – Koszalin w powiązaniu z drogą mchu szybkiego Gdańsk - Szczecin.

6. Możliwość odtworzenia lotniska turystyczno - pasażerskiego w Zegrzu Pomorskim.

7. Interesujące tereny turystyczne doliny rzeki Radew wraz ze zbiornikiem i elektrownią wodną Hajka.

8. Interesujące turystycznie i krajobrazowo kompleksy leśne ca 45 km², stanowiących 33% pow. gminy.

9. Interesujący zespół dwóch pałaców zabytkowych w Strzekęcinie.

10. Łatwość i czytelność w podejmowaniu decyzji przy wyznaczaniu intensywnej, rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

11. Konsekwentna realizacja aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym uzyskanie dużej przestrzeni, objętej zgodą Wojewody i Ministra Rolnictwa i Gosp. Żywnościowej na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

12. Opracowanie szeregu aktualizacji planu ogólnego po roku 1995, wg aktualnej procedury.

13. Tereny Skarbu Państwa, ułatwiające negocjacje władz gminy nt. przeznaczenia ich na funkcje ogólnie gminne w zakresie turystyki, sportu i lokalizacji parków technologicznych.

Słabe strony.

1. Brak zdecydowanych wolnych terenów gminnych, umożliwiających realizację centrum usługowego, wielofunkcyjnego.

2. Brak możliwości na szerokim froncie przetargowego obrotu gruntami gminnymi.

3. Niskie dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca.

4. Brak ostatecznego rozwiązania problemów restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych.

5. Niski stan sanitarny gospodarstw indywidualnych, brak należytego usprzętowania w narzędzia i maszyny rolnicze.

Zagrożenia.

1. Zagrożenie w zachowaniu ładu przestrzennego może zaistnieć w wypadku zbyt późnego opracowania planów miejscowych miejscowości Konikowo i Niekłonicze, w tym opracowania szczegółowego modelu geometrycznego ładu technicznego w zakresie infrastruktury i komunikacji.

2. Przy szybszym tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego indywidualnego, rzemiosła i usług handlu, gastronomii i strefy produkcyjno - składowej, niż obecnie, brak rozwiązań zwłaszcza w zakresie odprowadzenia ścieków i wód deszczowych oraz brak odpowiednich wysypisk śmieci może spowodować degradację środowiska.

3. Brak posiadania planów miejscowych na terenach rozwojowych, po roku 1999 może spowodować blokadę w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla osób prawnych, dla osób fizycznych procedurą rozpraw administracyjnych, na podstawie studium, decyzje powyższe można będzie podejmować.

4. Brak rozwiązań systemowych w zakresie przekształceń - restrukturyzacji zwłaszcza małych gospodarstw rolnych, spowoduje degradację przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie, co obniży już i tak niski poziom życia prywatnych właścicieli gruntów.

5. Brak rozwiązania problemu szeroko rozumianych usług, poprzez stworzenie wielofunkcyjnego centrum usługowego gminy, w tym centrum kultury i sportu integrującego mieszkańców, zahamuje postęp cywilizacyjny, spowoduje masowe poszukiwania miejsc pracy oraz uzyskanie niezbędnej obsługi w usługach w mieście Koszalinie i dalej. Zahamuje identyfikację mieszkańców z wartościami gminy, lokalnej małej ojczyzny.

6. Brak rozwoju na wyższym poziomie problemów w zakresie oświaty, w tym szkolnictwa podstawowego, gimnazjum i przedszkoli oraz rozwiązania kompleksowego służby zdrowia (żłobek, przychodnia), nie uwzględniając odpowiedniego systemu dojazdów, spowoduje obniżenie się poziomu życia.

Podstawowe cele.

Uzyskanie:

- ładu przestrzennego;
- ładu technicznego;
- ładu ekologicznego;
- zachowania dziedzictwa kulturowego;
- ładu społeczno - gospodarczego.

Uwarunkowaniem podstawowym jest rozwiązanie problemów wymienionych w „Liście problemów, potrzeb i aspiracji” oraz likwidacja zagrożeń.

V. UWARUNKOWANIA

Podstawowe dane

Powierzchnia gminy	- 132,59 km ²
Liczba mieszkańców (09.2012)	- 6548 os.
Liczba sołectw	- 10
Liczba miejscowości	- 30

UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE

A. Usytuowanie gminy w potencjalnym paśmie zurbanizowanym Koszalin - Białogard, kształtowanym na zasadzie układu pasmowo - węzłowego, o cechach umiarkowanej policentrycznej koncentracji, co powoduje konieczność uwzględnienia następujących ustaleń wynikających z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu:

- 1) rezerwowanie przestrzeni sołectwa Konikowo dla kierunkowego rozwoju miasta Koszalina tzw. dzielnicę Południe III, z przeznaczeniem na funkcję mieszkalno - usługową, z dopuszczeniem rozwoju funkcji wielorodzinnej, z rezerwacją lokalizacji centrum usługowego;
- 2) rezerwacja przestrzeni sołectwa Niekłonice na typową dzielnicę przemysłowo - magazynową, jako miejsca pracy poza usługami tzw. dzielnicę Zachód II w kierunkowej przestrzeni miasta Koszalina;
- 3) rezerwacja przestrzeni sołectwa Świeszyno na sukcesywne przekształcenie w agromiasto, z budownictwem jednorodzinnym i usługowym, gospodarstwami agroturystycznymi;
- 4) rezerwacja pozostałych sołectw na rolniczą przestrzeń produkcyjną z wyłączeniem terenów przeznaczonych do urbanizacji;
- 5) przeznaczenie istniejącego lotniska Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Zegrzu Pomorskim, również jako lotniska pasażerskiego, w tym turystycznego i sportowego.
- 6) dotychczasowe zagospodarowanie istniejące w sołectwach Konikowo i Niekłonice koncentruje się w poszczególnych miejscowościach sołeckich, decyzje o podziałach na działki budowlane oparte były o model układu pasmowego, założonego w roku 1986.

B. Uwarunkowania zewnętrzne w zakresie infrastruktury technicznej powiązane są ściśle z prognozami rozwoju infrastruktury technicznej miasta Koszalina:

- a) w zakresie kanalizacji sanitarnej, oparcie się o możliwość podłączenia przestrzeni sołectwa Niekłonice, poprzez dwie przepompownie do grawitacyjnego układu projektowanego kolektora „0”, zaś odprowadzenie ścieków z miejscowości Konikowo, poprzez przepompownię do grawitacyjnego układu kolektora „A”, przejściowo przewidzieć realizację lokalnej oczyszczalni;
- b) w zakresie zagospodarowania w wodę połączenie istniejących systemów wodociągowych w sołectwach Niekłonice, Konikowo do istniejącej magistrali wodociągowej Ø 1000 w Koszalinie, docelowo do potencjalnego ujęcia głębinowego w rejonie sołectwa Niekłonice. W zakresie zaopatrzenia w gaz, podłączenie systemów średnioprężnych do przebiegającej przez gminę magistrali wysokoprężnej, zaopatrzenie w gaz miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie.
- c) w zakresie elektroenergetyki wykorzystanie jako głównego źródła głównego punktu zasilania w Dunowie 400/200/110/15 KV, oraz głównych punktów zasilania w Koszalinie i Cewlinie 110/15 KV;

- d) w zakresie telekomunikacji wykorzystanie projektowanego światłowodu Koszalin - Białogard, przebiegającego przez teren gminy oraz telefonii komórkowej GSM + i Era GSM;
- e) w zakresie komunikacji kołowej uwzględnienie projektowanego przebiegu drogi ruchu szybkiego (nr 11) Poznań - Koszalin, z podłączeniem do węzła drogi ruchu szybkiego nr 6 Gdańsk - Szczecin, w rejonie ulicy Szczecińskiej w Koszalinie, uwzględnienie z modelu pasmowego przebiegu projektowanej drogi głównej obszarowej Koszalin - Białogard, niezależnie od przebiegu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 167.

C. Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikające z „Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015r. z częścią prognostyczną do 2030r.”

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim został przygotowywany przez samorząd wojewódzki i stanowi branżowy dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, w głównej mierze mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, uporządkowanie kwestii związanych ze stanem technicznym infrastruktury energetycznej, relacji między podmiotami rynku energetycznego województwa (zarówno na poziomie samorządowym jak i w relacjach Urząd Regulacji Energetyki – samorząd – energetyczne podmioty gospodarcze), jak również wskazujący kierunki rozwoju energetyki w regionie.

Opracowanie zawiera ocenę obecnego stanu energetyki na terenie województwa zachodniopomorskiego, trendy i kierunki rozwojowe wraz z celami głównymi i szczegółowymi oraz ramy finansowe przewidywanych zmian. Rozwój ten musi być powiązany z rozwojem całego kraju i uwzględniać zmiany zapotrzebowania na różne rodzaje energii lub jej nośników, konieczność redukcji emisji pochodzących z obiektów energetycznych oraz różnorodność uwarunkowań geopolitycznych i zjawisk globalnych. Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku z częścią prognostyczną do 2030 r. został zaprezentowany w lipcu 2010 roku i przygotowany został przez samorząd wojewódzki w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu, uporządkowanie kwestii związanych ze stanem technicznym infrastruktury energetycznej oraz określenia kierunków rozwoju energetyki w regionie. W diagnozie stanu energetycznego stwierdzono, że województwo zachodniopomorskie jest zdecydowanym liderem w Polsce w wykorzystaniu energii wiatru do produkcji energii elektrycznej.

Z pięciu największych instalacji wiatrowych w Polsce trzy działają w województwie zachodniopomorskim. Istniejący potencjał województwa oraz zamierzenia inwestorów pozwalają prognozować dalszy znaczący wzrost energetyki wiatrowej od 2000 – 3000 MWe w perspektywie do 2030 roku. Osiągnięcie wymagań unijnych w zakresie energii odnawialnej wymagać będzie produkcji energii elektrycznej brutto z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku na poziomie 31 000 GWh. W „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” przyjęto, że w 2015 roku energia odnawialna osiągnie wielkość produkcji energii elektrycznej na poziomie 17 000 GWh, natomiast w 2030 roku - poziom 38 000 GWh. Największy udział mieć będzie energia z elektrowni wiatrowych w 2015 roku – 7800 GWh i w 2030 roku- 18 000 GWh.

Do „Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 roku z częścią prognostyczną do 2030 r.” zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko sporządzona została strategiczna prognoza oddziaływania na środowisko. W Prognozie poszczególnym zadań określonym w Programu przypisano kategorie ich oddziaływań na środowisko, dzieląc elektrownie wiatrowe na:

1) farmy wiatrowe (moc 1000 - 2000 MW) – duże zespoły elektrowni wiatrowych z następującymi kategoriami oddziaływania na środowisko:

- zajęcie i przekształcenie powierzchni ziemi/ terenu;
- zniszczenie/przekształcenie roślinności;
- przekształcenie gleby;
- przekształcenie krajobrazu;
- zagrożenie dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy (płoszenie, bezpośrednie kolizje);
- hałas;
- efekt rozbłysków i efekt migotania cieni;
- promieniowanie elektromagnetyczne (nz);
- źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą być urządzenia towarzyszące – stacje i linie elektroenergetyczne.

2) małe zespoły elektrowni wiatrowych o mocy do 180 MW z następującymi kategoriami oddziaływania na środowisko:

- zajęcie i przekształcenie powierzchni ziemi (nz);
- zniszczenie/przekształcenie roślinności (nz);
- przekształcenie gleby (nz);
- przekształcenie krajobrazu;
- zagrożenie dla zwierząt, zwłaszcza dla ptaków i nietoperzy (płoszenie, bezpośrednie kolizje);
- hałas;
- efekt rozbłysków i efekt migotania cieni;
- promieniowanie elektromagnetyczne (nz);
- źródłem promieniowania elektromagnetycznego mogą być urządzenia towarzyszące – stacje i linie elektroenergetyczne.

(nz) – oddziaływania nieznaczące (np. ze względu na niewielką powierzchnię zajętego arealu, niewielką ilość wytwarzanych zanieczyszczeń, niewielka moc akustyczną, niewielki zasięg przestrzenny, itp.)

Tabela nr 1

Ocena oddziaływań negatywnych i pozytywnych na poszczególne komponenty środowiska zadań Programu. Elektroenergetyka.

Kierunki działań (Źródła generujące oddziaływanie)	Wybrane komponenty środowiska, elementy struktury przestrzennej, jakość życia mieszkańców, bezpieczeństwo (receptory oddziaływania)														
	Powierzchnia ziemi	Wody powierzchniowe	Wody podziemne	Klimat	Powietrze	Klimat akustyczny	Gleby	Roślinność	Zwierzęta	Bioróżnorodność	Ciągłość układów przyrodniczych	Środowisko kulturowe	Krajobraz	Zdrowie i życie ludzi	
PERSPEKTYWA DO 2030 r.															
Budowa elektrowni jądrowej ⁴⁾	N	2	3	3	0	0	2	2	2	2	2	2-3 ⁵⁾	2	2	0
	TO	bp, t	bp, d	bp, d, t	-	-	bp, d	bp, t	bp, t	bp, d, t	bp, t	bp, d	bp, t	bp, t	-
	P	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	TO	-	-	-	ps, t	ps, t	-	-	-	-	-	-	-	-	ps, d
Budowa infrastruktury odbioru i przesyłu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (farm wiatrowych)	N	1	0	0-1	0	0	1	1	1	1	0-1	0	1	1	0
	TO	bp, t	-	bp, k	-	-	bp, d	bp, t	bp, t	bp, d, t	bp, t	-	bp, t	bp, t	-
	P	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1
	TO	-	-	-	ps, t	ps, t	-	-	-	-	-	-	-	-	ps, d
Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych nastawiona na ich automatyzację i cyfryzację („smart grid”)	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0	0	0	0-1	0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0-1
	TO	-	-	-	ps, t	ps, t	-	-	-	-	-	-	-	-	ps, d

Objaśnienia do tabel:

N – oddziaływania negatywne; P – oddziaływania pozytywne; TO – typy oddziaływań; bp – bezpośrednio;

ps – pośrednie; w – wtórne; k – krótkotrwałe; d – długotrwałe – permanentne (permanentne zagrożenie)

t – trwałe (nieodwracalne); 1) w przypadku szczegółowej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc stałego przebywania ludzi.

W podsumowaniu do prognozy napisano, że przeprowadzona punktowa (w skali 0 - 3) ocena potencjalnego oddziaływania na poszczególne rodzaje receptorów (komponenty środowiska, krajobraz oraz zdrowie i życie ludzi) wykazała nieznaczne albo o niewielkim zasięgu przestrzennym negatywne oddziaływanie na środowisko. Jedynie w przypadku elektrowni jądrowej niektóre aspekty jej oddziaływania uznano za znaczące. Dotyczy to wpływu na wody. Ze względu na znaczne rozmiary obiektu, pewne oddziaływanie może dotyczyć powierzchni i ziemi, gleby, szaty roślinnej, stanowisk zwierząt – a zatem i bioróżnorodności - ze względu na duży areał terenu, który będzie istotnie przekształcony. Zaznaczyć przy tym należy, że w ocenie nie uwzględniono skutków awarii, które spowodować mogą skażenie środowiska o ogromnym znaczeniu i zasięgu. Sytuacji awaryjnych nie uwzględniono także w ocenie innych obiektów, jak np. gazociągów, kotłów ciepłych itp. Z innych zadań Programu do bardziej znaczących (liczba punktów 2) zaliczyć można m.in.:

- instalacje energetyczne (w tym oparte na biopaliwie), w których występują procesy spalania (ze względu na pewne emisje zanieczyszczeń powietrza);

- linie elektroenergetyczne, głównie ze względu na ich pewne „barierowe” oddziaływanie, ale także konieczną wycinkę roślinności (w szczególności zakrzewień) i stałe powstrzymywanie sukcesji naturalnej (niedopuszczanie do odrostu drzew i krzewów); uwzględniono także emisję hałasu;

- instalacje termicznej utylizacji odpadów, ze względu na ewentualną emisję zanieczyszczeń powietrza oraz znaczne zużycie wody;

- GPZ – z uwagi na emisję hałasu, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zajęcia znacznego areału pod budowę.

Realizacja programu – jak wynika z przeprowadzonej oceny – przynieść może szereg korzystnych efektów ekologicznych. Wynika to z dużego nacisku, jaki kładziony jest w projekcie Programu na rozwój energetyki odnawialnej, w tym bezemisyjnej.

Pozytywne efekty ekologiczne wiążą się też z takimi kategoriami zadań, jak modernizacje i optymalizacje, dzięki którym w szczególności uzyskuje się lepsze parametry spalania lub ograniczanie strat energii (jej oszczędzanie).

D. Zadania o charakterze ponadlokalnym wynikające ze „Strategii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2002-2015” wraz z prognozą.

Opracowana „Aktualizacja strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego na lata 2002-2015” była wyrazem polityki regionalnej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa przy założeniu wielofunkcyjności tych obszarów. Strategia uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i wskazuje kierunki działań zmierzających do różnicowania działalności na obszarach wiejskich dającej szansę na zwiększenie aktywności mieszkańców wsi i pozyskanie alternatywnych, poza rolniczych, źródeł dochodów. Przy zmniejszającym się zatrudnieniu w rolnictwie, potrzebę znalezienia alternatywnych źródeł dochodu gwarantujących odpowiedni standard życia mieszkańców, można osiągnąć przez wsparcie takich dziedzin jak: edukacja, ochrona zdrowia, kultura, dostęp do Internetu, rozwój przedsiębiorczości, inwestycje infrastrukturalne, krzewienie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego. Diagnoza stanu obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa oraz ich analiza przeprowadzona w ramach opracowanej Strategii pozwoliła na sformułowanie trzech głównych celów strategicznych, którym przyporządkowano 14 celów operacyjnych, w których wskazano kierunki działań pozwalające osiągnąć zakładane cele.

Cel strategiczny Nr 1

- Podniesienie jakości i poziomu życia na obszarach wiejskich.

Cele operacyjne

- Modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej na obszarach wiejskich.
- Różnicowanie działalności na obszarach wiejskich.
- Poprawa usług publicznych na terenach wiejskich.
- Tworzenie infrastruktury informatycznej.

Cel strategiczny Nr 2

- Nowoczesne, zrównoważone, konkurencyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze

Cele operacyjne

- Poprawa jakości i efektywności produkcji rolnej i przetwórstwa.
- Wzrost poziomu kwalifikacji i transfer wiedzy.
- Kształtowanie właściwej struktury agrarnej.
- Wspieranie działań integrujących producentów.
- Wspieranie przedsięwzięć zmierzających do dywersyfikacji produkcji rolniczej.

Cel strategiczny Nr 3

- Aktywizacja ludności wiejskiej.

Cele operacyjne

- Poprawa warunków edukacji i rozwoju zawodowego.
- Wspieranie działalności LGD.
- Aktywizowanie poprzez szkolenia i doradztwo.

- Różnicowanie działalności rolniczej.
- Identyfikacja i promocja produktów rolnictwa i rybołówstwa o charakterze tradycyjnym.

W Prognozie oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu pn. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2002-2015 w celu wskazania potencjalnego oddziaływania poszczególnych działań posłużono się strefami funkcjonalno-przestrzennymi wyodrębnionymi w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Obszar objęty projektem analizowanego planu tak jak i cała gmina Świeszyno zaliczony został do VI Strefa intensywnego, wielofunkcyjnego rozwoju i urbanizacji – koszaliński obszar węzłowy – strefa dynamicznej aktywizacji gospodarczej, intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju i przekształceń przestrzennych w Koszalinie i na terenach otaczających. Komplementarny w stosunku do Szczecina ośrodek obsługi regionu, centrum gospodarczo – naukowo – kulturalne, ośrodek obsługi ruchu turystycznego. Na północy i południu tej strefy występują obszary chronionego krajobrazu. Urbanizacja w tej strefie skupia się na ograniczaniu funkcji rolniczej w strefie podmiejskiej i wielofunkcyjnym intensywnym rozwoju przyległych obszarów wiejskich. W Strategii, a następnie w Prognozie stwierdzono, że w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej najistotniejsze znaczenie mieć będą inwestycje o charakterze liniowym m.in. budowa i modernizacja dróg, budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa i modernizacja sieci elektrycznych, gazowych, telefonicznych i internetu. Rola tych inwestycji w rozwoju obszarów wiejskich nie zamyka się na poziomie poprawy standardu życia mieszkańców, ale oddziałuje także na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich. Faza realizacyjna przedsięwzięć infrastrukturalnych i jej niekorzystne oddziaływanie na środowisko ma charakter głównie okresowy. Faza eksploatacyjna przedsięwzięć infrastrukturalnych poprawiających warunki życia na wsi zasadniczo korzystnie wpływa na stan środowiska. Zamiana zbiorników bezodpływowych na system kanalizacyjny, czy doprowadzenie gazu, który zastąpi tradycyjne paliwa stałe lub nawet odpady, na bardziej przyjazne środowisku nośniki energii, mimo negatywnych oddziaływań na środowisko na etapie realizacyjnym są niewątpliwie korzystne dla środowiska na etapie ich eksploatacji. Przy realizacji między innymi wymienionych przedsięwzięć infrastrukturalnych, szczególnie o charakterze inwestycji liniowych (sieciowych) należy liczyć się z możliwością wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na różnorodność biologiczną i obszary Natura 2000. Konflikty między ekonomiczną a ekologiczną stroną planowanych przedsięwzięć mają charakter szczególny i wynikają z planowanego przebiegu tych inwestycji w kontekście granic obszarów przyrodniczo cennych. W warunkach wystąpienia takiego konfliktu, przy braku możliwości alternatywnego przebiegu planowanej inwestycji, należy uwzględnić kompensację przyrodniczą, która będzie wpływać na czas i koszty realizacji planowanych przedsięwzięć. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, znaczny odsetek powierzchni regionu objęty jest ochroną prawną związaną z wysokimi walorami przyrodniczymi. W tym kontekście planowanie przebiegu poszczególnych inwestycji może wiązać się z ujawnieniem konfliktów lokalizacyjnych. W takich sytuacjach w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko, inwestor jest zobligowany do wskazania możliwych konfliktów i zaproponowania rozwiązań alternatywnych, z uwzględnieniem także tych najbardziej korzystnych dla środowiska. W przypadku, kiedy zmiana lokalizacji lub inna modyfikacja planowanego przedsięwzięcia nie gwarantuje zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko należy uwzględnić działania łagodzące (ograniczające niekorzystny wpływ) lub rekompensujące straty przyrodnicze (kompensacja przyrodnicza).

Poprawa warunków życia na wsi oraz poprawa skomunikowania obszarów wiejskich z miastem może pogłębić postępujący samoczynnie proces suburbanizacji, przejawiający się

„rozlewaniem” miast na tereny obszarów wiejskich. Negatywne skutki środowiskowe tego procesu obejmują przede wszystkim zmiany sposobów użytkowania gruntów przez wyłączenie ich z produkcji. Proces ten jednak dotyczy obszarów sąsiadujących z dużymi miastami, gdzie stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną jest zadowalający i zmiany w tym zakresie nie będą miały charakteru bardzo dynamicznego, raczej będą pogłębiały istniejący trend w tym zakresie.

UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE

A. Uwarunkowania wynikające z rozpoznania stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego

Zachowanie i ochrona istniejącego systemu korytarzy ekologicznych:

1) o znaczeniu krajowym:

- a) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi chroniony na podstawie nakazów i zakazów zawartych w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z późn. zm.);
- b) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH320022;
- c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wiązogóra” PLH320066;
- d) położenie szczególnego nacisku na ochronę istniejących masuw leśnych o powierzchni 35 km².

2) o znaczeniu wojewódzkim:

- a) dolina rzeki Czarnej wraz z korytarzem ekologicznym o szerokości min. 100 m od brzegu rzeki;
- b) jezioro Czarne - Śródleśne wraz z rozlewiskami, terenami bagiennymi i zbiornikami zalewowymi jako teren ważny ornitologicznie i botanicznie;
- c) starodrzew na cmentarzach i wokół kościołów:
 - JARZYCE cmentarz ewangeliczny nieczynny, przy kościele (starodrzew – klony, jesiony, lipa, dąb);
 - ZEGRZE POMORSKIE cmentarz ewangelicki nieczynny (dęby, jesiony, buki);
 - DUNOWO cmentarz ewangelicki nieczynny (dąb) i park podworski (jesion, dąb, klon).

Pomniki przyrody ożywionej znajdujące się w wykazie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

3) o znaczeniu gminnym:

- a) ciągi ekologicznie wszelkich cieków wodnych i dopływów rzeki Czarnej i Radew, w tym rzeki Chotli o szerokości 25 - 50 m od brzegu;
- b) wszelkie pradoliny i tereny użytków zielonych nie nadające się do zabudowy tworzące wspólnie z dolinami rzek ciągłą siatkę korytarzy ekologicznych.

Zasoby środowiska przyrodniczego.

Gmina Świeszyno wg regionów fizjograficznych J. Kondrackiego, położona jest na równinie białogardzkiej (313,52).

1) Podstawowe formy geomorfologiczne.

Obszar gminy położony jest na wysoczyźnie moreny dennej, o różnych formach akumulacji, ukształtowanych równoleżnikowo.

Część północna o przewadze form moreny dennej, o charakterze pagórkowatym, z fragmentami pagórków i wałów moren czołowych, przecięta równiną akumulacji torfowiskowo - rzecznej rzeki Czarnej, przechodzącą w części zachodniej w dolinę rzeczną.

Część południowa o przewadze moreny dennej z fragmentami pagórków i wałów moren czołowych przecięta równoleżnikowo doliną rzeki Radew, przechodzącą w części zachodniej w pradolinę o charakterze przełomu z licznymi krawędziami. Akumulacje rzeczne, pradolinie, powinny być szczególnie chronione krajobrazowo, jako walor niepowtarzalny. Szczególny nacisk powinien być położony na zachowanie charakterystycznych pagórków i wałów moren czołowych, poprzez podkreślenie istniejącego układu warstwicowego, przy projektowaniu osiedli jednorodzinnych i gospodarstw agroturystycznych.

2) Geologia i geomorfologia.

Cały obszar jest pokryty utworami czwartorzędowymi. Praktycznie wszystkie doliny rzek i ich dopływów tzn. rzeki Czarnej i Radew mają charakter mułów, piasków i żwirów rzecznych z okresu holoceni. Z okresu pleistoceni pochodzi głównie w części północnej obszar pokryty glinami zwałowymi, wysoczyzny moreny oraz w części południowej teren w przeważającej mierze pokryty utworami piaszczystymi. Najbardziej interesujące pod względem urbanizacji są przestrzenie pokryte glinami zwałowymi w rejonie Niekłonic, Konikowa i Świeszyna, pocięte doliną rzeki Czarnej i jej dopływami, umożliwiając wykorzystanie walorów krajobrazowych, a zarazem ułatwiając stworzenie ciągłej sieci korytarzy ekologicznych.

3) Zasoby wód podziemnych.

Zbiornik wód podziemnych wymagający szczególnej ochrony został wyznaczony przez Instytut Hydrologii i Geologii Inżynierskiej AGH w Krakowie w 1990 roku. Powyższy zbiornik nie został dotychczas formalnie utworzony.

Oznaczony on jest nr 119 o zasobności szacunkowej 100 tys. m³ /d i średniej głębokości ujęć 10 - 50 m oraz prędkości przepływu wód w GZWP >300 m/a (ruch bardzo szybki).

Granice wydzielonego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 119 są w ośrodku porowym. Jest to zbiornik czwartorzędowy OPM, o genezie pradolinnej i międzymorenowej. GZWP należy traktować jako obszar najwyższej ochrony (ONO). Zasoby wymagają uzdatnienia. Zbiornik powyższy należy traktować jako strategiczną rezerwę wód podziemnych dla potencjalnej aglomeracji w trójkącie Koszalin - Białogard - Kołobrzeg.

4) Wody powierzchniowe.

Na terenie gminy przebiegają dwie rzeki:

1. Radew wraz ze zbiornikiem sztucznym Hajka o czystości wód w klasie II z dopływem rzeką Chotłą;

2. Czarna wraz z dopływami o czystości klasy III, zanieczyszczone przez nawożenie upraw rolnych,

oraz trzy jeziora:

3. Czarne - śródleśne o klasie czystości II;

4. Niedalino w Niedalinie o klasie czystości III z zanieczyszczeniami rolniczymi;

5. jezioro - staw w parku w Strzekęcinie o klasie czystości II.

Wszelkie wody powierzchniowe powinny być wciągnięte w system korytarzy ekologicznych o znaczeniu wojewódzkim, zaś pradolinę rzeki Radew do krajowego systemu ESOCH.

Powinny być opracowane nowe operaty wodno - prawne celem uzyskania niezbędnych warunków ochrony czystości wód.

5) Lasy.

W gminie Świeszyno występują masywy leśne o powierzchni ca 35 km² należące do Nadleśnictwa Manowo oraz częściowo Nadleśnictwa Tychowo obręb Poniki.

Z Nadleśnictwa Manowo w gminie Świeszyno występują następujące leśnictwa:

- a) Zacisze (z siedzibą w 205 - b);
- b) Manowo (z siedzibą w 26A - a);
- c) Mierzyn (z siedzibą w 46 - f);
- d) Dunowo (z siedzibą w 7 - r);
- e) Rosnowo (z siedzibą 230 - b);
- f) Zegrze Pomorskie (w Strzekęcinie).

Granice leśnictw Zacisze, Manowo, Rosnowo nie pokrywają się z granicami gminy Świeszyno. Przeważająca część lasów w gminie należy do siedlisk

o charakterze boru świeżego o drzewostanie sosnowym, nieliczne siedliska należą do siedlisk boru mieszanego świeżego występujących wzdłuż naturalnych ścieków , w tym

w dolinie rzeki Radew. Las mieszany świeży występuje w Leśnictwie Dunowo o przewadze sosny z domieszką brzozy (oddziały 1,2,4,6,12,15,256) oraz las świeży o przewadze brzozy (oddziały 1,13,14), również bór bagienny (olchy) występuje jedynie w leśnictwie Dunowo (oddziały 6,7,8,15) oraz nad jeziorem Czarne (oddział 76). Terenie lasów występują również liczne bagna śródleśne głównie w rejonie jeziora Czarne i w pobliskich mokradłach przy istniejących ciekach wodnych.

Tereny przyszłych zalesień pokazano na planszy podstawowej „studium”, wynikły one z postulatów Nadleśnictwa Manowo.

6) Klimat.

Charakterystyką warunków klimatycznych objęto obszary również sąsiadujące z gminą Świeszyno, aby przybliżyć tło klimatyczne strefy wybrzeża Bałtyku, strefy przejściowej między obszarem nadmorskim a wysoczyzną i samą wysoczyzną, która jest charakterystyczna dla gminy Świeszyno.

Charakterystyka warunków klimatycznych.

1. Ogólna charakterystyka klimatu regionu.

Wg Romera teren opracowania położony jest w obrębie typu „Klimaty Bałtyckie”, w krainie „Pobrzeże Koszalińsko - Słupskie”.

Krainę tę autor charakteryzuje następująco:

· średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 7,2 °C, średnia temperatura najcieplejszego i najchłodniejszego miesiąca odpowiednio 17,1 °C - 1,9 °C, roczna amplituda wynosi około 19 °C, co świadczy o niewielkim skonstrastowaniu tego elementu. Okres

wegetacyjny trwa 206 dni. Roczna suma opadów wynosi około 710 mm, z czego około 200 mm przypada na okres od maja do lipca.

R. Gumiński natomiast zalicza omawiany teren do dzielnicy zachodniobałtyckiej, obejmującej pas pobraża zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się ona najsilniej wyrażonymi cechami klimatu morskiego. Jest ona dość chłodna i ma najmniejsze w Polsce amplitudy średnich temperatur. Zima trwa tu krócej niż jeden miesiąc, ale przymrozki zdarzają się do czerwca. Opady są stosunkowo niskie, wiatry natomiast silne. Okres wegetacyjny trwa 200 do 208 dni.

2. Charakterystyka elementów meteorologicznych.

a) Temperatura.

Jak wynika z układu izoterm na poziomie rzeczywistym omawiany teren charakteryzuje się klimatem dość chłodnym. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu około 7,4°C, temperatura maksymalna około 18°C. Warunki termiczne terenu zleconego do badań w dużej mierze uwarunkowane są bliskim sąsiedztwem Bałtyku działającego zarówno w kierunku wyrównania ekstremów, jak i opóźnienia pór roku.

Zima na omawianym terenie jest łagodna i krótka. Średnia miesięczna temperatura powietrza jest ujemna jedynie w styczniu i w lutym - temperatura maksymalna natomiast jest dodatnia w ciągu całego roku.

Wiosna jest porą roku długą i chłodną. Pojawia się dość późno. Średnia temperatura marca wynosi około 1°C. Miesiąc ten charakteryzuje się dużymi wahaniami temperatury, przy czym są one tym bardziej przykre, że oscylują również w granicach temperatur ujemnych.

Na przełomie kwietnia i maja następuje znacznie szybszy wzrost temperatury (do 5°C), która jednak jest niższa niż w Polsce centralnej. Największe różnice między dokumentowanym terenem, a innymi częściami Polski notowane są w przebiegu temperatur maksymalnych.

Lato jest również chłodniejsze niż w Polsce centralnej, jednak różnice te są mniejsze niż w okresie wiosny. szczególnie uwidacznia się to w zakresie temperatur maksymalnych, ponieważ letnie upały są tu złagodzone przez bliskie sąsiedztwo Bałtyku. ma to swój wyraz również w małej ilości dni gorących (maksymalnie powyżej 25°C), których w ciągu roku notuje się około 11, z czego 9 przypada na miesiące letnie.

Jesień jest porą roku długa i ciepła, znacznie cieplejszą od wiosny. Średnia temperatura miesięcy jesiennych wynosi 8,4°C wobec 5,9°C w okresie wiosny. Omówiona wyżej sytuacja termiczna ma charakter ogólny.

Na dokumentowanym terenie ulega ona zróżnicowaniu zależnie od warunków lokalnych, jak np. rzeźby terenu, stosunków wodnych, odległości od morza itp. W związku z tym można wyróżnić obszary różniące się od siebie z punktu widzenia stosunków termicznych:

wybrzeże Bałtyku -

Warunki termiczne tych terenów w dużej mierze kształtowane są pod wpływem morza. Charakteryzują się one najbardziej wyrównanym rocznym biegiem temperatur oraz największymi kontrastami dobowymi tego elementu.

Dużą rolę w kształtowaniu stosunków termicznych tego terenu odgrywają bryzy, szczególnie bryza dzienna, wiejąca z morza na ląd. Pojawia się ona przy pogodzie słonecznej

w godzinach rannych i trwa do późnego popołudnia, powodując złagodzenie dziennego maksimum temperatury pomimo dużej insolacji.

strefa przejściowa między obszarem wydm nadmorskich o wysoczyzny –

Charakteryzuje się ona również łagodnymi warunkami termicznymi, chociaż wartości ekstremalne tego elementu są bardziej skonstrastowane niż w obszarze omawianym poprzednio. Bezwzględne wartości temperatury są tu również wyższe niż w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Pewnym pogorszeniem warunków termicznych charakteryzuje się strefa przykrawędziowa z uwagi na możliwość spływu chłodnego powietrza z terenów wyniesionych.

wysoczyzna -

Na obszarze tym notuje się zanikanie wpływów morskich. Charakteryzuje się on zarówno niższymi wartościami temperatury, jak i większym jej skonstrastowaniem.

Różnice te najbardziej zaznaczają się w przekroju dobowym tego elementu - w skali rocznej nie przekraczają 1°C.

obniżenia terenowe -

Jednostki te występujące w obrębie wszystkich omawianych obszarów charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami termicznymi. Charakterystycznym dla nich zjawiskiem jest w okresie nocy tzw. inwersja termiczna polegająca na tym, że ze wzrostem wysokości temperatura wzrasta, podczas gdy normalnie wzrostowi wysokości powinien towarzyszyć jej spadek. Powstawaniu inwersji sprzyja pogoda wyżowa - bezchmurna i bezwietrzna. Następuje wtedy wypromieniowanie ciepła przez grunt i oziębienie dolnych warstw powietrza - które jako cięższe spływa grawitacyjnie do obniżzeń, gdzie znajduje warunki odpowiednie do stagnacji i akumulacji.

Inwersja powstaje zwykle przed zachodem słońca i zanika na ogół około 1 godzinie po wschodzie - w sprzyjających warunkach atmosferycznych może jednak utrzymywać się dłużej. Dłuższemu zaleganiu warstwy inwersyjnej sprzyja duża zaciśność i zacienienie, co ma miejsce w dolinach wąskich i głębokich, natomiast szerokich i dobrze wentylowanych inwersja zanika wskutek insolacji i wiatru.

Obniżenia terenowe znajdujące się na dokumentowanym terenie predysponowane są do częstego występowania inwersji termicznych o małej miąższości charakteryzują się one jednak krótkim zaleganiem warstwy inwersyjnej ze względu na dobre warunki wentylacyjne.

Dłuższym zaleganiem chłodnego powietrza charakteryzuje się część dolin położona w pobliżu przegród hamujących jego swobodny spływ np. tereny inwersyjne między Sianowem, a linią kolejową Koszalin - Gdańsk, dolina Raduszki w okolicach Kretomina, dolina Czarnej w okolicy kolonii Chałupy itp.

lasy -

Charakteryzują się specyficznym reżimem termicznym przejawiającym się, między innymi, bardziej wyrównanym profilem temperatury - zmniejszeniem amplitud i złagodzeniem wartości ekstremalnych tego elementu.

Pochłonięcie dużej ilości promieniowania przez korony drzew daje na poziomie człowieka odczucie chłodu, co ma duże znaczenie w okresie wysokich temperatur.

Lasy oddziałują również na warunki termiczne terenów sąsiedzkich działając również w kierunku wyrównania dobowego i rocznego profilu temperatury.

b) Wilgotność względna.

Wilgotność względna podobnie jak inne elementy kształtowana jest pod wpływem Bałtyku.

Jest na dokumentowanym terenie dość wysoka i średnio w roku wynosi około 82 %. W przekroju rocznym zaznacza się wzrost wilgotności w chłodnej porze roku, w okresie od

października do lutego, kiedy wartość tego elementu osiąga 83 - 85%. W miesiącach letnich wilgotność powietrza maleje do 77 - 78%.

W biegu rocznym tego elementu na uwagę zasługują łagodne jego zmiany z miesiąca na miesiąc, oraz mała amplituda nie przekraczająca 10% poszczególne okresy roku różnią się od siebie nie tylko wartościami wilgotności, ale również jej zmiennością przestrzenną.

W okresie zimy notuje się najmniejsze różnice wilgotności między poszczególnymi częściami terenu - nie przekraczające kilku procent. Wiosną przestrzenne zróżnicowanie tego elementu nieco wzrasta. Charakterystyczne dla tej pory roku są powolne zmiany wilgotności względnej w przeciwieństwie do innych części Polski, gdzie w tej porze roku notuje się nagłe skoki w wartościach elementów meteorologicznych, w tym również wilgotności względnej.

Lato charakteryzuje się dość niskimi wartościami wilgotności, zachodzą wtedy największe różnice między częściami terenu o odmiennych warunkach fizjograficznych.

Jak już wspomniano wilgotność dużej części terenu, szczególnie strefy brzegowej kształtowana jest pod wpływem Bałtyku. Na wielkość i zasięg tego wpływu oddziałuje wiele czynników - głównie lokalne wiatry, tzw. bryzy powstające w wyniku różnicy ciśnień nad powierzchnią lądu i morza.

Bryzy morskie powodują zarówno wzrost bezzwzględnych wartości wilgotności w wyniku przenoszenia wilgotnych mas powietrza z nad Bałtyku w głąb lądu, jak również i wzrost wilgotności względnej spowodowany spadkiem temperatury.

W biegu dobowym najwyższymi wartościami wilgotności odznacza się okres roczny od zachodu słońca do wschodu, przy czym najwyższa wilgotność powietrza notowana jest na terenach o największym nocnym wychłodzeniu, a więc głównie w obniżeniach terenowych, gdzie obok powietrza wychłodzonego na miejscu spływa chłodne powietrze z obszarów wyniesionych.

Zróżnicowanie to utrzymuje się dopóki dzienna insolacja i turbulencja nie wyrówna różnic w nagraniu podłoża, najdłużej podwyższona wilgotność względna utrzymuje się w obniżeniach terenowych, a w podmokłych częściach doliny Unieści, Raduszki i Czarnej, występuje stale.

W ciągu dnia wilgotność powietrza maleje, by osiągnąć swe minimum we wczesnych godzinach popołudniowych. Wieczorem z powodu zaniku insolacji wilgotność powietrza znów wzrasta, przy czym powstaje zróżnicowanie wilgotności spowodowane różnym wypromieniowaniem ciepła przez nagrzanie w ciągu dnia podłoża.

Należy zwrócić uwagę, że omawiany bieg dobowy wilgotności i związane z nim jej zróżnicowanie kształtowane są pod wpływem insolacji w związku z czym największe różnice wilgotności względnej między poszczególnymi częściami terenu oraz najbardziej wyraźny bieg dobowy notowane są w okresie letnim. W miesiącach zimowych natomiast wskutek krótkiego okresu insolacji w ciągu dnia oraz jednolitego podłoża w postaci pokrywy śnieżnej zaznaczają się one mniej wyraźnie.

Analizując rozkład przestrzenny wilgotności względnej można wydzielić kilka jednostek charakteryzujących się odmiennymi warunkami z punktu widzenia tego elementu.

strefa brzegowa -

Stosunki wilgotnościowe na terenach przybrzeżnych w największym stopniu kształtowane są przez Bałtyk, szczególnie podczas dni pogodnych, kiedy występują bryzy morskie, przenoszące wilgotne powietrze z nad morza w kierunku lądu. Największą wilgotność notuje się wtedy w godzinach nocnych.

Po wschodzie słońca wilgotność spada w wyniku działania insolacji. W późnych godzinach rannych wzrasta w wyniku działania bryzy a następnie znów spada dzięki insolacji, która jest tutaj szczególnie duża. Taki dobowy bieg tego elementu najbardziej wyraźny jest w okresie letnim - w miesiącach zimowych jest niewielki a często w ogóle zanika.

Dużym zróżnicowaniem przestrzennym wilgotności charakteryzują się tereny wydmore, gdzie na silnie nawietrzonych wierzchołkach wydm oraz w suchych zagłębieniach deflacyjnych notuje stosunkowo niskie wartości wilgotności, w przeciwieństwie do podmokłych często obniżeń międzywydmowych.

obszar między wysoczyzną a strefą brzegową -

Stosunki wilgotnościowe posiadają tu charakter przejściowy, ponieważ kształtowane są zarówno pod wpływem morza, jak i wysoczyzny. W miarę oddalania się od morza maleją zarówno wartości wilgotności, jak również zaciera się bieg dobowy wywołany działalnością bryz.

Wzrost wilgotności względnej notowany jest również w pobliżu krawędzi wysoczyzny spowodowany wpływem wilgotnego powietrza z terenów wyniesionych oraz kondensacją pary wodnej zawartą w powietrzu.

Omawiana jednostka charakteryzuje się małą zmiennością tego elementu spowodowaną jednorodnością warunków fizjograficznych, oraz silnym nawietrzeniem sprzyjającym wymianie powietrza.

wysoczyzna -

Charakteryzuje się stosunkowo wysoką wilgotnością względną spowodowaną dość niską temperaturą powietrza. Odznacza się ona również większymi amplitudami dobowymi oraz znaczną zmiennością przestrzenną spowodowaną zróżnicowaniem warunków fizjograficznych. Niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi charakteryzują się obniżenia liczne w omawianej części terenu. Tereny wyniesione cechują się dość korzystnymi warunkami wilgotnościowymi z uwagi na dobrą wymianę powietrza. Najniższe wartości wilgotności notowane są na zboczach południowych o większych spadkach, co spowodowane jest intensywnym oddziaływaniem insolacji.

obniżenia terenowe -

Charakteryzują się niekorzystnymi stosunkami wilgotnościowymi. Są one w przeważającej części podmokłe, w skutek czego notuje się tu wysokie wartości wilgotności powietrza. Charakterystyczny jest też bieg dobowy tego elementu. Najwyższa wilgotność względna notowana jest tu w godzinach rannych i nocnych, w wyniku znacznego spadku temperatur, różnice między wilgotnością obszarów sąsiednich położonych na różnych wysokościach mogą wynosić kilkanaście procent. Długiemu utrzymywaniu się podwyższonej wilgotności sprzyjają inwersje termiczne (częste na omawianych obszarach) utrudniające wymianę powietrza.

lasy -

Odznaczają się one specyficznym reżimem wilgotnościowym.

W godzinach nocnych w lesie panuje wysoka wilgotność, jednakowa we wszystkich strefach. Po wschodzie słońca zaczyna wysychać górna powierzchnia koron, wskutek czego wytwarza się charakterystyczna stratyfikacja wilgotnościowa tzw. typ poranny. Polega ona na tym, że u góry jest sucho, podczas gdy w dolnych partiach panuje jeszcze duża wilgotność. W miarę wzrostu insolacji następuje wysychanie wnętrza lasu. Wilgotność kształtowana jest wtedy pod wpływem dwu powierzchni czynnych: gleby i koron oddziałujących głównie przez transpirację. Prowadzi to do wytworzenia się w godzinach

popołudniowych stratyfikacji z dwoma maksimumami wilgotności nad gruntem i bardziej wyraźnym w strefie koron. Dobowe zróżnicowanie wilgotności w lesie wykazuje dość znaczne wahania. W godzinach nocnych, kiedy panuje stan nasycenia - różnice w wilgotności poszczególnych stref są niewielkie, około południa różnica ta wynosi około 5 %. Od godzin popołudniowych do zachodu słońca jest stała i osiąga wartość 15 - 20%.

Wpływ lasu zaznacza się również na obszarach sąsiednich, przejawiając się na wzroście wartości wilgotności względnej, oraz wyrównaniu jej profilu dobowego i rocznego, najdalej wpływ lasu zaznacza się na terenach położonych poniżej ściany lasu, skąd należy oczekiwać grawitacyjnego spływu chłodnego powietrza, na większą skalę sytuacja taka ma miejsce w okolicach Góry Chełmskiej.

c) Mgły.

Teren opracowania charakteryzuje się częstym występowaniem mgieł, notowanych około 57 razy w roku. najczęściej zdarzają się one w miesiącach jesiennych (około 7 razy), najrzadziej w okresie od kwietnia do września (3 - 4 razy w miesiącu). Zwraca uwagę mała zmienność częstości występowania mgieł z miesiąca na miesiąc.

Zróżnicowanie przestrzenne tego elementu jest natomiast duże. Najczęściej mgły występują na terenach położonych w pobliżu morza, znajdujących się pod wpływem wilgotnego powietrza przemieszanego z nad Bałtyku. Podwyższoną częstością występowania mgieł charakteryzują się chłodniejsza część wysoczyzny oraz tereny zalesione i położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Dla opracowywanego obszaru charakterystyczne są tzw. mgły adwekcyjne obejmujące swym zasięgiem duże obszary, powstające podczas przesuwania się nad ląd wilgotnych i cieplejszych mas z nad Bałtyku. Dlatego dominują one w chłodnej porze roku, charakteryzując się przy tym znaczną częstotliwością i trwałością. W okresie wiosenno - letnim, przy adwekcji mas chłodnych również tworzą się mgły są jednak mniej trwałe.

W niektórych partiach terenu opracowania dość często tworzą się mgły lokalne, nie notowane w obserwacjach PIHM-u.

Terenami predysponowanymi do tworzenia się takich mgieł są głównie wąskie obniżenia, gdzie mgły powstają w skutek nocnego wypromieniowywania. Minimalny spadek, przegrody terenowe oraz zmiany kierunku biegu dolin nie sprzyjają grawitacyjnemu spływowi mgieł a niewielka ich szerokości osłabia turbulencję sprzyjającą ich rozpraszaniu. Na skutek tego mgły mogą zalegać tu do późnych godzin rannych a w niesprzyjających warunkach atmosferycznych nawet dłużej. Sytuacja taka panuje głównie w dolinie Czarnej i Raduszki.

Dużą częstotliwością występowania mgieł charakteryzują się również szerokie doliny (dolina Ujeści, okolice jeziora Lubiatowo).

Panująca wysoka wilgotność powietrza sprzyja tworzeniu się mgieł, które zalegają tu jednak krótko, ponieważ są one tu rozpraszane w wyniku insolacji i silnego nawietrzenia. Reasumując można wydzielić kilka obszarów różniących się od siebie częstością występowania mgieł oraz ich charakterem:

strefa przybrzeżna -

o częstym występowaniu mgieł adwekcyjnych, powstających w wyniku ścierania się mas powietrza utworzonych nad Bałtykiem i nad lądem. Charakteryzuje się ona znacznym obszarem zalegania oraz dużą miąższością. Występują głównie w chłodnym okresie roku.

obszar między strefą brzegową a wysoczyzną -

charakteryzuje się najmniejszą częstotliwością występowania mgieł. Dość częstym zjawiskiem są tutaj zamglenia. Mgły radiacyjne nie odgrywają tu dużej roli z powodu dobrych warunków rozpraszania.

małe obniżenia w obrębie wysoczyzny -

o częstym występowaniu mgieł radiacyjnych i długim ich zaleganiu spowodowanym istnieniem mało korzystnych warunków do ich rozpraszania.

szerokie podmokłe obniżenia -

(dolina Ujeści i okolice jeziora Lubiatowo) o dużej częstości występowania mgieł przyziemnych i krótkim czasie ich zalegania w wyniku silnego nawietrzenia i dobrych warunków insolacyjnych.

d) Zachmurzenia

Pod względem tego elementu sytuacja przedstawia się podobnie jak w innych częściach Polski nizinnej.

Najkorzystniejsze warunki panują w okresie wiosenno - letnim, najgorsze na przełomie jesieni i zimy. W biegu rocznym ilości dni pogodnych zaznacza się maksimum w marcu i we wrześniu (5 dni) oraz minimum w lutym i listopadzie.

W pozostałych miesiącach roku częstość występowania dni pogodnych kształtuje się na prawie równym poziomie (2-3 dni w miesiącu). Nieco odmiennie kształtuje się bieg roczny ilości dni pogodnych. Zdecydowanie najgorsza sytuacja panuje od listopada do lutego, najlepsza natomiast w czerwcu i we wrześniu. Na uwagę zasługuje znacznie większa zmienność tego elementu z miesiąca na miesiąc, niż w przypadku dni pogodnych. Zachmurzenie, podobnie jak inne elementy wykazuje bieg dobowy. Najmniejsze zachmurzenie notowane jest w godzinach wieczornych, nieco większe w rannych.

W pozostałych okresach dnia utrzymuje się na prawie równym poziomie. W poszczególnych porach dnia zachmurzenie ma inny charakter: rano jest to zachmurzenie warstwowe, podczas gdy w godzinach południowych, w wyniku konwekcji powstają chmury typu cumulus. Zachmurzenie wykazuje również pewną zmienność przestrzenną. Najmniejszym zachmurzeniem charakteryzuje się strefa przybrzeżna, zwłaszcza w porze letniej. Spowodowane to jest niniejszym oddziaływaniem prądów konwekcyjnych w tym rejonie.

W miarę oddalania się od morza zachmurzenie wzrasta i osiąga największe wartości w strefie przykrawędziowej wysoczyzny, co spowodowane jest warunkami sprzyjającymi rozwojowi konwekcji (krawędź ułatwia tworzenie się prądów wstępujących). Na obszarze wysoczyzny charakterystyczne jest tworzenie się chmur typu cumulus powstałych w wyniku różnic w nagrzaniu poszczególnych partii podłoża.

e) Usłonecznienie.

Pod względem usłonecznienia wybrzeże charakteryzuje się pewnym uprzywilejowaniem w stosunku do wnętrza kraju, zwłaszcza w cieplej porze roku, w okresie o najkorzystniejszych warunkach usłonecznienia tj. od maja do sierpnia miesięczna liczba godzin ze słońcem jest rzędu 200, wobec kilkudziesięciu w okresie zimowym. Liczba godzin ze słońcem w ciągu dnia wykazuje pewne zróżnicowanie przestrzenne. Najmniej nasłonecznione są tereny zacienione przez las, wzniesienia itp. Są to więc głównie zbocza północne o dużym spadku oraz tereny bezpośrednio graniczące ze ścianą lasu.

Usłonecznienie warunkuje jeden z bardzo istotnych czynników bioklimatycznych - insolację. Pod tym względem również tereny nadmorskie są uprzywilejowane w stosunku do reszty kraju. Duża insolacja towarzyszy przeważnie sytuacjom wyżowym, aczkolwiek występuje również przy innych stanach synoptycznych.

W chłodnym okresie roku dni o dużej insolacji zdarzają się przy adwokacji mas powietrza z kierunków wschodnich i południowych; w lecie natomiast przy adwokacji mas z północy, północnego zachodu i północnego wschodu. Roczny bieg insolacji zaznacza się maksimum

w okresie wiosenno - letnim oraz minimum w zimie. W przebiegu dobowym największe natężenie insolacji przypada w lecie w godzinach 11.00 -12.00. W pozostałych miesiącach roku w godzinach 12.00 - 13.00.

Omawiany element charakteryzuje się pewną zmiennością przestrzenna. Bardzo dobrymi warunkami insolacyjnymi charakteryzują się tereny przybrzeżne, głównie z uwagi na dużą przezroczystość atmosfery oraz odbicie promieniowania słonecznego od lustra wody

i jasnych gruntów piaszczystych. Zróznicowanym natężeniem insolacji odznacza się teren wysoczyzny, gdzie element ten uwarunkowany jest rzeźbą terenu. Najlepsze warunki panują na zboczach południowych o większym spadku, najgorsze na stokach północnych oraz na terenach zalesionych.

Tereny płaskie odznaczają się przeciętnymi warunkami solarnymi, uwarunkowanymi wysokością słońca nad horyzontem. Należy jeszcze zwrócić uwagę na chemiczną działalność słońca przejawiającą się działaniem ultrafioletowym, wywołującym opaleniznę skóry

i wytwarzającym witaminę D. Wpływa ono także na regulację przemiany materii, siłę mięśni itp. Zaznacza się także jego działanie bakteriobójcze.

f) **Opady.**

Teren opracowania charakteryzuje się podwyższoną sumą opadów, wynoszącą około 650 mm, przy czym suma ta rozkłada się nierównomiernie w ciągu całego roku. Zdecydowany wzrost opadów notowany jest w miesiącach letnich, głównie w lipcu. Minimum natomiast wczesną wiosną. W pozostałych miesiącach roku opad kształtuje się na prawie równym poziomie i wynosi 30 - 50 mm. Opady w poszczególnych porach roku różnią się od siebie zarówno ilością, jak i charakterem. O ile opady zimowe są na ogół długotrwałe o tyle w lecie trwają krócej, charakteryzując się przy tym znacznym natężeniem. Opadom tym towarzyszą często burze występujące głównie w okresie letnim. W miesiącach zimowych zdarzają się sporadycznie, względnie nie występują wcale.

Element ten charakteryzuje się na omawianym obszarze pewną zmiennością przestrzenną, warunkowaną rzeźbą terenu. Krawędź wysoczyzny, a przede wszystkim kompleks Góry Chełmskiej dość często powoduje wymuszenie prądów konwekcyjnych, prowadzących do powstania opadów, w konsekwencji czego w Koszalinie notuje się opad atmosferyczny, podczas gdy w tym samym czasie na terenach nadmorskich panuje bezchmurna pogoda.

g) **Wiatry.**

Teren opracowania charakteryzuje się przewaga wiatrów południowo - zachodniej ćwiartki horyzontu. W ciągu roku notuje się tu 52 % wiatrów o kierunkach od S do W. Dość często występują również wiatry północne, rzadkim zjawiskiem są natomiast cisze atmosferyczne.

Sytuacja ta zmienia się nieco w poszczególnych porach roku. W okresie wiosny stosunkowo często ma miejsce cyrkulacja północna przy znacznym udziale wiatrów północno - wschodnich. Zwraca uwagę duże wyrównanie częstości wiatrów w poszczególnych kierunkach, przy nieznacznej przewadze wiatrów południowo - zachodnich. W lecie przewaga wiatrów zachodnich wzrasta.

Dość często notuje się wiatry południowo - wschodnie oraz północne. Częstość występowania cisz jest również największa.

Jesień charakteryzuje się przewagą wiatrów z kierunków: południowo - wschodniego, południowego i południowo - zachodniego. Częstość występowania wiatrów zachodnich znacznie maleje w porównaniu z innymi porami roku. maleje również częstość wiatrów z sektora północnego.

W zimie przeważają wiatry południowo - zachodnie. Dość często występują również południowe i zachodnie. Najrzadszym zjawiskiem są cisze atmosferyczne.

Teren opracowania charakteryzuje się dość silnym nawietrzeniem. Największe prędkości wiatrów notowane są w zimie i na początku wiosny, najmniejsze natomiast w lecie. W ciągu roku notuje się tu ponad 40 dni z wiatrem o prędkościach przewyższających 10m/s oraz około 7 dni z wiatrem bardzo silnym - powyżej 15 m/s. najczęściej wiatry o dużych prędkościach notowane są w styczniu i lutym (6-8 dni). Najrzadziej natomiast w początkach lata, głównie w czerwcu.

Podana wyżej charakterystyka ma charakter ogólny, ponieważ wiatr bardziej niż inne elementy zależy od warunków lokalnych.

Strefa przybrzeżna charakteryzuje się występowaniem dużej ilości silnych wiatrów, które nabierają znacznych prędkości nad gładką powierzchnią wody. oprócz tego typu wiatrów kształtowanych przez sytuację makrosynoptyczne charakterystyczne dla tej części terenu jest cyrkulacja bryzowa, powstająca w wyniku różnic temperatur powietrza, a co za tym idzie również różnic ciśnienia między lądem a morzem. Wiatry tego typu występują w cieplej porze roku. W czasie pogód słonecznych i cisz, lub słabych wiatrów gradientowych. W ciągu dnia bryza wieje w kierunku lądu powodując również zmiany warunków termicznych.

Wyróżniamy dwa typy bryz:

- a) bryza poranna o niewielkim zasięgu, powstająca około godziny 8.00 - 9.00, trwająca do godzin popołudniowych;
- b) bryza frontalna charakteryzująca się większą wielkością i zasięgiem, trwająca od godzin południowych do 17.00 - 18.00, prowadzi ona do gwałtownego obniżenia temperatury oraz wzrostu wilgotności.

Zasięg i prędkość bryz morskich są różne. Czasem są to słabe powiewy, wyczuwalne jedynie na plaży, zdarzają się również wiatry tego typu o prędkościach 4 -5 m/s sięgające w głąb wysoczyzny. W ciągu nocy wiatr bryzowy wieje w kierunku odwrotnym (z lądu do morza), jest on jednak znacznie słabiej wykształcony.

Innego typu cyrkulacją lokalną charakteryzuje się wysoczyzna. W czasie silnej insolacji zachodzą różnice w nagrzaniu poszczególnych części terenu z powodowane różną ekspozycją lub różną pojemnością cieplną gruntów, co prowadzi do wytworzenia prądów konwekcyjnych. Unoszone w ten sposób powietrze rekompensowane jest dopływem z terenów otaczających. W nocy w czasie pogody wyżowej występują słabe wiatry zboczowe, spowodowane grawitacyjnym spływem chłodnego powietrza w kierunku dolin.

Reasumując można wydzielić kilka obszarów charakteryzujących się różnymi warunkami wietrznymi:

- 1) tereny bezpośrednio sąsiadujące z morzem o silnych wiatrach gradientowych, a w czasie pogód bezwietrznych, znajdujące się pod wpływem bryz;
- 2) obszary płaskie o dość silnym nawietrzeniu charakterystycznym dla terenu pobraża;

3) obniżenia terenowe, zaciszne znajdujące się pod wpływem wiatrów dolinnych i zboczowych;

4) tereny leśne- zaciszne.

Należy podkreślić, że tego typu stosunki anemometryczne charakterystyczne są dla przyziemnej warstwy powietrza. W miarę wzrostu wysokości zmniejsza się wpływ warunków lokalnych, jak również zmienia się układ wiatrów spowodowany zmniejszaniem się tarcia mas powietrza o szorstką powierzchnię ziemi.

Ogólnie można stwierdzić, że ze wzrostem wysokości zwiększa się prędkość wiatru oraz następuje skręt wiatru w prawo. Analiza tabel wiatrów górnych pozwala stwierdzić, że na poziomie 300 m w stosunku do poziomu zero następuje dość znaczny wzrost prędkości wiatrów.

O ile na poziomie zero przeważały wiatry o prędkościach 3 - 5 m/s o tyle 3000 m wyżej zaznacza się zdecydowanie przewaga wiatrów o prędkościach 6-10 m/s. Wzrasta również w sposób widoczny częstość wiatrów silnych np. wiatry o prędkościach 11-15 m/s na poziomie zero stanowiły 1,6 %, natomiast na wysokości 300 m - 14,5 % notowań.

Sytuacja taka ma miejsce stale. W poszczególnych porach roku występuje jednak z różnym natężeniem. Miesiące zimowe charakteryzują się ogromnym zmniejszeniem częstości wiatrów słabych (do 2 m/s w profilu do 300 m) np. w styczniu odpowiednie wartości dla tych poziomów wynoszą 21,9 i 4,3%; w grudniu 24,6 i 32,7%. natomiast zmiany w częstościach wiatrów o wyższych prędkościach nie są już tak wyraźne. Odwrotnie jest w okresie letnim, kiedy największe zmiany notuje się w zakresie większych prędkości wiatrów np. w lipcu wystąpił wzrost częstości wiatrów od 6 -10 m/s z 37 - 52%; w sierpniu w przedziale wiatrów 11-15 m/s z 0,7 - 11%. Zmiany kierunków wiatrów wraz z wysokością nie są już tak wyraźne. Zaznacza się jednak zdecydowanie wzrost częstości wiatrów zachodnich, zgodnie z ogólną cyrkulacją atmosferyczną oraz przesunięcie kierunku najczęściej wiejących wiatrów w prawo.

W miarę wzrostu wysokości ogólna tendencja zmiany stosunków anemometrycznych utrzymuje się nadal, ale już w znacznie mniejszej skali. W dalszym ciągu wzrasta prędkość wiatrów, o czym świadczy coraz większy procent notowań w przedziale prędkości 11-15 m/s oraz zaznacza się dalszy skręt kierunków wiatrów w prawo.

Omawiana zmienność pionowa warunków wietrznych zachodzi do wysokości około 900 m, gdzie zaciera się wpływ warunków lokalnych i stosunki anemometryczne wynikają z układu gradientowego.

h) Warunki klimatyczne terenów leśnych.

Omawiany teren charakteryzuje się istnieniem dość dużych terenów leśnych. Posiadają one właściwe sobie stosunki klimatyczne, jak również oddziałują na tereny sąsiednie.

Klimat lasu kształtowany jest przez górną powierzchnię czynną, czyli korony drzew. Zatrzymanie dużej ilości promieniowania słonecznego powoduje obniżenie temperatury powietrza w lesie w stosunku do terenów otwartych, co daje odczuwanie przyjemnego chłodu. W ciągu dnia występują tu inwersje, w nocy natomiast najczęściej ustala się izotermia ze słabo zaznaczającym się maksimum w strefie koron, co powoduje, że w ciągu dnia temperatura w lesie jest niższa, w nocy natomiast wyższa niż na otwartej przestrzeni.

W lecie kiedy przeważają warunki dzienne na obszarach leśnych jest chłodniej niż na obszarach nie zalesionych. W zimie jest odwrotnie.

Wskutek tego średnie temperatury są tu wyższe niż na otwartej przestrzeni. Odczucie chłodu na terenach leśnych jest większe niż wskazywałyby na to różnice temperatur, ponieważ notuje się tu wyższą wilgotność względną.

Różnica między wilgotnością lasu a otwartej przestrzeni najmniejsza jest w godzinach rannych. Po wschodzie słońca wzrasta aż do osiągnięcia maksimum w godzinach wczesno popołudniowych, po czym zróżnicowane znów maleje. Wzrost wilgotności w lesie spowodowany jest zarówno transpiracją roślin, jak i zmniejszaniem spływu wód (las zatrzymuje około 20% rocznej sumy opadów).

Dużą rolę odgrywają lasy w kształtowaniu ruchów powietrza. Na terenach leśnych występuje modyfikacja zarówno kierunku, jak i prędkości wiatru zależnie od budowy drzewostanu, masa powietrza napotykająca na swej drodze zespół zwartej zieleni rozdziela się na strumienie opływające go z boków i z góry. Do wewnątrz przenika w niewielkim stopniu.

Tereny leśne wpływają także na modyfikację prędkości wiatru. Przy słabych wiatrach w lesie notowana jest cisza, a wiatry o większych prędkościach są znacznie osłabione. Wiatry opływające teren od góry wykazują ponad koronami znaczny wzrost turbulencji, sięgający nawet 200 - 300 m, co przy niskim poziomie kondensacji może spowodować opady nad lasem. Powierzchnie leśne wykazują korzystny wpływ z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza zatrzymując znaczne ilości substancji stałych oraz gazowych.

Należy zwrócić uwagę na bakteriobójcze i regenerujące działania lasów wydzielających substancje lotne tzw. fitoncydy o składzie zbliżonym do olejków eterycznych.

Lasy oddziałują korzystnie na organizm ludzki również poprzez szum drzew, walory krajobrazowe itp.

Reasumując można stwierdzić, że korzystne oddziaływanie lasów na warunki klimatyczne sąsiednich terenów jest bardzo różnorodne:

- 1) obszary leśne odznaczają się dużą ilością czystego powietrza, ponieważ roślinność zielona pochłania zawarty w powietrzu dwutlenek węgla a wydziela tlen, zaznacza się tu również korzystne oddziaływanie fitoncydów;
- 2) lasy charakteryzują się łagodnym reżimem klimatycznym wpływając również na złagodzenie warunków klimatycznych terenów sąsiednich, wpływ na stosunki termiczne i wilgotnościowe zaznacza się w odległości 200 -400 m, notowany jest również wpływ zieleni na modyfikację prędkości i kierunku wiatrów zarówno wewnątrz drzewostanu, jak i w jego sąsiedztwie, zmniejszenie prędkości wiatru zauważalne jest na ogół 500 m od ściany lasu a w sprzyjających warunkach atmosferycznych może osiągać odległość 25 - 30m krotnej wysokości drzewostanu;
- 3) obszary zieleni zwartej wpływają na zmniejszenie zanieczyszczeń w różny sposób:
 - a) przez mechaniczne zatrzymywanie zanieczyszczeń stałych i pochłanianie substancji gazowych;
 - b) poprzez stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu się prądów pionowych prowadzących do samooczyszczenia atmosfery.

ZANIECZYSZCZENIA, ZAGROŻENIA, DEGRADACJA.

1. Zagrożenia środowiskowe:

Do najważniejszych zagrożeń środowiskowych na terenie gminy Świeszyno można zaliczyć niebezpieczeństwo powodzi w dolinie rzeki Radwi. Bardzo ważnym problemem jest

regulacja poziomu wody na sztucznym zbiorniku Hajka, przy tamie w elektrowni wodnej Hajka oraz regulacja poziomu wody w rejonie młynów w Niedalinie.

Drugim zagrożeniem są wichury, które szczególnie są groźne dla drzewostanów starych, przydrożnych.

2. Zagrożenia antropogeniczne:

- 1) na terenie gminy nie występują źródła zanieczyszczeń atmosfery degradujących klimat lokalny. Przy urbanizacji szczególny nacisk należy położyć na źródła energii, zalecając gaz i energię elektryczną;
- 2) zanieczyszczenia wód powierzchniowych występują jedynie z powodu nieprawidłowego nawożenia i chemizacji rolnictwa, również systemy melioracyjne, które bezpośrednio wprowadzają wody do istniejących ścieków, zaleca się wykonanie wzdłuż cieków melioracyjnych rowów opaskowych z osadnikami;
- 3) zanieczyszczenia wód podziemnych mogą wystąpić w rejonie miejscowości Niedalino;
- 4) w rejonie doliny rzeki Radew w miejscowości Niedalino należy zastosować szczególną ostrożność przy wszelkich zbiornikach bezodpływowych i oczyszczalni ścieków;
- 5) zagrożenie środowiska przez hałas występuje w rejonie lotniska wojskowego w Zegrzu Pomorskim, zwłaszcza na linii startów i lądowań, co wpływa niekorzystnie na miejscowości Kurozwęcz, Zegrze Pomorskie, Sieranie. W obecnej formie rozwoju techniki nie ma możliwości zapobieżenia temu zjawisku. W okresie kierunkowym wystąpi problem hałasu na potencjalnej trasie drogi ruchu szybkiego Poznań - Koszalin. Należałoby zawczasu przygotować pasy zieleni izolacyjnej, ustabilizować miejsca zastosowania ekranów akustycznych;
- 6) na terenie gminy występują zagrożenia elektromagnetyczne na trasach przebiegu linii energetycznych 110 i 220 KV oraz w pobliżu Głównego Punktu zasilania w Dunowie 400 KV/220/110/15 KV. Zagrożenia te przedstawiono graficznie na planszy głównej NR 1.

OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE

Na terenie gminy Świeszyno ustanowiono Obszar chronionego krajobrazu "Dolina Radwi" (Mostowo - Zegrze) o powierzchni 3.560 ha, w tym lasów 2.880 i 315 ha powierzchni wodnych.

PRAWNIE CHRONIONE POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ NA TERENIE GMINY ŚWIESZYNO.

1. Dąb szypułkowy (*Quercus robur*) obw. 640 cm, wys. 27 m, w miejscowości Jarzyce (Po lewej stronie drogi Giezkowo - Dunowo) - Rozporządzenie NR 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. Nr orzeczenia 297.

2. Rozporządzenie NR 12/95 Wojewody Koszalińskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku uznano za pomniki przyrody, orzeczenia:

205	Świeszyno	Grupa drzew: Lipa drobnolistna (<i>Tilia cordata</i>) obw.282 cm, wys.25 m, 9 Jesionów wyniosłych (<i>Fraxinus excelsior</i>) obw. 150-300 cm, wys.25 m. 4 Klony zwyczajne (<i>Acer platanoides</i>) obw. 150-240 cm, wys. 25m.	miejscowość Jarzyce Cmentarz ewangelicki przy kościele
-----	-----------	--	---

206	Świeszyno	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 320 cm, wys. 25 m.	miejsowość Dunowo Cmentarz ewangelicki
207	Świeszyno	Grupa drzew: Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 365 cm, wys. 25 m. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) obw. 347 cm, wys. 30 m, Klon zwyczajny (Acer platanoides) obw. 340 cm, wys. 25 m.	miejsowość Dunowo Na terenie parku
208	Świeszyno	Dąb szypułkowy (Quercus robur) obw. 238 cm, wys. 25 m.	miejsowość Zegrze Pomorskie Cmentarz ewangelicki

MIEJSCA ROZRODU I REGULARNEGO PRZEBYWANIA ZWIERZĄT GATUNKÓW CHRONIONYCH W GMINIE ŚWIESZYNO

Po przeszło dwudziestoletniej obserwacji i zajmowania się gminą Świeszyno, oraz rozmowach przeprowadzonych w Nadleśnictwie Manowo ustalono następujące miejsca rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych:

- 1) okolice jeziora Czarne (oddział 49, 50, 76) występuje łabędź niemy, łyska;
- 2) tereny bagien śródleśnych i cieków (oddział 75, 100, 103), występuje żuraw, bóbr, bocian biały;
- 3) na północnym skraju lasu (oddział 46) gniazdowała rok temu pustulka;
- 4) istniejący ciek wodny przebiegający przez oddziały 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, występuje wydra i bóbr, widziano wędrownego łosia oraz występują leśne ptaki objęte ochroną gatunkową (dzięcioł duży, kukułka kos, zimorodek);
- 5) nad jeziorem Hajka w oddziałach 236, 235, występuje zimorodek, łabędź niemy, łyska, perkoz;
- 6) nad jeziorem Hajka w oddziałach 239, 238 występuje łabędź niemy, perkoz, łyska, kurka wodna;
- 7) w rozwidleniu rz. Czarnej i Radwi występuje wydra;
- 8) w ciągu ekologicznym rzeki Radew występują liczne ptaki objęte ochroną gatunkową, w tym wilga, zięba, zimorodek, słowik rdzawy, rudzik, sowa uszata, kukułka, kos, dzięcioł duży, puszczyk;
- 9) w rzece Radew występuje pstrąg, troć, łosoś;
- 10) na terenach poszczególnych Wsi występują jedynie pojedyncze gniazda bociana białego.

WSTĘPNA PROGNOZA ZMIAN W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM (Z UWZGLĘDNIENIEM PLANOWANYCH CELÓW I KIERUNKÓW ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY).

Identyfikacja problemów - konflikty.

Z punktu widzenia gminy powstają konflikty wewnętrzne, które powinny być rozwiązywane przez gminę i konflikty zewnętrzne, które powinny być rozwiązywane przez Związki Komunalne i instytucje w skali regionalnej i krajowej.

Konflikty powstające w wyniku urbanizacji i osadnictwa będą rozwiązywane poprzez:

- zachowanie ciągłości terenów otwartych, ciągów ekologicznych istniejących cieków wodnych i użytków zielonych;
- koncentrację przyszłych miejsc pracy po zachodniej części linii kolejowej;
- realizacji systemów kanalizacji sanitarnej poprzez powiązania z systemami infrastruktury technicznej m. Koszalina, w części północnej gminy;
- realizacja systemów cieków deszczowych odprowadzających poprzez osadniki piaskowe do istniejących cieków;
- realizacja oczyszczalni ścieków w poszczególnych miejscowościach w części południowej;
- ochronę powietrza poprzez całkowite wprowadzenie ogrzewnictwa gazowego.

Konflikty powstające przez szeroko rozumianą:

Turystykę

Nadmierny ruch turystyczny ograniczony będzie poprzez regulację pojemności tylko w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych kompleksowo we wszelkie media chroniące przyrodę, wyznaczając konkretne tereny na parkingi, drogi dojazdowe itp.

Rolnictwo

Zagrożenia zabezpieczone będą poprzez ciągły instruktaż rolników nt. nawożenia i chemizacji.

Zabezpieczenie systemów melioracyjnych przed wysuszeniem gruntów oraz poprzez stosowanie rowów opaskowych i osadników w rejonie odbiorników.

Leśnictwo

Dążenie do przewagi funkcji środowiskowotwórczych nad gospodarczymi poprzez ochronę terenów bagienno - leśnych, zachowanie wielogatunkowego drzewostanu.

Gospodarkę wodną

Doprowadzenie do optymalnego zużycia wody poprzez powiązanie systemów wodociągowych części urbanizowanej z systemami magistral miasta Koszalina chroniąc istniejące zasoby jako rezerwowe.

Energetykę

Pojawienie się hałasu przemysłowego, znaczącego hałasu komunikacyjnego oraz tworzenie się pól elektromagnetycznych i zagrożenie zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza

w miejscach koncentracji miejsc pracy, przewiduje się zabezpieczyć poprzez:

- 1) koncentrację większych zakładów z dala od miejsc zamieszkiwania, izolując takie tereny pasami zieleni wysokiej;
- 2) wydzielenie pasa technicznego pod nową drogę ruchu szybkiego Poznań – Koszalin o szerokości min. 80-100 m, zabezpieczając realizację żywopłotów i ekranów akustycznych;
- 3) wydzielenie i oznakowanie przestrzeni szkodliwej dla zdrowia istniejących przebiegów linii energetycznych 220 i 110 KV.

Wnioski końcowe

Władze gminy powinny propagować system monitoringu lokalnego, współdziałającego z państwowym Monitoringiem Środowiska – wymaga tego ekorozwój gminy.

Monitoring powyższy powinien obejmować elementy środowiska abiotycznego, biotycznego jaki i elementy przyszłego zagospodarowania przestrzennego:

1) dla zabezpieczenia prawidłowego ekorozwoju gminy należy:

- a) większy nacisk położyć na ochronę obszaru prawnie chronionego „Doliny rzeki Radwi” poprzez dokonanie szczegółowych analiz fauny i flory, w tym dokonania analiz zwłaszcza ornitologicznych w rejonach śródleśnych bagien i oczek wodnych wyznaczonych w „studium”;
- b) otoczyć większą opieką prawnie chronione pomniki przyrody ożywionej, dokonać ponownej analizy starodrzewia i wyznaczając nowe pomniki przyrody;
- c) objąć ochroną system istniejących cieków wodnych wraz z dolinami tworząc ciągły system terenów otwartych na przyszłych terenach zurbanizowanych;
- d) konsekwentnie w sposób kompleksowy realizować systemy uzbrojenia przyjęte w „studium”;
- e) w sołectwach postulowanych do opracowania planów miejscowych w skali min. 1:2000 dokonać szczegółowych inwentaryzacji zieleni wysokiej, w tym również zieleni łąkowej i rosnącej wzdłuż cieków wodnych.

B. Uwarunkowania wynikające z rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Obszar i położenie geograficzne

Ogólny obszar gminy Świeszyno wynosi 13 259 ha z tego użytki rolne zajmują powierzchnię 7 026 ha, co stanowi 52,99% powierzchni ogólnej (dane Starostwa Powiatowego w Koszalinie).

Struktura przestrzenna obszaru gminy przedstawia się następująco:

Powierzchnia ogółem	13 259 ha	- 100 %
- użytki rolne	7 026 ha	- 52,97 %
- lasy	4 731 ha	- 35,66 %
- grunty zabudowane i zurbanizowane	570 ha	- 4,30 %
- wody płynące, stojące i rowy	230 ha	- 1,71 %
- nieużytki	281 ha	- 2,19 %
- tereny różne	421 ha	- 3,17 %

Obszar gminy położony jest w Krainie Równiny Białogardzkiej posiadający teren płaski z niewielkimi wzniesieniami, które z reguły pokryte są lasami. Gmina leży w I strefie klimatycznej, która charakteryzuje się następującymi cechami - okres wegetacji około 200 dni, średnia roczna opadów około 700 mm, wilgotność powietrza 81%.

Ekosystemy użytków rolnych

Użytki rolne stanowią dominujący udział w sektorze użytkowania gruntów gminy - zajmują powierzchnię 7 026 ha co stanowi 52,97 % ogólnej powierzchni gminy, grunty orne wśród użytków rolnych zajmują powierzchnię 5 083 ha, co stanowi 72,35%, użytki zielone (łąki i pastwiska) zajmują powierzchnię 1 943 ha , co stanowi 27,65%.

Według gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze gminy Świeszyno występują gleby klas bonitacyjnych od III do VI. Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w strukturze gruntów ornych i użytków zielonych przedstawia się następująco:

- a) grunty orne

Klasa bonitacyjna	Powierzchnia w ha	%	Charakterystyka
IIIa	74	1,45	dobrze
IIIb	539	10,60	12,05
IVa	1 830	36,01	średnie
IVb	1 531	30,12	66,13
V	910	17,91	słabe i najslabsze
VI	172	3,38	
VIz	27	0,53	
Razem:	5 083 ha	100 %	100 %

b) użytki zielone

Klasa bonitacyjna	Powierzchnia w ha	%	Charakterystyka	
III	284	14,62	średnie	
IV	1 266	65,16	79,78	
V	331	17,04	słabe i najslabsze	
VI	52	2,67		20,22
VIz	10	0,51		
Razem:	1 943 ha	100 %	100 %	

Wśród gruntów ornych dominują gleby średnie, które zajmują 66,13 % ich powierzchni z dominującą klasą IVa. Dobre gleby zajmują 12,05 % powierzchni z dominującą klasą IIIb. Wśród trwałych użytków zielonych największą powierzchnię zajmują gleby średnie w IV klasie - 65,16%.

Zróżnicowanie środowiska glebowego pod względem potencjału produkcyjnego, ekologicznej różnorodności ekosystemów polnych odzwierciedlają kompleksy glebowo rolnicze stanowiące swoiste rodzaje siedlisk polnych.

Na obszarze gminy występują prawie wszystkie typy kompleksów glebowo rolniczych charakterystycznych dla terenów niżowych z wyjątkiem pierwszego kompleksu pszenego bardzo dobrego. W obrębie gruntów ornych dominują kompleksy żytnie, gleby o lżejszym składzie mechanicznym z przewagą piasków w poziomach powierzchniowych. Zajmują one 91,4 % powierzchni gruntów ornych, to następujące kompleksy przydatności rolniczej:

1. żytni bardzo dobry (4.) - 30,4%
2. żytni dobry (5.) - 37,9 %
3. żytni słaby (6.) - 12,8%
4. żytni bardzo słaby (7.) - 10,3 %

Przewaga gruntów ornych znajdują się w 5. kompleksie.

Kompleksy pszenne to są gleby o cięższym składzie mechanicznym z przewagą glin poziomych powierzchniowych zajmują tylko 4,5 % powierzchni gruntów ornych.

Są to następujące kompleksy:

5) 2. kompleks pszenno dobry - 4,1 %

6) 3. kompleks pszenno wadliwy - 0,1%

Gleby kompleksów zbożowo pastewnych zajmują 4,4 % gruntów ornych. Są to:

a) 8. pastewno mocny - 1,8 5

b) 9. pastewno słaby - 2,6 %

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Świeszyno wynosi 64,00 pkt.

Uwzględniając wycenę punktową rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustalonej dla gminy, analizując poszczególne miejscowości, wsie - do rejonu intensywnego rozwoju rolnictwa należy zaliczyć następujące miejscowości: Świeszyno, Konikowo, Strzekęcino, Mierzyn, Giezkowo, Dunowo i Niekłonicze. Obręby te posiadają najlepsze gleby, gdzie udział gleb chronionych klas I -IV wynosi od 60 % użytków rolnych w obrębie Raduszka do 97 % w obrębie Mierzyn. Obszar gruntów w gminie bardzo słabych i słabych klas V, VI, VI z wynosi 247 ha. Grunty te w planach zagospodarowania przestrzennego winny być przeznaczone pod zalesienie i ewentualnie przeznaczone pod zabudowę.

Najwięcej gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej znajduje się w miejscowościach: Dunowo, Zegrze Pomorskie, Niedalino i Konikowo (które obecnie nie są wykorzystane rolniczo).

Melioracje

Według danych z Zarządu Melioracji na terenie gminy Świeszyno stosunki wodne uregulowane są na powierzchni 2 658 ha, w tym obszar gruntów zmeliorowanych wynosi 1 861 ha, a rowami otwartymi zmeliorowano 221 ha.

W najbliższym okresie czasu przewidywane jest tylko odnowienie melioracji na użytkach zielonych w miejscowości Zegrze Pomorskie.

Użytkowanie gruntów

Według danych Starostwa Powiatowego w Koszalinie na dzień 1 stycznia 1999 roku użytkowanie gruntów przedstawia się następująco:

1. Grunty wchodzące w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzchnia.
2. Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego.
3. Grunty Skarbu Państwa w trwałym zarządzie.
4. Pozostałe grunty Skarbu Państwa.
5. Grunty Skarbu Państwa przekazane w wieczyste użytkowanie.
6. Grunty własne Państwowych Osób Prawnych.
7. Grunty gmin i związku gminnego.
8. Grunty gmin i związku gminnego.
9. Grunty osób fizycznych - rolnicy.
10. Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
11. Grunty kościołów i osób prawnych.

Ustalenia dla rolnictwa wynikające z oceny środowiska, zmian własnościowych oraz polityki

Zmiany w zakresie władania gruntami jakie nastąpiły w latach 1992-1998 oraz warunki przyrodnicze i ekonomiczne mają decydujący wpływ na produkcję.

W wyniku prywatyzacji byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej powstały nowe jednostki organizacyjne:

- 1) na bazie byłego Przedsiębiorstwa Hodowli Zwierząt Zarodowych w Zegrzu Pomorskim powstało Przedsiębiorstwo Państwowe Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach - Zakład Rolny w Zegrzu Pomorskim. Przedsiębiorstwo to od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nabyło na własność nieruchomość zabudowaną o powierzchni 1137 ha;
- 2) na bazie byłej Stacji Hodowli Roślin Strzekęcino powstała Spółka jednoosobowa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa pod nazwą Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie. Z dawnej Stacji Hodowli Roślin użytkuje na umowie dzierżawnej od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa 2 000 ha, a budynki, budowle oraz grunty pod tymi budynkami jest jej własnością;
- 3) Instytut Hodowli Roślin i Aklimatyzacji Oddział w Boninie użytkuje grunty na prawach wieczystego użytkowania (Mierzyno) a budynki stanowią jako odrębna własność Instytutu;
- 4) pozostałe grunty po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych użytkują w formie umowy dzierżawnej osoby fizyczne.

Ze zlikwidowanego byłego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Koszalinie, działający w miejscowości Ośrodek pstrągowy został sprywatyzowany i obecnie stanowi własność osoby prywatnej.

W wyniku prywatyzacji Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Świeszynie, która do 1993 roku prowadziła działalność gospodarczą w zakresie produkcji rolnej, obecnie nie prowadzi żadnej działalności, grunty i budynki, które miała w użytkowaniu przekazała Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a pozostawiła jeszcze szczątkową działalność usługową w zakresie usług rolniczych.

Również uległy likwidacji plantacje zablokowane upraw truskawek i plantacji wiśni. Plantatorzy zrezygnowali z dalszej uprawy zablokowanych upraw, głównie dla tego, że opłacalność spadła oraz brak instytucji, która by się zajęła zagospodarowaniu plonów. Chłodnia Koszalińska w ogóle zaniechała skupu wiśni, uległa likwidacji Koszalińska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska, która zajmowała się zagospodarowaniem wyprodukowanych owoców.

Na terenie wsi położonych w gminie Świeszyno głównie z likwidacją państwowych gospodarstw rolnych znacznie zmniejszyło się zatrudnienie.

Obecnie dawny Ośrodek Hodowli Zarodowej w Zegrzu Pomorskim łącznie na dwóch gminach Świeszyno i Z... zatrudnia łącznie 84 osoby, co średnio na sto hektarów wypada zaledwie 4 osoby i planowane są dalsze zwolnienia. To samo występuje w Pomorsko-Mazowieckiej Spółce Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie z dalszymi zmniejszeniami zatrudnienia ze względu na planowane zmiany związane z likwidacją chowu bydła mlecznego. Zakłada się, że w najbliższym czasie zatrudnienie będzie wynosiło łącznie z działem hodowli ziemniaka około 60-80 osób.

U dzierżawcy prywatnego zatrudnienie spadło do 8 osób łącznie ze stróżami.

W sytuacji braku stabilizacji polityki rolnej osłabło zainteresowanie rolników powiększaniem obszaru gospodarstw rolnych. Obecnie rolnik nie jest zainteresowany powiększaniem obszaru gospodarstwa ze względu na brak możliwości zbytu wyprodukowanego zboża, mleka i mięsa. Ceny proponowane producentom rolnym nie pokrywają kosztów poniesionych na ich wyprodukowanie. Środki do produkcji rolnej oraz

usługi z każdym rokiem posiadają tendencję zwyżkową, natomiast zboże, a w szczególności mleko i żywiec w porównaniu do 1997 uległy zmniejszeniu około 40 %.

Z tego też względu producenci rolni obecnie poszukują sposobów potanienie produkcji rolnej poprzez:

- z zmniejszenie zatrudnienia;
- likwidacji chowu bydła mlecznego;
- poszukiwaniu zatrudnienia w działalności poza rolniczej.

Przewidywane kierunki produkcji rolnej na terenie gminy

1. Zakład Rolny Zegrze Pomorskie

Głównym kierunkiem produkcji jest obecnie i przewidywana na najbliższy okres, to produkcja roślinna, głównie uprawy pszenicy, jęczmienia i żyta, chów bydła mięsnego, hodowla zarodowa trzody chlewnej i surowiec do produkcji surówki spirytusu. Wprowadzając powyższy profil, spowoduje się dalsze obniżenie zatrudnienia dochodzące do 3 osób na 100 ha użytków rolnych.

Częściowa likwidacja części istniejących budynków gospodarskich i nakłady związane z modernizacją budynków związanych z hodowlą trzody chlewnej i bazą magazynową związaną z przechowaniem zbóż.

Zakład nie przewiduje w najbliższych latach żadnych budowli. Istniejący stan budynkowy zabezpiecza w pełni realizację założonego programu.

2. Pomorsko Mazowiecka Spółka Hodowli Ziemniaka w Strzekęcinie

- W najbliższych latach zakłada dokonania zmian w profilu produkcji. W zakresie produkcji roślinnej będzie prowadzony dział naukowy zmierzający do wyhodowania nowych odmian ziemniaków głównie jadalnych i hodowli zachowawczej wysokich odsiewów do produkcji sadzeniaków ziemniaków głównie jadalnych. Zakłada się w Strzekęcinie wyprodukowanie rocznie około 15 tys. ton ziemniaka jadalnego i około 10 tys. ton ziemniaka sadzeniaka. Wprowadzenie tej ilości ziemniaków zmusza do zabezpieczenia odpowiednich budynków do ich przechowywania.

Zabezpieczenie odpowiedniej ilości budynków dostosowanych do produkcji w najbliższych 10-latach rozwiązywane będzie poprzez modernizację i adaptację istniejących budynków, a za tym nie zachodzi konieczność przeznaczania nowych terenów pod budownictwo rolnicze.

3. Inni producenci rolni

Prowadzona polityka rolna nie sprzyja rozwojowi produkcji zwierzęcej, a w szczególności chowu trzody chlewnej. Istniejące budynki inwentarskie stanowiące własność rolników i dzierżawców stwarzają możliwości znacznego zwiększenia stanu pogłowia trzody chlewnej, pod warunkiem, że produkcja stanie się opłacalna.

Proponowane rozwiązania rządowe w zakresie rolnictwa takie jak, organizowanie zespołów produkcyjnych chowu zwierząt gospodarskich, względnie wykup gruntów od rolników którzy posiadają wiek emerytalny nie zwiększy produkcji, ponieważ obecnie istnieje nadprodukcja.

Proponowane rozwiązania zmierzają do zainteresowania właścicieli gospodarstw rolnych do zalesienia własnych gruntów klasy V i VI z dopłatami z budżetu do każdego hektara zalesionych gruntów może zainteresować pewną grupę rolników.

Opracowując plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy należałoby przeznaczyć w planie grunty klasy V i VI pod zalesienie.

Wnioski w zakresie gruntów rolnych

1. Grunty orne o bonitacji III a i III b, jako dobre o powierzchni 613 ha (12,05 %) zaleca się objąć ochroną, łącznie z zakazem zabudowy.

2. Grunty orne o bonitacji IV a i IV b jako średnie o powierzchni 3361 ha (66,13%) przewiduje się przeznaczyć pod intensywną gospodarkę rolną, z wydzieleniem przestrzeni wartej szczególnej ochrony, która powstała w wyniku prywatyzacji:

- 1) Przedsiębiorstwo Państwowe - Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach - Zakład Rolny w Zegrzu Pomorskim o powierzchni 1137 ha;
- 2) Pomorsko - Mazowiecka Hodowla Ziemiaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie o powierzchni ca 2000 ha.
- 3) Instytut Hodowli Roślin i Aklimatyzacji Oddział w Boninie w siedzibą w Mierzynie;
- 4) grunty po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych użytkowanych w formie umowy dzierżawnej przez osoby fizyczne ca 947,03 ha.

3. Reasumując grunty orne w obrębie sołectw JARZYCE, DUNOWO, GOLICA, BARDZILNO, STRZEKĘCIN, NIEDALINO, MIERZYN, ZEGRZE POMORSKIE, KUROZWĘCZ, SIERANIE I CZAPLE o łącznej powierzchni ca 40 km² należy traktować w pierwszym etapie rozwoju gminy Świeszyno jako rolniczą przestrzeń produkcyjną, wartą szczególnej ochrony.

4. Obszar gruntów w gminie bardzo słabych klas V, VI, VI Z o powierzchni 247 ha, należałoby w pierwszej kolejności dopuścić w rejonach sołectw Niekłonice, Konikowo, Świeszyno, objętych potencjalną urbanizacją strefy podmiejskiej miasta Koszalina, do zabudowy mieszkalno – usługowej przemysłowo - składowej, zaś w pozostałych rejonach przeznaczyć te grunty pod zalesienia.

C. Rozwój demograficzny

D.

Liczba ludności 5161 (1997); w ciągu 14 lat przybyło 151 osób, średnio rocznie przybywało 11 osób; przyrost naturalny 7 osób w roku 1997/1000 mieszkańców/rok. Saldo migracji stałej w roku 1997/1000 mieszkańców 4 osoby/rok; łącznie wzrost ludności w roku 1997 - 11 mieszkańców.

Wariant I wg trendu obecnego. Hipoteza przyrostu liczby mieszkańców.

- Od roku 1997 - 2003 - 63 osoby łączna liczba mieszkańców 5224 mieszkańców.
- Od roku 2003 - 2015 -126 osób; łączna liczba mieszkańców 5350 mieszkańców.

Wariant II intensyfikujący rozwój inwestycji mieszkaniowych przy założeniu 10 mieszkań rocznie (4 mieszkańców/mieszkanie).

- Saldo migracji 40 osób/rocznie + przyrost naturalny 10; łącznie 50 osób/rok. Od roku 1997 - 2003 - 300 osób; łączna liczba mieszkańców 5461 osób.
- Od roku 2003 - 2015 - 600 osób; łączna liczba mieszkańców 6061 osób.

Stan na 30 IX 1997 r.	Etap 2003		Perspektywa 2015	
Ogółem 843 osoby w tym:	20%	1092	25%	1515
- Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 214 (25,4%)	25%	273	20%	303
- Działalność produkcyjna 379 (44,9%)	46%	501	50%	758

- Budownictwo 7 (0,8%)	1%	11	2%	30
- Handel, naprawy 19 (2,3%)	3%	33	5%	76
- Transport, składowanie i łączność 5 (0,6%)	1%	11	1%	15
- Administracja publiczna i obrona narodowa 39 (4,6%)	5%	55	7%	106
- Edukacja 69 (8,2%)	8%	88	10%	151
- Ochrona zdrowia 27 (3,2%)	4%	44	5%	76
- Pozostałe zawody 84 (10%)	7%	76	-	-
Bezrobotnych 342, w tym nie	100		-	-
posiadających prawa do zasiłku 203.	-	-	-	-

Populacja gminy w dn. 01.01.2011r. wynosiła 6 323 osób (47,2 osób/km²). Poniżej dane zaludnienia w poszczególnych miejscowościach w dn. 08.10.2012r.

Miejscowość	Liczba mieszkańców
Bagno	55
Bardzolino	137
Biała Kępa	9
Brzeźniki	10
Chałupy	298
Chłopska Kępa	172
Czacz	60
Czaple	54
Czersk Koszaliński	9
Dunowo	393
Giezkowo	255
Golica	109
Jarzyce	55
Kępa Świeszyńska	84
Kłokęcin	13
Konikowo	1116
Krokowo	42
Kurozwęcz	123
Mierzym	240
Niedalino	515
Niekłonice	743
Olszak	26
Sieranie	151
Strzekęcino	551
Świeszyno	677
Węgorki	29
Włoki	191
Zebrze Pomorskie	411
Zegrzyn	20
Razem	

Przekształcenia w usługach oświaty (1999)

A. Gimnazjum + szkoły podstawowe

- W Świeszynie przewiduje się przekształcenie szkoły podstawowej na 3 letnie gimnazjum docelowo 9 oddziałowe na 20 uczniów (przez dwa lata szkoła podstawowa w likwidacji (od września 1999 klasy 5,6,7,8 + gimnazjum)).
- W Konikowie istn. Szkoła podstawowa klasy (0 - 6).
- W Dunowie istn. Szkoła podstawowa klasy (0-6).
- W Niedalinie istn. Szkoła podstawowa klasy (0 - 3) niepełna, nauczania początkowego.
- W Zegrzu Pomorskim istn. Szkoła podstawowa klasy (1 - 6) (budowa sali gimnastycznej).
- Wszystkie ww. szkoły od czterech lat były remontowane, rocznie jedna Po wybudowaniu sali gimnastycznej w Zegrzu Pomorskim, wszystkie szkoły będą miały własne sale gimnastyczne.

B. Przedszkola.

- W gminie istnieją dwa przedszkola
- W Świeszynie (nowe) na 50 dzieci.
- W Zegrzu Pomorskim oddział na 20 dzieci.

Usługi zdrowia (1999)

W gminie są dwa ośrodki zdrowia, które zostaną przejęte przez samorząd od Skarbu Państwa i Ag. Wł. Rolnej S.P.

- W Świeszynie (ZOZ w Koszalinie) należą do Skarbu Państwa, na dwa gabinety.
- W Zegrzu Pomorskim budynek należy do ZOZ (S.P.), a działka do A. Wł. Rolnej S. Państwa, na dwa gabinety. Obecnie pracuje 13 pracowników (w tym internista, pediatra i dwóch stomatologów). Kłopoty komunikacyjne będą mieli mieszkańcy Dunowa, Giezkowa i Niekłonic.
- Na terenie gminy nie funkcjonuje żłobek.
- Przewiduje się utworzenie gminnej niepublicznej służby zdrowia.

rodzaj decyzji	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
łącznie wnioski o decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacyjne inwestycji celu publicznego	58	106	135	179	217	227	264	235	242
decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego	13	18	24	42	77	66	79	41	31
decyzje o warunkach zabudowy na nowe budynki mieszkalne	32	43	68	106	111	117	122	93	120
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na nowego właściciela działki	brak danych	b.d.	b.d.	7	16	26	36	47	50
pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych	55	78	78	83	85	84	109	83	78
zgłoszenia zakończenia budowy i pozwolenia na użytkowania budynków mieszkalnych	5	40	40	62	41	57	54	57	79
zgłoszenie zakończenia budynków niemieszkalnych									3

Opracował S. Rogalski (2012)

VI. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŚWIESZYNO

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Świeszyno zostały przedstawione na rysunku „studium” w formie graficznej w skali 1:10 000.

Ustalenia przestrzenne rozwoju poszczególnych sołectw przedstawiono w formie graficznej w następującej problematyce:

- określenie docelowego przeznaczenia terenu sołectwa;
- wydzielenie istniejącego stanu zainwestowania;
- wydzielenie terenów objętych zmianą do obecnie obowiązującego planu zagospodarowania gminy opracowaną po roku 1995;
- wydzielenie terenów zgodnych z planem gminy i objętych opracowaniem geodezyjnych projektów podziałów na działki budowlane;
- wydzielenie terenów objętych zgodą Wojewody Koszalińskiego na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie rolnicze, zawartych w zmianach do planu przed rokiem 1995.
- przedstawienie postulatów właścicieli gruntów do dokonania zmian w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy z roku 1998 i 1999.

1) KONIKOWO (MW, MN, U):

- a) Cała przestrzeń rezerwowana pod przyszłą strefę zurbanizowaną o funkcji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, z dopuszczeniem zabudowy wysokiej intensywności w przestrzeni graniczącej z miastem Koszalinem.
- b) Dopuszczenie realizacji usług handlu, gastronomii i rzemiosła (usług komercyjnych).
- c) Dopuszczenie realizacji usług innych w tym usług turystycznych, hotelowych, motelowych, obsługi motoryzacji.
- d) Wydzielenie przestrzeni wymagającej koncentracji usług w ośrodku usługowym Konikowa.

2) NIEKŁONICE (MN,U,P,S):

- a) cała przestrzeń rezerwowana pod przyszłą strefę zurbanizowaną o przeważającej funkcji miejsc pracy poza usługami w formie dzielnicy przemysłowo - składowej.
- b) Dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkalnej potencjalnego inwestora.
- c) Dopuszczenie funkcji usług handlu, gastronomii, rzemiosła, obsługi motoryzacji i turystyki.

3) MIERZYN (RPP):

- a) obszar przeznaczony na rolniczą przestrzeń produkcyjną, wartą szczególnej ochrony (RPP).
- b) Strategiczna rezerwacja przestrzeni na centrum usług turystyki samochodowej na docelowej drodze ruchu szybkiego Poznań - Koszalin (CTS).

3a) MIERZYN (R/EE):

- a) tereny oznaczone symbolem **R/EE** stanowią tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Wewnątrz tych terenów wyznacza się strefy ochronne elektrowni wiatrowych, związane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Ustala się maksymalną moc wszystkich elektrowni wiatrowych do 51MW. Dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
- b) na rysunku studium zaznaczono lokalizację istniejącej linii wysokiego napięcia (220kV) wraz ze strefą ochronną. Dopuszcza się likwidację powyższej linii wraz z jej strefą ochronną po wybudowaniu linii wysokiego napięcia 2x400kV;
- c) na rysunku studium zaznaczono lokalizację projektowanej linii wysokiego napięcia 2x400kV wraz ze strefą ochronną;
- d) w strefach ochronnych napowietrznych linii średniego i wysokiego napięcia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych;
- e) w strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych;
- f) w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym systemem melioracyjnym należy go przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- g) dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- h) obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysokości równej i większej 100m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym;
- i) obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. podlegają oznakowaniu jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odrębnymi;
- j) dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych o niższych klasach gruntów, zadrzewionych lub podmokłych, których nie wyznaczono na rysunku studium;
- k) w granicach powyższych terenów znajdują się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WIII, wyznaczone na rysunku studium. W strefach tych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
 - obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

4) ŚWIESZYNO (MN, U):

- a) cały obszar przeznaczony strategicznie do przekształceń na agromiasto z przeznaczeniem gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.
- b) dopuszczenie funkcji usług handlu, gastronomii, rzemiosła (usług komercyjnych);

- c) dopuszczenie realizacji usług innych, w tym usług turystycznych, hotelarskich, motelowych, obsługi motoryzacji;
- d) rozwój funkcji agroturystycznych A.T.U.;
- e) strategiczna rezerwacja przestrzeni na główne centrum usługowe gminy C. G.

4a) **ŚWIESZYNO (ZCc, ZCz, ZL, MN,U/RM):**

- a) teren oznaczony symbolem **ZCc** przeznaczony na teren projektowanego cmentarza. Jego zagospodarowanie winno być zrealizowane zgodnie z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- b) teren granic zmiany studium wokół projektowanego cmentarza stanowi jego strefę II ochrony sanitarnej o szerokości 150m. Wewnątrz strefy wszystkie budynki korzystające z wody muszą być podłączone do sieci wodociągowej. W strefie tej obowiązuje zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć wody, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. W strefie tej obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- c) na rysunku studium wyznaczono strefę I ochrony sanitarnej o szerokości 50m wokół projektowanego cmentarza, wewnątrz której obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej, obejmującej zakłady żywienia zbiorowego, produkujące artykuły żywności lub przechowujące artykuły żywności. W strefie tej obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- d) teren oznaczony symbolem **ZCz** przeznaczony na teren istniejącego cmentarza;
- e) teren oznaczony symbolem **ZL** przeznaczony na teren leśny. Na obszarze lasu znajdują się relikty architektury cmentarnej, obowiązuje ich zachowanie i ochrona. Na obszarze lasu znajdują się 2 pomniki przyrody (dwie lipy szerokolistne), obowiązuje ich ochrona zgodna z przepisami o ochronie przyrody. Fragment terenu znajduje się w strefie I ochrony sanitarnej wokół projektowanego cmentarza. Fragment terenu znajduje się w strefie II ochrony sanitarnej wokół projektowanego cmentarza. W strefach tych obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- f) tereny oznaczone symbolem **MN,U/RM** przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę usługową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Fragmenty terenów znajdują się w strefie I ochrony sanitarnej wokół projektowanego cmentarza. Fragmenty terenów znajdują się w strefie II ochrony sanitarnej wokół projektowanego cmentarza. W strefach tych obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Odległość poszczególnych typów zabudowy od granic cmentarza musi być zgodna z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- g) dopuszcza się lokalizację wież i stacji bazowych telefonii komórkowej zgodnie z przepisami odrębnymi.
- h) ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej - w granicach opracowania znajduje się strefa ochrony archeologicznej WIII. Jej granice zostały wyznaczone na rysunku zmiany studium. W strefie WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefa WIII stanowi stanowisko ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefie tej wprowadza się następujące nakazy:

- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
- obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

5) **GIEZKOWO (E, ZCc, R):**

- a) teren oznaczony symbolem E przeznaczony na stację elektroenergetyczną 400/220/110 kV „Dunowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną;
- b) teren oznaczony symbolem ZCc przeznaczony na projektowany cmentarz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Jego zagospodarowanie winno być zrealizowane zgodnie z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Strefy ochrony sanitarnej cmentarza winny się zawierać wewnątrz terenu ZCc. W strefach tych obowiązują zakazy i ograniczenia zgodne z przepisami o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
- c) tereny oznaczone symbolem R przeznaczony na tereny rolnicze;
- d) na rysunku studium zaznaczono korytarz projektowanej drogi krajowej nr 11 o parametrach drogi ekspresowej;
- e) na rysunku studium zaznaczono lokalizację publicznej drogi powiatowej;
- f) na rysunku studium zaznaczono lokalizację istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. W strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych;
- g) dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odrębnych;
- h) obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysokości równej i większej 100 m n.p.t. podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym na co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem 100 m n.p.t.
- i) obiekty budowlane o wysokości równej i większej 100 m n.p.t. podlegają oznakowaniu jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odrębnymi;
- j) urządzenia melioracji wodnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym systemem melioracyjnym należy go przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi;
- k) dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych o niższych klasach gruntów, zadrzewionych lub podmokłych, których nie wyznaczono na rysunku studium;
- l) ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej – w granicach opracowania znajdują się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WIII, wyznaczone na rysunku studium. W strefach tych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i z ustaleniami studium. W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej;

ł) w strefach tych wprowadza się następujące nakazy:

- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków;
- obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

m) ze względu na opracowanie punktowej zmiany studium wyłącznie dla stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarza, terenów rolniczych i drogi ekspresowej nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, odstąpiono od bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 5 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto, iż takie bilansowanie jest bezzasadne ze względu na specyfikę planowanego przeznaczenia terenów w niniejszej zmianie studium.

6) JARZYCE, DUNOWO, GOLICA, BARDZILNO (RPP):

- a) Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony RPP.
- b) Dopuszczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w poszczególnych miejscowościach.
- c) Dopuszczenie realizacji usług handlu, gastronomii i rzemiosła w ramach miejscowości.

7) STRZEKĘCIN (RPP, UT):

- a) Obszar przeznaczony głównie na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony (RPP).
- b) Wykorzystanie wysokich walorów turystycznych, zespołu dwóch pałaców zabytkowych wraz z parkami (UT, UI).
- c) Dopuszczenie realizacji nowych gospodarstw agroturystycznych (A.T.U.) nie wykluczając realizacji osiedli jednorodzinnych jako funkcji towarzyszących.

7a) GIEZKOWO, DUNOWO, STRZEKĘCINO I ŚWIESZYNO (R/EE, ZL, ZP, R):

a) Tereny oznaczone symbolem R/EE stanowią tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Ustala się maksymalną moc wszystkich elektrowni wiatrowych do 25MW. Dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych pod warunkiem spełnienia niezbędnych wymogów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakazuje się opracowanie szczegółowego studium krajobrazowego wpływu elektrowni wiatrowych na krajobraz kulturowy sąsiednich miejscowości oraz gmin. Proponuje się by minimalna odległość elektrowni wiatrowych od:

- linii elektroenergetycznej najwyższych napięć oraz od linii elektroenergetycznych wysokich napięć nie posiadających tłumików drgań, określona jako odległość od skrajnego punktu skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosiła trzykrotną długość średnicy koła zataczanego przez skrzydła elektrowni wiatrowej;

- linii elektroenergetycznych wysokich napięć posiadających tłumiki drgań, określona jako odległość od skrajnego punktu skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosiła jednokrotną długość średnicy koła zataczanego przez skrzydła elektrowni wiatrowej;

- linii elektroenergetycznych średnich napięć, określona jako odległość od skrajnego punktu skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji poziomej od osi linii, wynosiła 25m w

przypadku napowietrznej linii jednotorowej o napięciu do 15kV i 30m w przypadku napowietrznej linii dwutorowej o napięciu do 15kV.

- b) Na rysunku studium zaznaczono tereny lokalizacji stref ochronnych dla elektrowni wiatrowych, związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
- c) Tereny oznaczone symbolem **ZL** przeznacza się na tereny leśne.
- d) Teren oznaczony symbolem **ZP** przeznacza się na zabytkowy park.
- e) Tereny oznaczone symbolem **R** przeznacza się na tereny rolnicze.
- f) Tereny oznaczone symbolem **RM** przeznacza się na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.
- g) Na rysunku studium zaznaczono korytarz projektowanej drogi krajowej nr 11 o parametrach drogi ekspresowej.
- h) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację linii kolejowej nr 202 Stargard Szczeciński – Gdańsk Główny. Ustala się jej przebudowę i rozbudowę o drugi tor.
- i) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację publicznych dróg gminnych i powiatowych.
- j) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznej najwyższych napięć wraz ze strefą ochronną. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szerokości 50,00m, tj. po 25,00m od osi linii najwyższych napięć do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefę. W strefie ochronnej obowiązują ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub zmianę lokalizacji powyższej linii wraz z jej strefą ochronną. Dopuszcza się likwidację powyższej linii wraz z jej strefą ochronną.
- k) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć wraz ze strefami ochronnymi. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szerokości 39,00m, tj. po 19,50m od osi linii wysokich napięć do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefy. W strefach ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć obowiązują ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub zmianę lokalizacji powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych wysokich napięć na linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. Dopuszcza się likwidację powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza się dopuszcza się likwidację stref ochronnych po skablowaniu linii wysokich napięć.
- l) Na obszarze studium znajdują się linie elektroenergetyczne średnich napięć wraz ze strefami ochronnymi. Obowiązuje zakaz zabudowy, poza obiektami elektroenergetycznymi w pasie technicznym o szerokości 15,00m, tj. po 7,50m od osi istniejących linii wysokich napięć do granicy strefy (w rzucie poziomym). Zakaz nie dotyczy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przecinających strefę. W strefach ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich napięć obowiązują ograniczenia dla poszczególnych typów obiektów, zadrzewień i zakrzewień według przepisów odrębnych. Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę lub zmianę lokalizacji powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza się przebudowę linii elektroenergetycznych średnich napięć na linie elektroenergetyczne wysokich napięć. Dopuszcza się likwidację powyższych linii wraz z ich strefami ochronnymi. Dopuszcza się dopuszcza się likwidację stref ochronnych po skablowaniu linii średnich napięć.

- m) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. W strefie ochronnej gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują ustalenia dla poszczególnych typów obiektów według przepisów odrębnych.
- n) Dopuszcza się budowę nowych oraz wykorzystanie, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i ewentualną likwidację istniejących sieci uzbrojenia terenu, w tym urządzeń melioracyjnych; dopuszcza się realizację innych sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji kablowej, domofonów, ochrony obiektów i innych; dopuszcza się realizację innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikających z technicznych warunków realizacji inwestycji i przepisów odrębnych.
- o) Na rysunku studium zaznaczono lokalizację rz. Czarnej. Śródlądowe wody płynące i urządzenia melioracji wodnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejącym systemem melioracyjnym należy go przebudować zgodnie z przepisami odrębnymi.
- p) Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, a obiekty o wysokości równej i większej 100m n.p.t. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym na co najmniej 2 miesiące przed osiągnięciem 100 m n.p.t.
- q) Obiekty budowlane o wysokości równej i większej 50m n.p.t. podlegają oznakowaniu jak przeszkody lotnicze zgodnie z przepisami odrębnymi.
- r) Dopuszcza się zalesienie gruntów rolnych o niższych klasach gruntów, zadrzewionych lub podmokłych, których nie wyznaczono na rysunku studium.
- s) Ustalenia w zakresie ochrony archeologicznej – w granicach opracowania znajdują się strefy ochrony stanowisk archeologicznych WII i WIII, wyznaczone na rysunku studium. W strefach tych obowiązują nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i z ustaleniami studium.
- t) W strefach WII „częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” dopuszcza się inwestowanie warunkowo. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
 - obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.
- u) W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:
- obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
 - obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

8) NIEDALINO (RPP, MN, UT):

- a) grunty rolne głównie przeznaczone na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony RPP.
- b) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną uzupełniającą w obrębie miejscowości.
- c) Dopuszcza się na realizację usług handlu, gastronomii i rzemiosła, nie wykluczając usług innych w zakresie: agroturystyki, turystyki, i obsługi motoryzacji.
- d) Wyznacza się przestrzeń pod główne centrum turystyczno - letniskowe gminy w Zarzeczcu i Węgorkach, nie wykluczając funkcji towarzyszących jak: zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności, usługi hotelarskie, motelowo, obsługi komunikacji, stanowiące jednocześnie zaplecze dla już istniejących ośrodków wypoczynkowych nad zalewem jeziora Hajka.

9) ZEGRZE POMORSKIE, SIERANIE, CZAPLE, KUROZWĘCZ (RPP):

- a) Grunty rolne głównie przeznaczone na rolniczą przestrzeń produkcyjną wartą szczególnej ochrony RPP.
- b) Dopuszcza się na zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności w obrębie poszczególnych miejscowości.
- c) Dopuszcza się realizację usług handlu, gastronomii i rzemiosła, nie wykluczając usług innych w zakresie turystyki i obsługi motoryzacji.
- d) Zakłada się powrót funkcji komunikacji lotniczej pasażerskiej, turystycznej
- e) sportowej w ramach istniejącego lotniska wojskowego, tworząc jednocześnie centrum obsługujące powyższe funkcje (C.L.)

USTALENIA W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW

ŚWIESZYNO - KONIKOWO

- a) Ustanowienie wspólnej polityki gospodarki ściekowej dla obu miejscowości poprzez wybudowanie wspólnej oczyszczalni, traktując jej położenie jako docelową lokalizację przepompowni ścieków do projektowanego kolektora sanitarnego „A” w Koszalinie.
- b) Opracowanie programu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- c) Opracowanie programu w zakresie wodociągów, uwzględniając dodatkowo możliwość podłączenia się do magistrali wodociągowej \varnothing 1000 Mostowo - Koszalin przebiegającej w Koszalinie - Konikowo.
- d) Opracowanie programu gazyfikacji na bazie gazociągu wysokoprężnego przebiegającego przez Świeszyno i średnioprężnego przebiegającego przez Sarzyno - Koszalin.
- e) Opracowanie programu sieci energetycznych z wykorzystaniem GPZ 400/110/15 Giezkowo, GPZ Połczyńska 110/15 w Koszalinie, GPZ Cewlino 110/15 KV.
- f) Opracowanie programu sieci telekomunikacyjnych, z wykorzystaniem istniejących linii i projektowanej linii światłowodowej Koszalin - Białogard.

NIEKŁONICE

- a) Nie przewiduje się budowy niezależnej oczyszczalni ścieków.

- b) Po nasyceniu obszaru inwestycjami przewiduje się realizację przepompowni ścieków dla zlewni części północnej i kolektorem tłocznym podłączyć układ do projektowanej przepompowni ścieków przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie i następnie poprzez kolektor tłoczny do istniejącego kolektora ściekowego „L” w Koszalinie.
- c) Opracowanie programu w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- d) Opracowanie programu w zakresie wodociągów, uwzględniając możliwość podłączenia się do magistrali wodociągowej \varnothing 400 biegnącej w ulicy Słowiańskiej w Koszalinie.
- e) Opracowanie programu gazyfikacji na bazie gazociągu średnioprężnego biegnącego przez Niekłonicę, ze spięciem układu z systemem gazowniczym miasta Koszalin, docelowo wykorzystanie przebiegu gazociągu wysokoprężnego poprzez wybudowanie reduktora.
- f) Opracowanie programu sieci energetycznych, z wykorzystaniem GPZ 400/110/15 w Dunowie, docelowo wybudowanie nowego GPZ 110/15 KV.
- g) Opracowanie programu sieci teletechnicznych na bazie istniejących sieci, w sprzężeniu z układem systemu łączności w Koszalinie.

GIEZKOWO

- a) Przejęcie popegeerowskiej oczyszczalni przez Samorząd wraz z kanalizacją z koniecznością remontu.
- b) Opracowanie nowego programu w zakresie kanalizacji wraz z modernizacją istniejącej sieci oraz programu sieci deszczowych.
- c) Opracowanie nowego programu sieci wodociągowej, modernizację istniejącego systemu .
- d) Opracowanie programu gazyfikacji, z podłączeniem do systemu zrealizowanego w Niekłonicach.
- e) Opracowanie programu sieci energetycznych z wykorzystaniem GPZ 400/110/15 KV w Dunowie.
- f) Opracowanie programu sieci teletechnicznych na bazie istniejących sieci.

JARZYCE

- a) Zastosowanie lokalnego systemu oczyszczania ścieków i wód deszczowych.
- b) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę.
- c) Usprawnienie systemów łączności.
- d) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV.
- e) Docelowe zaopatrzenie w gaz z rejonu Niekłonic - Giezkowa.

DUNOWO

- a) Przejęcie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie systemu kanalizacji ściekowej.
- b) Wybudowanie niezbędnej dla miejscowości oczyszczalni.
- c) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę.
- d) Usprawnienie systemu łączności.
- e) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV.
- f) Docelowe zaopatrzenie w gaz z systemu w Strzekęcinie.

GOLICA

- a) Zastosowanie lokalnego systemu oczyszczania ścieków.
- b) Wykorzystanie lokalnego systemu zaopatrzenia w wodę.
- c) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV.
- d) usprawnienie istniejącego systemu łączności.
- e) Docelowe zaopatrzenie w gaz z systemu w Niedalinie.

BARDZLINO

Kierunki rozwoju systemu infrastruktury podobnie jak w Golicy (7 a - e).

STRZEKĘCIN

- a) Przejęcie przez samorząd istniejącej oczyszczalni, ścieków z koniecznością rozbudowy wraz z systemem kanalizacyjnym.
- b) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągów.
- c) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV,
- d) Usprawnienie istniejącego systemu łączności.
- e) Zaopatrzenie w gaz z istniejącego systemu sieci gazowej.

NIEDALINO

- a) Wykorzystanie sprawnie działającej oczyszczalni ścieków biologiczno - mechanicznej wraz z systemem kanalizacyjnym.
- b) Wykorzystanie istniejącej oczyszczalni „korzeniowej”.
- c) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego.
- d) Usprawnienie istniejącego systemu łączności.
- e) Zaopatrzenie w gaz z istniejącego systemu sieci gazowej.

ZEGRZE POMORSKIE

- a) Wykorzystanie istniejącej oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z systemem kanalizacyjnym dokonując niezbędnej modernizacji.
- b) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego.
- c) Usprawnienie istniejącego systemu łączności.
- d) Zaopatrzenie docelowe w gaz z kierunku Rosnowa gmina Manowo.
- e) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV.

SIERANIE

- a) Realizacja lokalnego systemu oczyszczania wraz z systemem kanalizacji.
- b) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego.
- c) Usprawnienie systemu łączności.
- d) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii 15 KV.
- e) Zaopatrzenie docelowe w gaz z kierunku Zegrze Pomorskie.

CZAPLE

Kierunki rozwoju systemu infrastruktury na bazie lokalnego rozwiązania problemów oczyszczania ścieków podobnie jak w Sieraniu [(11)a - e)].

KUROZWĘCZ

Kierunki rozwoju systemów uzbrojenia o problematyce jak w miejscowości Sieranie.

MIERZYN

- a) Realizacja lokalnego systemu oczyszczania wraz z systemem kanalizacji sanitarnej.
- b) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego systemu wodociągowego.
- c) Usprawnienie systemu łączności.
- d) Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącego systemu linii energetycznej 15 KV.
- e) Zaopatrzenie w gaz z systemu sieci gazowych w Świeszynie.

Geologia

Na obszarze gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin, nie zostały ustanowione obszary i tereny górnicze, ani główne zbiorniki wód podziemnych.

Ochrona środowiska przyrodniczego

Obszary chronione przyrodniczo:

- a) obszar chronionego krajobrazu Dolina Radwi chroniony na podstawie nakazów i zakazów zawartych w Uchwale Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 66, poz. 1804 z późn. zm.),
- b) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” PLH320022 chroniony na podstawie przepisów odrębnych,
- c) specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Wiązogóra” PLH320066 chroniony na podstawie przepisów odrębnych,
- d) pomniki przyrody ożywionej znajdujące się w wykazie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

W świetle ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami) ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:

- 1) zabytki nieruchome będące, w szczególności:
 - a) krajobrazami kulturowymi,
 - b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,
 - c) dziełami architektury i budownictwa, d) dziełami budownictwa obronnego,
 - d) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi,
 - e) cmentarzami,
 - f) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
 - g) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
- 2) zabytki archeologiczne będące, w szczególności:
 - a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
 - b) cmentarzyskami,
 - c) kurhanami,

d) reliktmami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.

Organem ochrony zabytków na terenie woj. zachodniopomorskiego jest wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie. Na terenie gminy Świeszyno Wojewódzki Konserwator Zabytków działa przy pomocy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Koszalinie.

Bezwzględnej ochronie konserwatorskiej podlegają zabytki objęte ochroną prawną, wpisane do rejestru zabytków. Niedopuszczalna jest jakakolwiek działalność inwestycyjna prowadząca do rozbudowy, przebudowy, zmiany bryły, elewacji obiektu, zmiany materiałowej, zmiany zagospodarowania otoczenia. Dopuszcza się prace rekonstrukcyjne, remontowe, porządkowanie otoczenia, wyłącznie pod warunkiem uzyskania **pozwolenia właściwego Konserwatora Zabytków** i wykonania ich ściśle wg uzyskanych warunków pod jego nadzorem. Dotyczy to również zmian sposobu użytkowania tych obiektów oraz wszelkich prac inwestycyjnych i remontów obiektów znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu.

Obiekty w rejestrze zabytków na terenie gminy Świeszyno					
Miejscowość	Obiekt	Nr	Nowy nr	Data	Nr decyzji
	linia kolei wąskotorowej Koszalin-Świelino		A-50	2000-07-27	DZ-4200/23/O/2000
Bardzolino	park dworski	933		1977-02-02	KI.IV-5340/6/77
Dunowo	park pałacowy	934		1977-02-02	KI.IV-5340/7/77
Dunowo	pałac	934		1977-02-02	KI.IV-5340/7/77
Giezkowo	park dworski	935		1977-02-02	KI.IV-5340/8/77
Konikowo	kościół NSPJ	390		1964-04-14	KI.IV-Oa/24/64
Konikowo	otoczenie kościoła - dawny cmentarz	390		1964-04-14	KI.IV-Oa/24/64
Mierzym	park dworski	1133		1980-10-11	KI.IV-5340/46/80
Niedalino	park pałacowy z przylegającym jeziorem	936		1977-02-02	KI.IV-5340/9/77
Sieranie	park wiejski z alejami dojazdowymi	1091		1980-06-06	KI.IV-5340/4/80
Strzekęcino	pałac	1086		1979-02-20	KI.IV.5340/23/79
Strzekęcino	park dworski	242		1960-02-16	
Strzekęcino	założenie pałacowo-parkowe, folwark	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	park - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	hydrofornia - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	budynek adm. nr 11- założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	spichlerz - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	stodoła - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	lodownia nr 21 - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Strzekęcino	wieża ciśnio nr 20 - założenie pałacowo parkowe	1244		1994-12-20	PSOZ-5340/9/94
Świeszyno	otoczenie kościoła - cmentarz przykościelny		A-487	2009-10-09	DZ-4140/10/KB/K/2009
Świeszyno	kościół Narodzenia NMP /otoczenie/		A-487	2009-10-09	DZ-4140/10/KB/K/2009
Zegrze Pomorskie	park wiejski z alejami dojazdowymi	1092		1980-06-06	KI.IV-5340/5/80

Ochroną konserwatorską objęte są wszystkie obiekty kubaturowe wzniesione przed 1945 r. w tym występujące w **Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (postulowane do objęcia gminną ewidencją zabytków)**. Ochroną konserwatorską objęte są również dawne cmentarze, parki, historyczne układy ruralistyczne wsi, założenia pałacowe dworskie, dworsko-folwarczne, folwarczne, zespoły i budowle produkcyjne, zapory wodne itp. Obiekty objęte ewidencją konserwatorską posiadają już wartość historyczną i kulturową, zatem

niektóre z nich mogą być stopniowo obejmowane prawną ochroną konserwatorską. W związku z tym należy dążyć do utrwalenia tych wartości poprzez właściwy nadzór nad ich remontami, przebudową, rozbudową i nadbudową oraz lokalizacją nowych inwestycji w ich otoczeniu. Niezbędne są w tym zakresie opinie właściwego Konserwatora Zabytków.

Obiekty w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków na terenie gminy Świeszyno			
Miejscowość	Adres	Obiekt	Nazwa własna
Bardzolino	na pd od parku dworskiego	część leśna parku	
Bardzolino	Bardzolino 16	zespół folwarczny	
Bardzolino	Bardzolino 2	budynek mieszkalny (dawna szkoła)	
Bardzolino		cmentarz	poewangelicki
Czapple	Czapple 5	zespół folwarczny	
Dunowo		cmentarz	poewangelicki
Dunowo	Dunowo 1	zespół folwarczny	
Dunowo	Dunowo 38, 39	zagrody pracowników kolei (dom, budynek gospodarczy)	
Dunowo	Dunowo 16-16a	dawna karczma	
Dunowo		przystanek kolejowy	"Dunowo"
Dunowo		gorzelnia folwarczna	
Dunowo		budynek wagi (folwark)	
Dunowo		spichlerz folwarczny	
Giezkowo		zespół folwarczny	
Giezkowo		Dwór	
Giezkowo		pn.-wsch. część założenia pałacowo-folwarchnego	
Giezkowo	Giezkowo 17	budynek mieszkalny (dawna szkoła)	
Golica	Golica 10	dom	Gasthaus
Golica		cmentarz	poewangelicki
Golica		zespół folwarczny	
Golica		cmentarz	poewangelicki
Jarzyce		kościół filialny	pw. MB Królowej Polski
Jarzyce	Jarzyce 4	zespół folwarczny	
Konikowo		układ ruralistyczny w granicach wyznaczonych w SWK	
Konikowo	ul. Konikowa 35	mleczarnia	
Konikowo	Świeszyno 67	zagroda nr 67 (dom, stodoła)	
Konikowo	Konikowo 64	budynek mieszkalny	chałupa nr 64
Konikowo	Konikowo 66	dom (dawna plebania)	
Kurozwęcz		zespół folwarczny	
Kurozwęcz		cmentarz	poewangelicki
Kurozwęcz		sygnalizacyjna, metalowa wieża lotnicza	
Mierzym		zespół folwarczny	
Mierzym		stodoła	nr 11
Niedalino	cmentarz dz. 43	Kościół filialny MB Częstochowskiej	d. kap[lica cmentarna
Niedalino		cmentarz dz. nr 43	poewangelicki
Niedalino		cmentarz	poewangelicki
Niedalino	Świeszyno 54	Dwór	
Niedalino		zespół folwarczny	
Niedalino		zespół elektrowni wodnej (urządzenia techniczne do transportu energii elektrycznej)	"Hajka"
Niedalino		zespół młyna wodnego (młyn, dom młynarski)	
Niedalino	Niedalino 29	budynek mieszkalny (dawna szkoła)	

Niekłonicie		przystanek kolejowy	"Niekłonicie"
Niekłonicie		układ ruralistyczny w granicach	
Niekłonicie	Niekłonicie 45	budynek mieszkalny	
Niekłonicie	dr. z Niekłonic do Konikowa	obszar wsi po obu stronach drogi	
Sieranie		pałac	
Sieranie	Sieranie 7	zespół folwarczny	
Sieranie		cmentarz	poewangelicki
Strzekęcino	Strzekęcino 7	budynek mieszkalny	dwojak nr 7
Strzekęcino		budynek mieszkalny	
Strzekęcino		wozownia	
Strzekęcino		budynek mieszkalny	służbówka
Strzekęcino	Strzekęcino 4	budynek mieszkalny	nr 4
Strzekęcino	Strzekęcino 3	budynek mieszkalny	trojak nr 3
Strzekęcino	Strzekęcino 16	budynek mieszkalny	willa nr 16
Strzekęcino		stodoła	
Strzekęcino		budynek gospodarczy	
Strzekęcino		stodoła	
Strzekęcino	Strzekęcino 8	budynek mieszkalny	dwojak nr 8
Strzekęcino		magazyn, kuźnia	
Strzekęcino		stodoła	
Strzekęcino		budynek mieszkalny	służbówka
Świeszyno	Świeszyno 64	mleczarnia	
Świeszyno		układ ruralistyczny w granicach wyznaczonych w SWK	
Świeszyno		cmentarz	poewangelicki
Świeszyno		cmentarz	komunalny
Świeszyno	Świeszyno 27	budynek mieszkalny (dawna szkoła)	
Zegrze Pomorskie		gorzelnia	
Zegrze Pomorskie		spichlerz folwarczny	
Zegrze Pomorskie		cmentarz	poewangelicki
Zegrze Pomorskie		cmentarz	przykościelny
Zegrze Pomorskie		zespół folwarczny	
Zegrze Pomorskie		Pałac	
Zegrzyn	Zegrzyn 1	Dom	d. huta szkła

Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków:

- Bardzino - Grodzisko nizinne pierścieniowe, okres wczesnośredniowieczny, stan. 1, AZP 17-20/1, nr rej. 657 z dn. 03.12.1968 r.
- Konikowo - Grodzisko - obiekt wielokulturowy, cmentarzysko ciałopalne, osada kultury pomorskiej, osada z późnego okresu laterańskiego, stan. 1, AZP 16-21/2, nr rej. 336 z dn. 20.08.1963 r.
- Zegrze Pomorskie - Grodzisko nizinne stożkowate, okres późnośredniowieczny, stan. 1, AZP 17-21/38, nr rej. 679 z dn. 06.12.1968 r.

Inne zewidencjonowane stanowiska archeologiczne w gm. Świeszyno:

1. Niekłonice, stan. 19, AZP 15-20/105
2. Niekłonice, stan. 20, AZP 15-20/106
3. Niekłonice, stan. 22, AZP 15-20/108
4. Niekłonice, stan. 23, AZP 15-20/109
5. Niekłonice, stan. 24, AZP 15-20/110
6. Niekłonice, stan. 25, AZP 15-20/111
7. Niekłonice, stan. 28, AZP 15-20/114
8. Niekłonice, stan. 30, AZP 15-20/116
9. Niekłonice, stan. 33, AZP 15-20/119
10. Niekłonice, stan. 34, AZP 15-20/120
11. Niekłonice, stan. 35, AZP 15-20/121
12. Giezkowo, stan. 16, AZP 15-20/122
13. Giezkowo, stan. 18, AZP 15-20/124
14. Giezkowo, stan. 19, AZP 15-20/125
15. Giezkowo, stan. 20, AZP 15-20/126
16. Giezkowo, stan. 22, AZP 15-20/128
17. Giezkowo, stan. 23, AZP 15-20/129
18. Giezkowo, stan. 24, AZP 15-20/130
19. Gieskowo, stan. 2, AZP 16-20/22
20. Gieskowo, stan. 3, AZP 16-20/23
21. Gieskowo, stan. 4, AZP 16-20/24
22. Gieskowo, stan. 5, AZP 16-20/25
23. Gieskowo, stan. 6, AZP 16-20/26
24. Gieskowo, stan. 7, AZP 16-20/27
25. Gieskowo, stan. 8, AZP 16-20/28
26. Gieskowo, stan. 9, AZP 16-20/29
27. Gieskowo, stan. 11, AZP 16-20/31
28. Gieskowo, stan. 12, AZP 16-20/32
29. Gieskowo, stan. 13, AZP 16-20/33
30. Gieskowo, stan. 14, AZP 16-20/34
31. Gieskowo, stan. 15, AZP 16-20/35
32. Jarzyce (Gorzyce) stan. 2, AZP 16-20/36
33. Jarzyce (Gorzyce) stan. 4, AZP 16-20/38
34. Jarzyce (Gorzyce) stan. 5, AZP 16-20/39
35. Jarzyce (Gorzyce) stan. 6, AZP 16-20/40
36. Jarzyce (Gorzyce) stan. 7, AZP 16-20/41

37. Jarzyce (Gorzyce) stan. 8, AZP 16-20/42
38. Jarzyce (Gorzyce) stan. 9, AZP 16-20/43
39. Jarzyce (Gorzyce) stan. 10, AZP 16-20/44
40. Jarzyce (Gorzyce) stan. 1, AZP 16-20/45
41. Jarzyce (Gorzyce) stan. 11, AZP 16-20/46
42. Jarzyce (Gorzyce) stan. 12, AZP 16-20/47
43. Jarzyce (Gorzyce) stan. 13, AZP 16-20/48
44. Jarzyce (Gorzyce) stan. 14, AZP 16-20/49
45. Jarzyce (Gorzyce) stan. 15, AZP 16-20/50
46. Jarzyce (Gorzyce) stan. 16, AZP 16-20/51
47. Dunowo, stan. 2, AZP 16-20/52
48. Dunowo, stan. 3, AZP 16-20/53
49. Dunowo, stan. 4, AZP 16-20/54
50. Dunowo, stan. 5, AZP 16-20/55
51. Dunowo, stan. 6, AZP 16-20/56
52. Dunowo, stan. 7, AZP 16-20/57
53. Dunowo, stan. 8, AZP 16-20/58
54. Dunowo, stan. 9, AZP 16-20/59
55. Dunowo, stan. 10, AZP 16-20/60
56. Dunowo, stan. 11, AZP 16-20/61
57. Dunowo, stan. 12, AZP 16-20/62
58. Dunowo, stan. 13, AZP 16-20/63
59. Dunowo, stan. 14, AZP 16-20/64
60. Dunowo, stan. 16, AZP 16-20/66
61. Dunowo, stan. 17, AZP 16-20/67
62. Dunowo, stan. 18, AZP 16-20/68
63. Dunowo, stan. 19, AZP 16-20/69
64. Dunowo, stan. 20, AZP 16-20/70
65. Dunowo, stan. 22, AZP 16-20/72
66. Dunowo, stan. 23, AZP 16-20/73
67. Dunowo, stan. 24, AZP 16-20/74
68. Strzekęcino, stan. 10, AZP 16-20/81
69. Strzekęcino, stan. 11, AZP 16-20/82
70. Strzekęcino, stan. 14, AZP 16-20/85
71. Strzekęcino, stan. 15, AZP 16-20/86
72. Konikowo, stan. 8, AZP 15-21/83
73. Konikowo, stan. 9, AZP 15-21/84

74. Konikowo, stan. 10, AZP 15-21/85
75. Konikowo, stan. 11, AZP 15-21/86
76. Konikowo, stan. 12, AZP 15-21/87
77. Konikowo, stan. 13, AZP 15-21/88
78. Konikowo, stan. 14, AZP 15-21/89
79. Konikowo, stan. 15, AZP 15-21/90
80. Konikowo, stan. 17, AZP 15-21/92
81. Konikowo, stan. 18, AZP 15-21/93
82. Konikowo, stan. 19, AZP 15-21/94
83. Konikowo, stan. 20, AZP 15-21/95
84. Konikowo, stan. 21, AZP 15-21/96
85. Konikowo, stan. 22, AZP 15-21/97
86. Konikowo, stan. 23, AZP 15-21/98
87. Konikowo, stan. 26, AZP 15-21/101
88. Sarzyno, stan. 18, AZP 15-21/106
89. Konikowo, stan. 27, AZP 15-21/107
90. Konikowo, stan. 28, AZP 15-21/108
91. Konikowo, stan. 29, AZP 15-21/109
92. Konikowo, stan. 30, AZP 15-21/110
93. Konikowo, stan. 31, AZP 15-21/111
94. Niekłonice, stan. 1, AZP 15-21/112
95. Niekłonice, stan. 2, AZP 15-21/113
96. Niekłonice, stan. 3, AZP 15-21/114
97. Niekłonice, stan. 4, AZP 15-21/115
98. Niekłonice, stan. 5, AZP 15-21/116
99. Niekłonice, stan. 6, AZP 15-21/117
100. Niekłonice, stan. 7, AZP 15-21/118
101. Niekłonice, stan. 8, AZP 15-21/119
102. Niekłonice, stan. 9, AZP 15-21/120
103. Niekłonice, stan. 11, AZP 15-21/122
104. Niekłonice, stan. 12, AZP 15-21/123
105. Niekłonice, stan. 13, AZP 15-21/124
106. Niekłonice, stan. 14, AZP 15-21/125
107. Niekłonice, stan. 15, AZP 15-21/126
108. Niekłonice, stan. 16, AZP 15-21/127
109. Niekłonice, stan. 17, AZP 15-21/128
110. Niekłonice, stan. 18, AZP 15-21/129

111. Świeszyno, stan. 1, AZP 16-21/3
112. Kępa, stan. 1, AZP 16-21/4
113. Kępa, stan. 3, AZP 16-21/6
114. Kępa, stan. 4, AZP 16-21/7
115. Świeszyno, stan. 2, AZP 16-21/8
116. Świeszyno, stan. 3, AZP 16-21/9
117. Chałupy, stan. 2, AZP 16-21/10
118. Chałupy, stan. 3, AZP 16-21/11
119. Chałupy, stan. 4, AZP 16-21/12
120. Chałupy, stan. 5, AZP 16-21/13
121. Chałupy, stan. 6, AZP 16-21/14
122. Świeszyno, stan. 4, AZP 16-21/16
123. Świeszyno, stan. 5, AZP 16-21/17
124. Chałupy, stan. 8, AZP 16-21/18
125. Chałupy, stan. 9, AZP 16-21/19
126. Chałupy, stan. 10, AZP 16-21/20
127. Chałupy, stan. 11, AZP 16-21/21
128. Świeszyno, stan. 6, AZP 16-21/22
129. Świeszyno, stan. 7, AZP 16-21/23
130. Świeszyno, stan. 8, AZP 16-21/24
131. Świeszyno, stan. 9, AZP 16-21/25
132. Świeszyno, stan. 10, AZP 16-21/26
133. Świeszyno, stan. 11, AZP 16-21/27
134. Chałupy, stan. 13, AZP 16-21/29
135. Chałupy, stan. 14, AZP 16-21/30
136. Chałupy, stan. 15, AZP 16-21/32
137. Chałupy, stan. 17, AZP 16-21/34
138. Chałupy, stan. 18, AZP 16-21/35
139. Mierzym, stan. 4, AZP 16-21/36
140. Mierzym, stan. 5, AZP 16-21/37
141. Mierzym, stan. 6, AZP 16-21/38
142. Mierzym, stan. 7, AZP 16-21/39
143. Mierzym, stan. 8, AZP 16-21/40
144. Mierzym, stan. 9, AZP 16-21/41
145. Mierzym, stan. 10, AZP 16-21/42
146. Mierzym, stan. 1, AZP 16-21/43
147. Mierzym, stan. 12, AZP 16-21/46

148. Mierzym, stan. 13, AZP 16-21/47
149. Mierzym, stan. 3, AZP 16-21/48
150. Mierzym, stan. 14, AZP 16-21/49
151. Mierzym, stan. 15, AZP 16-21/50
152. Mierzym, stan. 16, AZP 16-21/68
153. Mierzym, stan. 17, AZP 16-21/69
154. Mierzym, stan. 18, AZP 16-21/70
155. Mierzym, stan. 19, AZP 16-21/71
156. Mierzym, stan. 20, AZP 16-21/76
157. Mierzym, stan. 22, AZP 16-21/78
158. Mierzym, stan. 23, AZP 16-21/79
159. Mierzym, stan. 24, AZP 16-21/80
160. Mierzym, stan. 25, AZP 16-21/81
161. Mierzym, stan. 26, AZP 16-21/82
162. Mierzym, stan. 27, AZP 16-21/83
163. Mierzym, stan. 28, AZP 16-21/84
164. Włoki, stan. 1, AZP 16-21/85
165. Kępa, stan. 5, AZP 16-21/86
166. Brzeźniki, stan. 2, AZP 16-21/88
167. Brzeźniki, stan. 3, AZP 16-21/89
168. Kępa, stan. 6, AZP 16-21/91
169. Kępa, stan. 7, AZP 16-21/92
170. Kępa, stan. 9, AZP 16-21/94
171. Kępa, stan. 10, AZP 16-21/95
172. Kępa, stan. 11, AZP 16-21/96
173. Strzekęcino, stan. 6, AZP 16-21/98
174. Kępa, stan. 12, AZP 16-21/99
175. Kępa, stan. 13, AZP 16-21/100
176. Kępa, stan. 14, AZP 16-21/101
177. Kępa, stan. 15, AZP 16-21/102
178. Kępa, stan. 16, AZP 16-21/103
179. Kępa, stan. 17, AZP 16-21/104
180. Kępa, stan. 18, AZP 16-21/105
181. Strzekęcino, stan. 7, AZP 16-21/113
182. Strzekęcino, stan. 8, AZP 16-21/114
183. Strzekęcino, stan. 9, AZP 16-21/115
184. Kępa, stan. 19, AZP 16-21/117

185. Kępa, stan. 20, AZP 16-21/118
186. Kępa, stan. 21, AZP 16-21/119
187. Kępa, stan. 22, AZP 16-21/120
188. Kępa, stan. 23, AZP 16-21/121
189. Kępa, stan. 24, AZP 16-21/122
190. Kępa, stan. 25, AZP 16-21/123
191. Kępa, stan. 26, AZP 16-21/124
192. Kępa, stan. 27, AZP 16-21/125
193. Kępa, stan. 28, AZP 16-21/126
194. Kępa, stan. 29, AZP 16-21/127
195. Świeszyno, stan. 12, AZP 16-21/128
196. Bardzolino, stan. 2, AZP 17-20/2
197. Bardzolino, stan. 3, AZP 17-20/3
198. Bardzolino, stan. 4, AZP 17-20/4
199. Bardzolino, stan. 5, AZP 17-20/5
200. Bardzolino, stan. 6, AZP 17-20/6
201. Bardzolino, stan. 7, AZP 17-20/7
202. Bardzolino, stan. 8, AZP 17-20/8
203. Bardzolino, stan. 9, AZP 17-20/9
204. Bardzolino, stan. 10, AZP 17-20/10
205. Bardzolino, stan. 11, AZP 17-20/11
206. Bardzolino, stan. 12, AZP 17-20/12
207. Bardzolino, stan. 13, AZP 17-20/13
208. Bardzolino, stan. 14, AZP 17-20/14
209. Bardzolino, stan. 15, AZP 17-20/15
210. Bardzolino, stan. 16, AZP 17-20/16
211. Bardzolino, stan. 17, AZP 17-20/17
212. Golica, stan. 1, AZP 17-20/79
213. Golica, stan. 2, AZP 17-20/80
214. Golica, stan. 3, AZP 17-20/81
215. Golica, stan. 4, AZP 17-20/82
216. Golica, stan. 5, AZP 17-20/83
217. Golica, stan. 6, AZP 17-20/84
218. Golica, stan. 7, AZP 17-20/85
219. Golica, stan. 8, AZP 17-20/86
220. Golica, stan. 9, AZP 17-20/87
221. Golica, stan. 11, AZP 17-20/88

222. Golica, stan. 12, AZP 17-20/89
223. Golica, stan. 14, AZP 17-20/90
224. Golica, stan. 15, AZP 17-20/91
225. Golica, stan. 16, AZP 17-20/92
226. Golica, stan. 17, AZP 17-20/93
227. Golica, stan. 18, AZP 17-20/94
228. Golica, stan. 19, AZP 17-20/95
229. Golica, stan. 20, AZP 17-20/96
230. Golica, stan. 21, AZP 17-20/97
231. Strzekęcino, stan. 2, AZP 17-21/1
232. Strzekęcino, stan. 3, AZP 17-21/2
233. Strzekęcino, stan. 4, AZP 17-21/3
234. Strzekęcino, stan. 5, AZP 17-21/4
235. Niedalino, stan. 3, AZP 17-21/5
236. Niedalino, stan. 5, AZP 17-21/7
237. Niedalino, stan. 6, AZP 17-21/8
238. Niedalino, stan. 2, AZP 17-21/9
239. Niedalino, stan. 7, AZP 17-21/10
240. Niedalino, stan. 9, AZP 17-21/12
241. Niedalino, stan. 10, AZP 17-21/13
242. Niedalino, stan. 13, AZP 17-21/16
243. Niedalino, stan. 14, AZP 17-21/17
244. Niedalino, stan. 15, AZP 17-21/18
245. Niedalino, stan. 16, AZP 17-21/19
246. Niedalino, stan. 17, AZP 17-21/20
247. Niedalino, stan. 18, AZP 17-21/21
248. Niedalino, stan. 20, AZP 17-21/23
249. Niedalino, stan. 21, AZP 17-21/24
250. Niedalino, stan. 22, AZP 17-21/25
251. Niedalino, stan. 23, AZP 17-21/26
252. Niedalino, stan. 1, AZP 17-21/28
253. Niedalino, stan. 25, AZP 17-21/29
254. Niedalino, stan. 27, AZP 17-21/31
255. Sieranie, stan. 2, AZP 17-21/32
256. Zegrze Pomorskie, stan. 13, AZP 17-21/33
257. Zegrze Pomorskie, stan. 12, AZP 17-21/34
258. Zegrze Pomorskie, stan. 11, AZP 17-21/35

259. Zegrze Pomorskie, stan. 10, AZP 17-21/36
260. Zegrze Pomorskie, stan. 9, AZP 17-21/37
261. Zegrze Pomorskie, stan. 2, AZP 17-21/39
262. Zegrze Pomorskie, stan. 3, AZP 17-21/40
263. Zegrze Pomorskie, stan. 8, AZP 17-21/38
264. Zegrze Pomorskie, stan. 7, AZP 17-21/42
265. Zegrze Pomorskie, stan. 6, AZP 17-21/43
266. Zegrze Pomorskie, stan. 5, AZP 17-21/44
267. Zegrze Pomorskie, stan. 4, AZP 17-21/45
268. Kurozwęcz, stan. 1, AZP 17-22/8
269. Kurozwęcz, stan. 2, AZP 17-22/9
270. Kurozwęcz, stan. 3, AZP 17-22/10
271. Kurozwęcz, stan. 4, AZP 17-22/11
272. Kurozwęcz, stan. 5, AZP 17-22/12
273. Kurozwęcz, stan. 6, AZP 17-22/22
274. Kurozwęcz, stan. 7, AZP 17-22/23
275. Kurozwęcz, stan. 8, AZP 17-22/24
276. Kurozwęcz, stan. 9, AZP 17-22/27
277. Kurozwęcz, stan. 10, AZP 17-22/29
278. Kurozwęcz, stan. 11, AZP 17-22/30
279. Kurozwęcz, stan. 13, AZP 17-22/32
280. Kurozwęcz, stan. 14, AZP 17-22/33
281. Kurozwęcz, stan. 15, AZP 17-22/37
282. Kurozwęcz, stan. 16, AZP 17-22/38
283. Kurozwęcz, stan. 17, AZP 17-22/39
284. Kurozwęcz, stan. 18, AZP 17-22/40
285. Kurozwęcz, stan. 19, AZP 17-22/41
286. Kurozwęcz, stan. 20, AZP 17-22/42
287. Kurozwęcz, stan. 24, AZP 17-22/46
288. Kurozwęcz, stan. 25, AZP 17-22/47
289. Kurozwęcz, stan. 26, AZP 17-22/48
290. Kurozwęcz, stan. 27, AZP 17-22/49
291. Kurozwęcz, stan. 31, AZP 17-22/58
292. Kurozwęcz, stan. 32, AZP 17-22/59
293. Kurozwęcz, stan. 33, AZP 17-22/68
294. Kurozwęcz, stan. 34, AZP 17-22/69
295. Kurozwęcz, stan. 35, AZP 17-22/70

296. Rosnowo, stan. 41, AZP 17-22/76
297. Rosnowo, stan. 42, AZP 17-22/77
298. Rosnowo, stan. 43, AZP 17-22/78
299. Sieranie, stan. 5, AZP 18-21/5
300. Sieranie, stan. 6, AZP 18-21/6
301. Zegrze Pomorskie, stan. 8, AZP 18-21/7
302. Sieranie, stan. 7, AZP 18-21/8
303. Sieranie, stan. 8, AZP 18-21/10
304. Sieranie, stan. 10, AZP 18-21/12
305. Sieranie, stan. 11, AZP 18-21/13
306. Sieranie, stan. 12, AZP 18-21/14
307. Sieranie, stan. 14, AZP 18-21/16
308. Sieranie, stan. 16, AZP 18-21/18
309. Sieranie, stan. 17, AZP 18-21/19
310. Sieranie, stan. 18, AZP 18-21/20
311. Zegrze Pomorskie, stan. 9, AZP 18-21/21
312. Zegrze Pomorskie, stan. 10, AZP 18-21/22
313. Zegrze Pomorskie, stan. 11, AZP 18-21/23
314. Zegrze Pomorskie, stan. 12, AZP 18-21/24
315. Zegrze Pomorskie, stan. 13, AZP 18-21/25
316. Czaple, stan. 2, AZP 18-21/26
317. Czaple, stan. 3, AZP 18-21/27
318. Sieranie, stan. 20, AZP 18-21/29
319. Sieranie, stan. 21, AZP 18-21/30
320. Sieranie, stan. 22, AZP 18-21/31
321. Zegrze Pomorskie, stan. 14, AZP 18-21/32
322. Zegrze Pomorskie, stan. 16, AZP 18-21/34
323. Zegrze Pomorskie, stan. 17, AZP 18-21/35
324. Zegrze Pomorskie, stan. 3, AZP 18-21/36
325. Zegrze Pomorskie, stan. 18, AZP 18-21/37
326. Zegrze Pomorskie, stan. 19, AZP 18-21/38
327. Sieranie, stan. 23, AZP 18-21/41
328. Zegrze Pomorskie, stan. 22, AZP 18-21/42
329. Zegrze Pomorskie, stan. 23, AZP 18-21/43
330. Zegrze Pomorskie, stan. 24, AZP 18-21/44
331. Zegrze Pomorskie, stan. 25, AZP 18-21/45
332. Sieranie, stan. 25, AZP 18-21/47

333. Zegrze Pomorskie, stan. 26, AZP 18-21/52

334. Zegrze Pomorskie, stan. 4, AZP 18-22/23

335. Zegrze Pomorskie, stan. 5, AZP 18-22/24

336. Kurozwęcz, stan. 38, AZP 17-22/... - cmentarzysko megalityczne

W strefach WI „pełnej ochrony archeologiczno-konserwatorskiej” wyklucza się wszelką działalność inwestycyjną i inną. Strefy WI obejmują stanowiska wpisane do rejestru zabytków i ujęte w ewidencji urzędu ochrony zabytków. Obowiązuje:

- 1) zakaz wszelkiej działalności inżynierskiej, budowlanej i innej związanej z pracami ziemnymi (np. kopanie studni, melioracji, karczunku, nasadzania drzew itd.), poza badaniami archeologicznymi oraz pracami zabezpieczającymi zabytek przed zniszczeniem, prowadzonymi na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków,
- 2) zachowanie istniejącego układu topograficznego.

W strefach WII „częściowej ochrony stanowisk archeologicznych”, dopuszcza się inwestowanie pod następującymi warunkami:

- 1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
- 2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

W strefach WIII „ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych” ochrona polega na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych. Strefy WIII obejmują stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej. W strefach tych wprowadza się następujące nakazy:

- 1) obowiązuje współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,
- 2) obowiązuje przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

VI.UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ ZMIANY STUDIUM

Przyjęte rozwiązania i ustalenia zostały zainicjowane uchwałami nr XIV/69/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 października 2015r. i XVI/74/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 4 listopada 2015r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno w obrębie ewidencyjnym Giezkowo. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszaru określonego w załączniku Nr 1 i 4 do uchwały pod stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarz, tereny rolnicze i drogę ekspresową Nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.


Procedura opracowania zmiany studium spełnia wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ze względu na opracowanie punktowej zmiany studium wyłącznie dla stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarza, terenów rolniczych i drogi ekspresowej nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, odstąpiono od bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 5 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto, iż takie bilansowanie jest bezzasadne ze względu na specyfikę planowanego przeznaczenia terenów w niniejszej zmianie studium.

Przewodniczący Rady
Gminy Świeszyno

Stanisław Komar

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSP. PRZ. GMINY ŚWIESZYNÓ 1:10000



Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę podejmuje się na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

Na obszarze objętym opracowaniem gmina Świeszyno posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jednakże na obszarze tym nie przewidywano rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „Dunowo” ani cmentarza. Konieczne było zatem sporządzenie zmiany studium.

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla farmy elektrowni wiatrowych w obrębach ewidencyjnych Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino i Świeszyno podjęto na podstawie uchwał Nr XIV/69/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 15 października 2015 r. i XVI/74/15 Rady Gminy Świeszyno z dnia 4 listopada 2015 r. Przedmiotem zmiany studium jest przeznaczenie obszarów określonych w załączniku Nr 1 do uchwały pod stacją elektroenergetyczną 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarz, tereny rolnicze i drogę ekspresową Nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.

Zmiana studium zawiera ustalenia wynikające z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i został sporządzony z uwzględnieniem standardów w zakresie zakresu tekstu studium i rysunku, ustanowionych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

Tryb sporządzania zmiany studium został przeprowadzony zgodnie z obowiązującą procedurą narzuconą art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i spełnia obowiązujące w tym zakresie warunki.

Projekt rysunku zmiany studium został sporządzony na kopii mapy, o której mowa w §5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierającej obszar objęty opracowaniem wraz z jego niezbędnym otoczeniem. Wyrys obszaru objętego zmianą studium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt zmiany studium był wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4 do 25 kwietnia 2016 r. Dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany studium ustaleniami przeprowadzono w dniu 4 kwietnia 2016 r. Uwagi można było składać do dnia 16 maja 2016 r. Do projektu zmiany studium nie wniesiono uwag w wyznaczonym terminie, a załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowi obligatoryjne rozstrzygnięcie w sprawie ich rozpatrzenia.

Ujednoczony tekst i rysunek studium, wymagane na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Ze względu na opracowanie punktowej zmiany studium wyłącznie dla stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „Dunowo”, cmentarza, terenów rolniczych i drogi ekspresowej nr 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, odstąpiono od bilansowania terenów przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z art. 10 ust. 5 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przyjęto, iż takie bilansowanie jest bezzasadne ze względu na specyfikę planowanego przeznaczenia terenów w niniejszej zmianie studium.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.