

**OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARUNKÓW TECHNICZNYCH
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
dla m. Mierzym
RGKM.7013..~~177~~.....2020**

W dniu...18.08.....2020 r. w Świeszynie

Gmina Świeszyno – 76-024 Świeszyno, reprezentowana przez Ewę Korczak – Wójta Gminy Świeszyno, zwana w dalszej części niniejszej umowy „Gminą”,

Na podstawie art. 3, ust. 1 i art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), oraz § 10 ust. 1 uchwały Nr XVII/96/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świeszyno (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6320, z 2019 r.), ustala się co następuje:

§ 1

1. Przedmiotem oświadczenia jest określenie warunków technicznych przyłączenia dla opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji dla miejscowości Mierzym.

§ 2

Ustala się następujące warunki przyłączenia do sieci:

- 1) dla kanalizacji sanitarnej:
 - a) zaprojektować odcinki kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U (lite) SN8
 - b) zaprojektować odcinek sieci kanalizacji tłocznej z rur PE HD 100 PN10 SDR17
 - c) przy przewiertach sterowanych dopuszcza się zaprojektowanie rurociągów tłocznych PE HD 100-RC PN10 SDR17 (dwuwarstwowa)
 - d) studnie rewizyjne PVC, PE, betonowe lub polimerobetonowe
 - e) rurociągi z PE i PVC zaprojektować na głębokości nie mniejszej niż 1,0m ppt
 - f) włączenie kanalizacji tłocznej w istniejącą studzienkę w miejscowości Chałupy o rzędnych 35,47/33,53.
- 2) dla przepompowni ścieków:
 - a) komorę przepompowni ścieków zlokalizować na terenie istniejącej oczyszczalni w Mierzymiu (dz. nr 143/4)
 - b) komora przepompowni betonowa lub z polimerobetonu
 - c) teren przepompowni utwardzić i ogrodzić
 - d) zaprojektować dojazd do przepompowni z pobliskiej drogi
 - e) przewidzieć instalację dozowania reagenta na terenie przepompowni
 - f) przewidzieć opomiarowanie przetłaczanych ścieków na terenie przepompowni
- 3) dla przepompowni ścieków PVII w Chałupach – zakres remontu:
 - a) wymiana istniejących pomp na nowe o tych samych parametrach (2 szt.)
 - b) wymiana rozdzielnic elektrycznej,
 - c) wymiana przewodnic pomp na nierdzewne kwasoodporne,
 - d) wymiana łańcuchów pomp na nierdzewne kwasoodporne,
 - e) ogólna poprawa estetyki.

§ 3

1. Roboty związane z budową kanalizacji w tym dokumentację projektową wykonuje inwestor na własny koszt i ryzyko z własnych materiałów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla budowy kanalizacji sanitarnej należy opracować dokumentację budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego oraz uzyskać konieczne zgody i pozwolenia.
3. Kanalizację sanitarną należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
4. Założenia projektowe oraz opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej przy Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie (o ile odbycie narady jest konieczne w celu wyeliminowania ryzyka kolizji).

§ 4

1. Warunkiem odbioru kanalizacji sanitarnej przez Gminę oraz zawarcia umowy na odbiór ścieków jest dostarczenie jednego egzemplarza inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
2. Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanej sieci oraz przepompowni w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne, który podpisują wszyscy uczestnicy odbioru.

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i przywołanej w umowie uchwały Rady Gminy w Świeszynie.

GMINA

WOJT

Ewa KORBZAK