

Przedmiar robót

Obiekt	Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno
Kod CPV	45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45113000-2 - Roboty na placu budowy 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112330-7 - Rekultywacja terenu 45422000-1 - Roboty ciesielskie 45320000-6 - Roboty izolacyjne 90100000-8
Lokalizacja	Świeszyno 36, dz. nr 871/3, obręb 0071, gmina Świeszyno
Inwestor	Gmina Świeszyno Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Tabela przedmiaru robót

Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie
dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace domontażowe				
1.1. Elementy małej architektury				
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ławek wokół paleniska	szt.	13
2	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących stołów z ławkami	kpl	6
1.2. Pozostałe prace				
3	KNR 2-31 0804/01	Rozebranie ręczne istniejącego paleniska z kamienia polnego na podbudowie o grubości 15cm	m2	5,73
2. Drewniane wiaty rekreacyjne 3,5x8m				
2.1. Roboty ziemne i fundamentowe				
4	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm 4*9*2	m2	72
		razem	m2	72
5	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gruntu IV) 2*(4*9*0,05+0,5*0,5*0,73*8)	m3	6,52
		razem	m3	6,52
6	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV 4*9*2	m2	72
		razem	m2	72
7	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z chudego betonu pod stopy betonowe 0,5*0,5*0,08*8*2	m3	0,32
		razem	m3	0,32
8	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 8*2*0,3*0,3*0,8	m3	1,152
		razem	m3	1,152
9	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów w gruncie pod stopy betonowe 0,16*8*2*0,8	m3	2,048
		razem	m3	2,048
10	KNR-W 5-08 0801/05	Osadzenie prefabrykowanych kotew metalowych do słupa drewnianego o przekroju 14x14cm w stopie betonowej 8*2	szt	16
		razem	szt	16
11	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki grubości 10cm 4*9*0,1*2	m3	7,2
		razem	m3	7,2
12	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku z cementem grubości 5cm pod kostkę brukową 4*9*0,05*2	m3	3,6
		razem	m3	3,6
13	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (4*2+9*2)*2	m	52
		razem	m	52
14	KNR AT-03 0304/01	Nawierzchnia z kostki brukowej płukanej o grubości 6cm 4*9*2	m2	72
		razem	m2	72
15	KNR 2-02 0407/05	2.2. Konstrukcja wiaty Słupy drewniane o przekroju 14x14cm 0,14*0,14*2,3*8*2	m3	0,721
		razem	m3	0,721

Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie
dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-02 0406/06	Płatwie drewniane o przekroju 14x14cm 2*(3,5*0,14*0,14*3+8,2*0,14*0,14*2)	m3	1,054
		razem	m3	1,054
17	KNR 2-02 0408/01	Zastrzały drewniane o przekroju 14x14cm 0,9*0,14*0,14*16*2	m3	0,564
		razem	m3	0,564
18	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 2,9*0,08*0,16*22*2	m3	1,633
		razem	m3	1,633
19	KNR 0-21 4004/02	Poszycie ścian bocznych deskami szerokości 20 cm do 100 cm wysokości 7,5*1*2*2	m2	30
		razem	m2	30
20	KNR 0-21 4004/02	Nadbitki ścian szczytowych w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 2,9*2*2	m2	11,6
		razem	m2	11,6
21	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	112,08
22	KNR K-05 0103/02	Mocowanie na deskowaniu pełnym wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej	m2	102,08
23	KNR K-05 0104/02	Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	102,08
24	KNR K-05 0105/02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm	m2	102,08
25	KNR 0-15 0519/01	Pokrycie dachu blachodachówką o wymiarach modułu fali 21x30cm w kolorze brązowym	m2	102,08
26	KNR 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi bali i krawędziaków 0,14*4*2,3*8*2+2*(3,5*0,14*4*3+8,2*0,14*4*2)+0,9*0,14*4*16*2+2,9*(0,08*2+0,16*2)*22*2	m2	128,112
		razem	m2	128,112
27	KNR 4-01 0627/03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt 2,9*4*2+30*2*2+112,08	m2	255,28
		razem	m2	255,28
28	KNR-W 3 0504/07	Malowanie drewnianych elementów lakierobejca- w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem 0,14*4*2,3*8*2+2*(3,5*0,14*4*3+8,2*0,14*4*2)+0,9*0,14*4*16*2+2,9*(0,08*2+0,16*2)*22*2+2,9*4*2+30*2*2+112,08	m2	383,392
		razem	m2	383,392
		3. Elementy małej architektury		
29	KNR 2-21 0607/02	Ławki typowe przy palenisku z montażem	szt	6
30	KNR 2-21 0607/02	Stoły piknikowe z ławkami pod wiatami z montażem	kpl	6
		4. Pozostałe prace		
		4.1. Palenisko		
31	KNR 2-01 0125/04	Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm 3,14*2,5^2	m2	19,625
		razem	m2	19,625
32	KNR 2-01 0307/03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gruntu IV) (3,14*2,5^2)*0,15	m3	2,944
		razem	m3	2,944
33	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV 3,14*2,5^2	m2	19,625
		razem	m2	19,625

Tabela przedmiaru robót

Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie
dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
34	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitej pospółki grubości 10cm (3,14*2,5^2)*0,1	m3	1,963
		razem	m3	1,963
35	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku z cementem grubości 5cm pod kostkę granitową (3,14*2,5^2)*0,05	m3	0,981
		razem	m3	0,981
36	KNR 2-31 0501/07	Nawierzchnie z kostki granitowej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3,14*2,5^2	m2	19,625
		razem	m2	19,625
37	KNR 2-31 0404/07	Dodatek za ustawienie kostki na łukach o promieniu do 10m 2*3,15*2,5	m	15,75
		razem	m	15,75
38	KNR 2-23 0310/04	Ruszt na trójnogu	kpl	1
		4.2. Barierki zabezpieczające		
39	KNR 2-01 0707/03	Wykopy ręczne w gruncie kategorii IV o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem dla słupów barierki 5*0,5*0,5*0,6	m3	0,75
		razem	m3	0,75
40	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z chudego betonu pod stopy betonowe 0,5*0,5*0,1*5	m3	0,125
		razem	m3	0,125
41	KNR 2-02 0203/01	Cokół pod barierkę ochronną 8*0,2*0,2	m3	0,32
		razem	m3	0,32
42	KNNR 6 0703/01	Barierka ochronna	m	8
		4.3. Inne		
43	KNR 2-21 0417/01	Dostawa i montaż ozdobnych donic	kpl	2
44	KNR 2-21 0607/01	Przełożenie istniejącego stojaka na rowery	kpl	1
		5. Tereny zieleni		
45	KNR 2-01 0505/02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii IV	m2	100
46	KNR 2-21 0401/06	Ręczne wykonanie trawników siewem z nawożeniem w gruncie kategorii IV	m2	100
47	KNR 2-21 0702/04 (dopłata 0,3x)	Pielęgnacja ręczna nawierzchni trawiastych	m2	100
48	KNR 2-21 0413/05	Obsadzenie ozdobnych, piętrowych donic roślinami kwiatnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi	kpl	2
49	KNR 2-21 0324/05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV w dołach o średnicy i głębokości 0,7m z zaprawą dołów	szt	20