

Przedmiar robót

Obiekt	Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie Instalacje elektryczne zasilania wiat na terenie MCK Świeszyno dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno
Rodzaj robót	Elektryczne
Branża	Elektryczna
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Lokalizacja	Świeszyno dz. nr 871/3, obręb Świeszyno, gmina Świeszyno
Inwestor	Gmina Świeszyno Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Tabela przedmiaru robót

Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie
Instalacje elektryczne zasilania wiat na terenie MCK Świeszyno
dz. 871/3, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST-E	1. Instalacje elektryczne zewnętrzne Kod CPV: 45310000-3		
1	KNR 2-01 0701/02	ST-E	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m Kod CPV: 45111200-0	m	28
2	KNR 2-01 0704/02	ST-E	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,6m Kod CPV: 45111200-0	m	28
3	KNR 2-01 0707/02	ST-E	Wykopy ręczne w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m wraz z zasypaniem - wykop pod fundament Kod CPV: 45111200-0	m3	1
4	KNR 5-10 0103/01	ST-E	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm YKY 3x4mm2 Kod CPV: 45231400-9	m	4
5	KNR 5-10 0103/01	ST-E	Układanie ręczne w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m, z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego o grubości powyżej 0,4-0,6mm YKY 3x2,5mm2 Kod CPV: 45231400-9	m	36
6	KNR 5-10 0114/01	ST-E	Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli wielożyłowych o masie do 0,5kg/m- YKY 3x2,5mm2 Kod CPV: 45231400-9	m	28
7	KNR 5-08 0201/03	ST-E	Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym Kod CPV: 45310000-3	m	20
8	KNR 5-10 0301/01	ST-E	Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,4m Kod CPV: 45111200-0	m	28
9	KNR 5-10 0604/01	ST-E	Obróbka na sucho kabli energetycznych miedzianych 3-żyłowych o przekroju żyły do 16mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych Kod CPV: 45231400-9	szt	14
10	KNR 5-08 0502/02	ST-E	Przygotowanie podłoża drewnianego pod oprawy oświetleniowe mocowane na wkrętach do drewna - 4 mocowania Kod CPV: 45231400-9	kpl	4
11	KNR 5-08 0504/03		Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem - oprawa LED hermetyczna Kod CPV: 45310000-3	szt	4
12	KNR 5-08 0308/04		Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego Kod CPV: 45310000-3	szt	2
13	KNR 5-08 0309/06		Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 Kod CPV: 45310000-3	szt	2
14	KNR 5-08 0614/02	ST-E	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kategorii III- Uziom typu Galmar Kod CPV: 45311100-1	m	9
15	KNP 18-13 1346/04	ST-E	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu Kod CPV: 45310000-3	szt	1
16	KNP 18-13 1346/05	ST-E	Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar zerowania Kod CPV: 45310000-3	szt	2
17	KNP 18-13 1346/08	ST-E	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika różnicowo-prądowego Kod CPV: 45310000-3	kpl	2
18	Kalkulacja indywidualna		Dokumentacja powykonawcza Kod CPV: 45310000-3	kpl	1