

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa pobocza w pasie DP3529Z w m. Dunowo
Rodzaj robót	drogowa
Lokalizacja	dz. 88 obręb Dunowo, gmina Świeszyno

Przedmiar robot

Przebudowa pobocza w pasie DP3529Z w m. Dunowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			I. POBOCZE UTWARDZONE		
1		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 30cm pod pobocze z kostki betonowej	m2	51
2		D-02.01.01	Wyrównanie krawędzi jezdni poprzez obcięcie piłą mechaniczną	m	30
3		D-02.01.01	Transport gruzu na odległość 4km samochodem wyładowczym 12t	m3	0,9
4		D-02.01.01	Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 1km	m3	17,6
5		D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości i na głębokość 15cm	m2	51
6		D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km zgromadzonego na hałdzie	m3	8,8
7		D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15	m3	3,05
8		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	72,5
9		D-08.01.01	Uszczelnienie szczeliny szer. 2cm i głębokości 12cm między jezdnią a opornikiem bitumiczną masą zalewową i zaprawą cementową	m	30
10		D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm Rm=2,5MPa	m2	51
11		D-04.01.01	Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	51
12		D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm Rm=2,5MPa	m2	51
13		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	51
14		D-08.02.02	Nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej grubości 8cm wibroprasowanej, klasy 100 niefazowanej na podsypce grubości 3cm cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego	m2	51
15		D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne terenu na głębokość 10cm terenu pod pobocza	m2	35
16		D-09.01.01	Obsianie trawą	m2	35