

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień	
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbné wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ŚWIESZYNO
ADRES INWESTYCJI:	gm. Świeszyno, Chłopska Kępa 76-024, dr. wojewódzka DW167(jedno przejście dla pieszych); Działka: 670/1, 392/7.
NAZWA INWESTORA:	Gmina Świeszyno
ADRES INWESTORA:	Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno
WYKONAWCA:	
ADRES WYKONAWCY:	
BRANŻE:	OŚWIETLENIE DROGOWE
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
OŚWIETLENIE DROGOWE	inż. Janusz Białecki
DATA OPRACOWANIA:	piątek, 10 października 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 10 października 2025

Data zatwierdzenia

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - Przejście nr P1 - CHŁOPSKA KĘPA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - Przejście nr P1 - CHŁOPSKA KĘPA					
1		Wykonanie linii kablowej - P1			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
4 d.1	KNR 2-18 0401-02	Przeciski do 20 m rurami - ANALOGIA	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura DVK50	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
6 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS75	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
7 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKXS 4x25 mm2	m		
		72	m	72,000	
				RAZEM	72,000
8 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000
2		Montaż słupów - P1			
9 d.2	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych z fundamentem, h=6- słup wkopywany z wysięgnikiem pod oprawę	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	TZKNBK XV II 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m Krotność = 0,1	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa LED-owa 64 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYżo 3x1,5 mm2	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
13 d.2	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa złącze słupowe	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000

Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych - Przejście nr P1 - CHŁOPSKA KĘPA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		2	pom	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		2	kpl.p om.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty dodatkowe - P1			
17 d.3	kalkulacja własna	Uporządkowanie terenu z wywiezieniem urobku	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3		Odbiory i nadzory ORANGE, Wodociągi, Energa; Gazownia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 2-31 0807-01 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej + ponowny montaż	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
21 d.3	KNP1 1343-06.01 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000