

## **Przedmiar robót**

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt      | Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno                                                |
| Kod CPV     | 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg                                                       |
| Lokalizacja | Lokalizacja inwestycji: działka nr 182/13, obręb Świeszyno, gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie. |
| Inwestor    | Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71                                                                  |

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno

| Nr | Podstawa                                        | Nr ST      | Opis robót                                                                                                     | Jm  | Ilość  |
|----|-------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |                                                 | D-00.00.00 | <b>Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno</b>                                                  |     |        |
|    |                                                 |            | <b>I. Roboty przygotowawcze</b>                                                                                |     |        |
| 1  | KNR 2-01<br>0119/03                             | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych                                                              |     |        |
|    |                                                 |            | długość odcinka objętego przebudową: 92 m    0,092                                                             | km  | 0,092  |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | km  | 0,092  |
| 2  | KNR 2-01 -<br>analogia 0119/03                  | D-01.01.01 | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z mapą przyjętą do zasobu                                          |     |        |
|    |                                                 |            | 0,092 km    0,092                                                                                              | km  | 0,092  |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | km  | 0,092  |
| 3  | Kalkulacja<br>indywidualna                      | D-00.00.00 | Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu robót           |     |        |
|    |                                                 |            | 1 kpl    1                                                                                                     | kpl | 1      |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | kpl | 1      |
| 4  | Kalkulacja<br>indywidualna -<br>analogia        | D-01.03.04 | Wytyczenie istniejącej sieci gazowej, wykonanie przekopów kontrolnych i zabezpieczenie robót w jej sąsiedztwie |     |        |
|    |                                                 |            | bez rury osłonowej; ewentualne zabezpieczenie gazociągu wycenić po warunkach operatora    1                    | kpl | 1      |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | kpl | 1      |
|    |                                                 |            | <b>II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża</b>                                                               |     |        |
| 5  | KNR 2-01<br>0206/02                             | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni z transportem urobku do 1 km                                           |     |        |
|    |                                                 |            | 276,00 * 0,42 = 115,920 m3    276,00 * 0,42                                                                    | m3  | 115,92 |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m3  | 115,92 |
| 6  | KNR 2-01<br>0206/02                             | D-02.01.01 | Wykonanie wykopu pod konstrukcję poboczy z transportem urobku do 1 km                                          |     |        |
|    |                                                 |            | 92,00 * 0,25 = 23,000 m3    92,00 * 0,25                                                                       | m3  | 23     |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m3  | 23     |
| 7  | KNR 2-01<br>0214/04<br>(dopłata 8x)             | D-02.01.01 | Transport urobku - każde dalsze 0,5 km ponad 1 km                                                              |     |        |
|    |                                                 |            | przyjęto łącznie 5 km    115,920 + 23,000                                                                      | m3  | 138,92 |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m3  | 138,92 |
| 8  | KNR 2-31 -<br>analogia 0103/04                  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod jezdnię i pobocza                                          |     |        |
|    |                                                 |            | 276,00 + 92,00 = 368,00 m2    276,00 + 92,00                                                                   | m2  | 368    |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m2  | 368    |
|    |                                                 |            | <b>III. Konstrukcja nawierzchni jezdni</b>                                                                     |     |        |
| 9  | KNR 2-31<br>0114/05                             | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm pod jezdnią                                  |     |        |
|    |                                                 |            | 92,00 * 3,00 = 276,00 m2    92,00 * 3,00                                                                       | m2  | 276    |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m2  | 276    |
| 10 | KNR 2-31 -<br>analogia 0114/06<br>(dopłata 10x) | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - dodatek za dalsze 10 cm do łącznej grubości 25 cm         |     |        |
|    |                                                 |            | 276,00 m2    276                                                                                               | m2  | 276    |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m2  | 276    |
| 11 | KNR 2-31 -<br>analogia 0505/01                  | D-05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm pod płytami YOMB                                                 |     |        |
|    |                                                 |            | 130,00 + 81,00 = 211,00 m2    130,00 + 81,00                                                                   | m2  | 211    |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m2  | 211    |
| 12 | KNR 2-31 -<br>analogia 0511/03                  | D-05.03.23 | Nawierzchnia z płyt betonowych zbrojonych YOMB 100x75x12-12,5 cm, układanych w pasach                          |     |        |
|    |                                                 |            | norma płyt obejmuje ok. 2% zapasu    130,00 + 81,00                                                            | m2  | 211    |
|    |                                                 |            | razem                                                                                                          | m2  | 211    |

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno

| Nr | Podstawa                           | Nr ST      | Opis robót                                                                                       | Jm  | Ilość |
|----|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 13 | Kalkulacja indywidualna            | D-05.03.23 | Transport płyt YOMB na budowę wraz z rozładunkiem HDS                                            |     |       |
|    |                                    |            | przyjęto 3 kursy; do weryfikacji według dostawcy i miejsca zakupu 1                              | kpl | 1     |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | kpl | 1     |
| 14 | Kalkulacja indywidualna - analogia | D-05.03.23 | Wypełnienie otworów płyt YOMB kruszywem płukany 8/16 mm                                          |     |       |
|    |                                    |            | 211,00 m2 211                                                                                    | m2  | 211   |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | m2  | 211   |
| 15 | KNR 2-31 - analogia 0114/05        | D-04.04.02 | Wypełnienie pasa środkowego mieszanką niezwiązaną C90/3 0/31,5 mm grubości 17 cm do poziomu płyt |     |       |
|    |                                    |            | 65,00 * 1,00 = 65,00 m2 65,00 * 1,00                                                             | m2  | 65    |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | m2  | 65    |
|    |                                    |            | <b>IV. Pobocza utwardzone</b>                                                                    |     |       |
| 16 | KNR 2-31 0104/05                   | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm pod poboczami                                        |     |       |
|    |                                    |            | 92,00 * (0,50 + 0,50) = 92,00 m2 92,00 * (0,50 + 0,50)                                           | m2  | 92    |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | m2  | 92    |
| 17 | KNR 2-31 0114/05                   | D-06.03.01 | Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm                                  |     |       |
|    |                                    |            | 92,00 * (0,50 + 0,50) = 92,00 m2 92,00 * (0,50 + 0,50)                                           | m2  | 92    |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | m2  | 92    |
|    |                                    |            | <b>V. Badania i roboty końcowe</b>                                                               |     |       |
| 18 | Kalkulacja indywidualna            | D-00.00.00 | Badania laboratoryjne podłoża i warstw konstrukcyjnych wymagane przy odbiorze robót              |     |       |
|    |                                    |            | 1 kpl 1                                                                                          | kpl | 1     |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | kpl | 1     |
| 19 | Kalkulacja indywidualna            | D-00.00.00 | Uporządkowanie terenu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej                                |     |       |
|    |                                    |            | 1 kpl 1                                                                                          | kpl | 1     |
|    |                                    |            | razem                                                                                            | kpl | 1     |

## Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno

| Nr | Opis                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Przebudowa drogi gminnej w m. Świeszyno, gm. Świeszyno</b><br>Nr ST: D-00.00.00 |
|    | I. Roboty przygotowawcze                                                           |
|    | II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża                                          |
|    | III. Konstrukcja nawierzchni jezdni                                                |
|    | IV. Pobocza utwardzone                                                             |
|    | V. Badania i roboty końcowe                                                        |