

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno
Kod CPV	45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Lokalizacja	Lokalizacja inwestycji: działka nr 24/11, obręb Niedalino, gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
Inwestor	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Urząd Gminy Świeszyno

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-00.00.00	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno		
			I. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych		
			długość odcinka objętego przebudową: 126 m 0,126	km	0,126
			razem	km	0,126
2	KNR 2-01 - analogia 0119/03	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z mapą przyjętą do zasobu		
			0,126 km 0,126	km	0,126
			razem	km	0,126
3	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00	Wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu robót		
			1 kpl 1	kpl	1
			razem	kpl	1
4	Kalkulacja indywidualna - analogia	D-01.03.04	Lokalizacja istniejącego uzbrojenia, przekopy kontrolne i zabezpieczenie robót w jego sąsiedztwie		
			bez przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia sieci; ewentualny zakres wykonać po uzgodnieniu z gestorem 1	kpl	1
			razem	kpl	1
			II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża		
5	KNR 2-01 0206/02	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni i zjazdów z transportem urobku do 1 km		
			$405,00 * 0,42 = 170,100 \text{ m}^3$ $(378,00 + 27,00) * 0,42$	m3	170,1
			razem	m3	170,1
6	KNR 2-01 0206/02	D-02.01.01	Wykonanie wykopu pod konstrukcję poboczy z transportem urobku do 1 km		
			$108,00 * 0,25 = 27,000 \text{ m}^3$ $108,00 * 0,25$	m3	27
			razem	m3	27
7	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)	D-02.01.01	Transport urobku - każde dalsze 0,5 km ponad 1 km		
			przyjęto łącznie 5 km $170,100 + 27,000$	m3	197,1
			razem	m3	197,1
8	KNR 2-31 - analogia 0103/04	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod jezdnię, zjazdy i pobocza		
			$513,00 \text{ m}^2$ $378,00 + 27,00 + 108,00$	m2	513
			razem	m2	513
			III. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów		
9	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm pod jezdnią i zjazdami		
			$405,00 \text{ m}^2$ $378,00 + 27,00$	m2	405
			razem	m2	405
10	KNR 2-31 - analogia 0114/06 (dopłata 10x)	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm - dodatek za dalsze 10 cm do łącznej grubości 25 cm		
			$405,00 \text{ m}^2$ $405,00$	m2	405
			razem	m2	405
11	KNR 2-31 - analogia 0505/01	D-05.03.23	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5 cm pod płytami IOMB		
			$365,00 \text{ m}^2$ $338,00 + 27,00$	m2	365
			razem	m2	365
12	KNR 2-31 - analogia 0511/03	D-05.03.23	Nawierzchnia z płyt betonowych zbrojonych IOMB 100x75x12-12,5 cm, układanych w pasach oraz na zjazdach		
			norma płyt 1,36 szt./m2 obejmuje ok. 2% zapasu $338,00 + 27,00$	m2	365

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	365
13	Kalkulacja indywidualna	D-05.03.23	Transport płyt IOMB na budowę wraz z rozładunkiem HDS		
			przyjęto kalkulacyjnie 6 kursów po 3 000,00 zł; do weryfikacji według dostawcy, ładowności i miejsca zakupu 1	kpl	1
			razem	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna - analogia	D-05.03.23	Wypełnienie otworów płyt IOMB piaskiem/pospółką		
			otwory płyt wypełnić piaskiem/pospółką zgodnie z opisem technicznym 365,00	m2	365
			razem	m2	365
15	KNR 2-31 - analogia 0114/05	D-04.04.02	Wypełnienie pasa środkowego mieszanką niezwiązaną C90/3 0/31,5 mm grubości 17 cm do poziomu płyt		
			40,00 m2 40,00 * 1,00	m2	40
			razem	m2	40
			IV. Pobocza utwardzone		
16	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm pod poboczami		
			powierzchnia netto poboczy po odjęciu pasów zajętych przez zjazdy 126,00 - 18,00	m2	108
			razem	m2	108
17	KNR 2-31 0114/05	D-06.03.01	Pobocza z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm grubości 15 cm		
			108,00 m2 108,00	m2	108
			razem	m2	108
			V. Zakończenia zjazdów - oporniki drogowe		
18	KNR 2-31 0401/08	D-08.01.01	Wykonanie rowków w gruncie pod oporniki drogowe o szerokości 12 cm i ławy betonowe		
			36,00 m 6 + 6 + 6 + 12 + 6	m	36
			razem	m	36
19	KNR 2-31 - analogia 0403/04	D-08.01.01	Ustawienie oporników drogowych betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
			36,00 m 6 + 6 + 6 + 12 + 6	m	36
			razem	m	36
20	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki drogowe		
			przyjęta powierzchnia przekroju ławy 0,041 m2 36,00 * 0,041	m3	1,476
			razem	m3	1,476
			VI. Badania i roboty końcowe		
21	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00	Badania laboratoryjne podłoża i warstw konstrukcyjnych wymagane przy odbiorze robót		
			1 kpl 1	kpl	1
			razem	kpl	1
22	Kalkulacja indywidualna	D-00.00.00	Uporządkowanie terenu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej		
			1 kpl 1	kpl	1
			razem	kpl	1

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno

Nr	Opis
	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno Nr ST: D-00.00.00
	I. Roboty przygotowawcze
	II. Roboty ziemne i przygotowanie podłoża
	III. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów
	IV. Pobocza utwardzone
	V. Zakończenia zjazdów - oporniki drogowe
	VI. Badania i roboty końcowe