

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie przejścia dla pieszych w lokalizacji przystanków w pasie DP3529Z w m. Dunowo
Rodzaj robót	drogowa
Lokalizacja	dz. 88 obręb Dunowo, gmina Świeszyno

Przedmiar robot

Wykonanie przejścia dla pieszych w lokalizacji przystanków w pasie DP3529Z w m. Dunowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			I. POBOCZE UTWARDZONE I CHODNIK		
1		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 30cm pod pobocze z kostki betonowej	m2	47,5
2		D-01.02.04	Wyrównanie krawędzi jezdni poprzez obcięcie piłą mechaniczną	m	29
3		D-02.01.01	Transport gruzu na odległość 4km samochodem wyładowczym 12t	m3	0,87
4		D-02.01.01	Transport nadmiaru gruntu kategorii III uprzednio odspojonego na odległość 1km	m3	16,39
5		D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości i na głębokość 15cm	m2	47,5
6		D-02.01.01	Wywóz nadmiaru gruntu z koryta na odległość 3km zgromadzonego na hałdzie	m3	8,19
7		D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki z betonu C 12/15	m3	2,88
8		D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	68,5
9		D-08.01.01	Uszczelnienie szczeliny szer. 2cm i głębokości 12cm między jezdnią a opornikiem bitumiczną masą zalewową i zaprawą cementową	m	29
10		D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm Rm=2,5MPa	m2	47,5
11		D-04.01.01	Plantowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	47,5
12		D-04.05.01	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 15cm Rm=2,5MPa	m2	47,5
13		D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m2	47,5
14		D-06.03.01	Nawierzchnia pobocza i chodnika utwardzonego z kostki betonowej grubości 8cm wibroprasowanej, klasy 100 niefazowanej na podsypce grubości 3cm cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego	m2	47,5
15		D-06.01.01	Plantowanie mechaniczne terenu na głębokość 10cm terenu pod pobocza	m2	24
16		D-06.01.01	Obsianie trawą	m2	24
17		D-08.02.02	Kostka fakturowa o wym 20x10x8cm	m2	3,2
			II. Oznakowanie		
18		D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	szt	2
19		D-07.02.01	Słupki stalowe do znaków	szt	2
20		D-07.01.01	Oznakowanie poziome	m2	11,5