

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego
Lokalizacja	Dunowo dz.79 obr. Dunowo
Inwestor	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Urząd Gminy Świeszyno

Sporządził Wojciech Żernik

Świeszyno, październik 2026 r.

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Linia kablowa oświetleniowa ST-E 05.00.00		
			1.1. Kopanie i zasypywanie rowów ST-E 05.01.00		
1	KNNR 5 0701/05		Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV		
			84,48	m3	84,48
			razem	m3	84,48
2	KNNR 5 0701/02		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III	m3	106
3	KNNR 5 0706/01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	740
4	KNNR 5 0705/01		Ułożenie rur osłonowych AROT fi 50mm	m	46
5	KNR 5-10 0306/01		Mechaniczne przepychanie pod drogami DVK	m	9
6	KNNR 5 0707/02		Ręczne układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną	m	372
7	KNR 5-08 0608/01		Układanie luzem drutu ocynk 8mm w kanałach odkrytych lub tunelach	m	397
8	KNR 5-08u2 0018/01		Montaż uziomów pograżalnych długość 3m ze stali profilowanej miedziowanej za pomocą młotów ręcznych w gruncie kategorii I-II	szt	2
9	KNNR 5 0713/02		Układanie kabli YAKXS 4x25mm2 w rurach	m	91
10	KNNR 5 0702/05		Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV		
			88,8	m3	88,8
			razem	m3	88,8
11	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi	m3	88,8
12	KNNR 5 1001/01		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 6m z wysięgnikiem	szt	9
13	KNNR 5 1003/02		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7m	kpl	9
14	KNNR 5 1004/01		Montaż opraw LED oświetlenia zewnętrznego	szt	9
15	KNNR 5 1303/03		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	1
16	KNNR 5 1303/04		Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	8
17	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1
18	KNNR 5 1304/02		Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	8
19	KNNR 5 1305/01		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania	próbę	1
20	KNNR 5 1305/02		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania	próbę	8
			Usługi ogólne		
			Element robót...		
21			Obsługa geodezyjna powykonawcza	kpl	1
			2.1 Montaż szafki oświetleniowej ST-E 05.08.00		
22	KNR 5-15 0919/01		Montaż szafki oświetleniowej 3 faz. 2obw.	szt	1
23	KNR 5-10 0603/07		Obróbka na sucho kabli energetycznych do 1kV 4-żyłowych aluminiowych o przekroju 10mm2	szt	2

Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego

Nr	Opis
1.	Linia kablowa oświetleniowa ST-E 05.00.00
1.1.	Kopanie i zasypywanie rowów ST-E 05.01.00
	Usługi ogólne
	Element robót...
2.1	Montaż szafki oświetleniowej ST-E 05.08.00