
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar 07/2016

Obiekt	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP I + Odcinek C'-D' (branża drogowa)
Budowa	pow. koszaliński gm. Świeszyno m. Konikowo dz. 7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9.obr. Konikowo
Inwestor	Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś
Poziom cen	I kw. 2017 ceny rynkowe cenniki producenckie
Koszty zakupu	

Koszty wycinki drzew zostaną zbilansowane poprzez zbycie materiału drzewnego , przez wykonawcę

Sporządził mgr inż. Wojciech Łoś

Koszalin luty 2017

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP I + Odcinek C'-D' (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty z etapu I (odcinki A-B; C-D)		
		1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,325
2	KNCK 1 1401/03	Rozbiórka mechaniczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopieczowego	m2	6.173,500
3	KNCK 1 1401/04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopieczowego - dalsze 2cm grubości	m2	6.173,500
4	KNKRB 1 0201/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki: 0,60m3 grunt kat. I-II	m3	1.234,700
5	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	1.234,700
		1.2. Roboty nawierzchniowe		
		1.2.1. Roboty ziemne		
6	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	7.974,000
7	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	7.211,000
8	KNR 2-01 0206/05.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	4.402,900
9	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	4.402,900
		1.2.2. Oporniki		
10	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki	m3	185,835
11	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki uliczne)	m	1.819,250
12	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki najazdowe)	m	433,300
13	KNCK 1 0902/01	Wykonanie ław betonowych zwykłych 20x10cm pod krawężniki i obrzeża	m3	7,539
14	KNCK 1 0906/02	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane zaprawą	m	376,950
		1.2.3. Nawierzchnia		
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	6.756,950
16	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	5.919,300
17	KNKRB 6 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa gorna. (ulic i chodników)	m3	1.881,150
18	KNR 2-31ul 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor szary (jezdni)	m2	6.690,000
19	KNR 2-31ul 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor czarny (zjazdu)	m2	411,500
20	KNR 2-31ul 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor czerwony (chodniki)	m2	757,000
21	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni zwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm		

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP I + Odcinek C'-D' (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	360,300
			m2	1.500,000
		1.3 Oznakowanie		
23	KNKRB 6 0702/01	Pionowe znaki drogowe: słupki z rur stalowych.	szt	33,000
24	KNKRB 6 0702/05	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2.	szt	52,000
25	KNR AT-04 0209/01	Progi zwalniające listwowe z tworzywa sztucznego (elementy dł. 1m)	szt	45,000
		2. Roboty z etpu II (odcinek C'-D')		
		2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
26	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,320
27	KNCK 1 1401/03	Rozbórka mechaniczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopiecowego	m2	1.540,000
28	KNCK 1 1401/04	Rozbórka mechaniczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubości	m2	1.540,000
29	KNKRB 1 0201/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki: 0,60m3 grunt kat. I-II	m3	308,000
30	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	308,000
		2.2. Roboty nawierzchniowe		
		2.2.1. Roboty ziemne		
31	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	2.368,500
32	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	2.368,500
33	KNR 2-01 0206/05.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	710,300
34	KNR 2-01 0214/01.3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	710,300
		2.2.2. Oporniki		
35	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x10cm pod krawężniki i obrzeża	m3	49,548
36	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki uliczne)	m	634,000
37	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki najazdowe)	m	121,000
38	KNCK 1 0902/01	Wykonanie ław betonowych zwykłych 20x10cm pod krawężniki i obrzeża	m3	11,438
39	KNCK 1 0906/02	Ustawienie obrzeży trawnikowych o wymiarach 30x8cm, spoiny wypełniane zaprawą	m	301,000
		2.2.3. Nawierzchnia		
40	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.368,500
41	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	1.777,500

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP I + Odcinek C'-D' (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNKRB 6 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa gorna.	m3	533,025
43	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor szary (jezdnia)	m2	1.615,000
44	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor czarny (zjazdy)	m2	162,500
45	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor czerwony (chodniki)	m2	591,000
46	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm	m2	205,000
3. Koszty niekwalifikowane (odcinek E-F, połączenia z pozostałymi etapami)				
3.1. Roboty przygotowawcze				
47	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,368
48	KNCK 1 1401/03	Rozbiórka mechaniczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopieczowego	m2	1.439,000
49	KNCK 1 1401/04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopieczowego - dalsze 2cm grubości	m2	1.439,000
50	KNKRB 1 0201/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60m3 grunt kat. I-II	m3	287,800
51	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	287,800
3.2. Roboty nawierzchniowe				
3.2.1. Roboty ziemne				
52	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	1.218,000
53	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	1.218,000
54	KNR 2-01 0206/05.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	820,000
55	KNR 2-01 0214/01.3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	820,000
3.2.2. Oporniki				
56	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki i obrzeża	m3	63,113
57	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki uliczne)	m	614,000
58	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki najazdowe)	m	150,000
3.2.3. Nawierzchnia				
59	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.218,000
60	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	1.218,000
61	KNKRB 6 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa gorna.	m3	304,500
62	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor szary (jezdnia)		

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP I + Odcinek C'-D' (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1.138,000
63	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) 5cm - kolor czarny (zjazdu)	m2	80,000
64	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm	m2	503,500

