

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Świeszyno-Szlak Elektrowni Wodnych - zakres Gminy Świeszyno</b>					
1		<b>Zagospodarowanie terenu MP1 - dz.nr 232 obręb Zegrze Pomorskie</b>			
1.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
d.1.1	1 KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*1.0]*5+[0.40*0.40*0.5]*2+[0.4*0.40*0.50]*2	m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
1.2		<b>Wiata drewniana ze stołem i dwoma ławami drewnianymi</b>			
1.2.1		<b>Dostawa i montaż wiaty drewnianej</b>			
d.1.2	2 KNR 2-01 0310-02 .1 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*1.0]*5	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
d.1.2	3 KNR 2-31 0105-05 .1 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
d.1.2	4 KNR 2-31 0105-06 .1	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 97	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
d.1.2	5 wycena indywidualna .1	Dostawa i montaż wiaty leśnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2.2		<b>Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.</b>			
d.1.2	6 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.2.3		<b>Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.</b>			
d.1.2	7 wycena indywidualna .3	Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.3		<b>Dostawa i montaż kosza drewnianego</b>			
d.1.3	8 KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
d.1.3	9 KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)]	m <sup>2</sup>	0.309	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.309</b>
d.1.3	10 KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)]	m <sup>2</sup>	0.309	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.309</b>
d.1.3	11 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.4		<b>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją</b>			
d.1.4	12 KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
d.1.4	13 KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
d.1.4	14 KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
15	d.1.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	d.1.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
1.5		<b>Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T.</b>			
17	d.1.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Zagospodarowanie terenu MP2 - dz.nr 239 obręb Niedalino</b>			
2.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
18	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m <sup>3</sup>		
d.2.1	0122-01	[0.40*0.40*1.0]*5+[0.40*0.40*0.5]*2+[0.4*0.40*0.50]*2	m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
2.2		<b>Wiata drewniana ze stołem i dwoma ławami drewnianymi</b>			
2.2.1		<b>Dostawa i montaż wiaty drewnianej</b>			
19	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.2.2	0310-02	[0.40*0.40*1.0]*5	m <sup>3</sup>	0.800	
.1				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
20	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0105-05	[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
.1	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
21	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2.2	0105-06	Krotność = 97	m <sup>2</sup>	0.723	
.1	analogia	[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
22	d.2.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wiaty leśnej zgodnie z P.T.	kpl		
.1		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2.2		<b>Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.</b>			
23	d.2.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		
.2		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2.3		<b>Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.</b>			
24	d.2.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.	kpl		
.3		2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.3		<b>Dostawa i montaż kosza drewnianego</b>			
25	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.2.3	0310-02	[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
26	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0105-05	[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]	m <sup>2</sup>	0.297	
.1	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
27	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0105-06	Krotność = 47	m <sup>2</sup>	0.297	
.1	analogia	[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]	m <sup>2</sup>	0.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
28	d.2.3 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>		<b>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją</b>			
29 d.2.4	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
30 d.2.4	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
31 d.2.4	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
32 d.2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T. 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33 d.2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z P.T. 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.5</b>		<b>Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T.</b>			
34 d.2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T. 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Zagospodarowanie terenu MP3 - dz.nr 151/2 obręb Niedalino</b>			
<b>3.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
35 d.3.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*1.20]*12*2+[0.40*0.40*1.20]*8*2+[0.4*0.40*0.70]*13+[0.40*0.40*0.50]*2*7+[0.40*0.40*0.50]*2+[0.40*0.40*0.50]*52+[0.40*0.40*1.50]*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				15.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.056</b>
<b>3.2</b>		<b>Wiata drewniana - biesiadna</b>			
<b>3.2.1</b>		<b>Dostawa i montaż wiaty drewnianej - biesiadnej</b>			
36 d.3.2 .1	KNR 2-01 0310-02 .1	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*1.20]*12*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4.608	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.608</b>
37 d.3.2 .1	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. {[0.40*0.40*1.20]*12-[3.1415*(0.07*0.07)*12]}*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.239	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.239</b>
38 d.3.2 .1	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 127 {[0.40*0.40*1.20]*12-[3.1415*(0.07*0.07)*12]}*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.239	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.239</b>
39 d.3.2 .1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wiaty biesiadnej zgodnie z P.T. 2.00	kpl kpl		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.3</b>		<b>Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.</b>			
40 d.3.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T. 8.00*2	kpl kpl		
				16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>3.4</b>		<b>Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.</b>			
41 d.3.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T. 16.00*2	kpl kpl		
				32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>3.5</b>		<b>Dostawa i montaż kosza drewnianego</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
42 d.3.5	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2*7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
43 d.3.5	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. $\{[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]\}*7$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.082</b>
44 d.3.5	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 $\{[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]\}*7$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.082	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.082</b>
45 d.3.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza drewnianego zgodnie z P.T. 7.00	kpl		
			kpl	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>3.6</b>		<b>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją</b>			
46 d.3.6	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
47 d.3.6	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. $[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
48 d.3.6	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 $[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
49 d.3.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50 d.3.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.7</b>		<b>Dostawa i montaż wigwamu - konstrukcja drewno - zgodnie P.T.</b>			
51 d.3.7	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1,5 m i głębok.do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*1.20]*8*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	3.072	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.072</b>
52 d.3.7	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. $\{[0.40*0.40*1.20]*8-[3.1415*(0.07*0.07)*8]\}*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.826</b>
53 d.3.7	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 127 $\{[0.40*0.40*1.20]*8-[3.1415*(0.07*0.07)*8]\}*2$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.826</b>
54 d.3.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wigwamu - konstrukcja drewno zgodnie z P.T. 2.00	kpl		
			kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55 d.3.7	KNR 2-02 0101-04 analogia	Fundamenty z kamienia twardego-Ognisko -okrąg z kamienia polnego $\{3.1415*[2.50*2.50-2.0*2]\}*0.5*2$	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	7.068	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.068</b>
56 d.3.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu do grylowania - trójnog siatka i akcesoria 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.8</b>		<b>Dostawa i montaż drewnianego stojaka na kajaki - zgodnie z P.T.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.3.8	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*1.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
58 d.3.8	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. $\{[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)]\}*8$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.470</b>
59 d.3.8	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 147 $\{[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)]\}*8$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.470</b>
60 d.3.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stojaka na kajaki 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.9</b>		<b>Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego toalet - zgodnie z P.T.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
61 d.3.9	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.4*0.40*0.70]*13	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.456</b>
62 d.3.9	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. $\{[0.4*0.40]-[3.1415*0.10*0.10]\}*13$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.672</b>
63 d.3.9	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 67 $\{[0.4*0.40]-[3.1415*0.10*0.10]\}*13$	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.672</b>
64 d.3.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego toalet zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.10</b>		<b>Dostawa i montaż pomostu pływającego - zgodnie z P.T.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
65 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż pomostu pływającego zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.11</b>		<b>Siłownia zewnętrzna - urządzenia.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - biegacz - zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - orbitrek - zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - prasa nożna - zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - wyciąg górny i dolny - zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70 d.3.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - twister i wahadło - zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3.12</b>		<b>Ognisko -okrąg z kamienia polnego</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.3.1	KNR 2-02 0101-04 2 analogia	Fundamenty z kamienia -Ognisko -okrąg z kamienia polnego	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		{3.1415*[4.0*4.0-3.50*3.50]}*0.50	m <sup>3</sup>	5.890	
<b>4</b>		<b>Zagospodarowanie terenu MP4- dz.nr 17/3 obręb Strzeżęcino</b>		<b>RAZEM</b>	<b>5.890</b>
<b>4.1</b>		<b>Sifownia zewnętrzna - urządzenia.</b>			
72		Dostawa i montaż - wioślarz - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
73		Dostawa i montaż - biegacz - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
74		Dostawa i montaż - orbitrek - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75		Dostawa i montaż - prasa nożna - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76		Dostawa i montaż - wioślarz - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77		Dostawa i montaż - wyciąg górny i dolny - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
78		Dostawa i montaż - twister i wahadło - zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.1	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.2</b>		<b>Dostawa i montaż tablicy Informacyjnej wraz z konstrukcją</b>			
79	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m <sup>3</sup>		
d.4.2	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	0.160	
		[0.40*0.40*0.5]*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
80	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0105-05	analogia	m <sup>2</sup>	0.300	
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
81	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.4.2	0105-05	analogia	m <sup>2</sup>	0.300	
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
82		Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.2	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
83		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
d.4.2	wycena indywidualna	1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Zagospodarowanie terenu MP 5- dz.nr 16/31 obręb Strzeżęcino</b>			
<b>5.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
84	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.5.1	0122-01		m <sup>3</sup>	1.120	
		[0.40*0.40*1.0]*5+[0.40*0.40*0.5]*2+[0.4*0.40*0.50]*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.120</b>
<b>5.2</b>		<b>Wiata drewniana ze stołem i dwoma ławami drewnianymi</b>			
<b>5.2.1</b>		<b>Dostawa i montaż wiaty drewnianej</b>			
85	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do	m <sup>3</sup>		
d.5.2	0310-02	1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)			
.1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		[0.40*0.40*1.0]*5	m <sup>3</sup>	0.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
86	KNR 2-31 d.5.2 0105-05 .1 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
87	KNR 2-31 d.5.2 0105-06 .1 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 97	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*5-[3.1415*(0.07*0.07)*5]	m <sup>2</sup>	0.723	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.723</b>
88	wycena indywidualna d.5.2 .1	Dostawa i montaż wiaty leśnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2.2</b>		<b>Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.</b>			
89	wycena indywidualna d.5.2 .2	Dostawa i montaż stołu drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.2.3</b>		<b>Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.</b>			
90	wycena indywidualna d.5.2 .3	Dostawa i montaż ław drewnianych zgodnie z P.T.	kpl		
		2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5.3</b>		<b>Dostawa i montaż kosza drewnianego</b>			
91	KNR 2-01 d.5.3 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
92	KNR 2-31 d.5.3 0105-05 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]	m <sup>2</sup>	0.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
93	KNR 2-31 d.5.3 0105-06 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[3.1415*(0.06*0.06)*2]	m <sup>2</sup>	0.297	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.297</b>
94	wycena indywidualna d.5.3	Dostawa i montaż kosza drewnianego zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.4</b>		<b>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z konstrukcją</b>			
95	KNR 2-01 d.5.4 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
96	KNR 2-31 d.5.4 0105-05 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
97	KNR 2-31 d.5.4 0105-06 analogia	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
98	wycena indywidualna d.5.4	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	wycena indywidualna d.5.4	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5.5</b>		<b>Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T.</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
100	wycena indywidualna	Dostawa i montaż drewnianego stojaka na rowery zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Oznakowanie szlaku</b>			
<b>6.1</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -10- dz.nr 232 obręb Zegrze Pomorskie</b>			
<b>6.1.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
101	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.6.1	0122-01				
.1		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
<b>6.1.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
102	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.6.1	0310-02				
.2		[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
103	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0105-05				
.2	analogia	[0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
104	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.6.1	0105-06				
.2	analogia	Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
105	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
d.6.1		2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
106	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
d.6.1		4.00	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6.2</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -11- dz.nr 249 obręb Zegrze Pomorskie</b>			
<b>6.2.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
107	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
d.6.2	0122-01				
.1		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>6.2.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
108	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.6.2	0310-02				
.2		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
109	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0105-05				
.2	analogia	[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
110	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
d.6.2	0105-06				
.2	analogia	Krotność = 47 [0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
111	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
d.6.2		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
112	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
d.6.2		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.3</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -12- dz.nr 239 obręb Niedalino</b>			
<b>6.3.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNR 2-01 d.6.3 0122-01 .1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
<b>6.3.2 Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>					
114	KNR 2-01 d.6.3 0310-02 .2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
115	KNR 2-31 d.6.3 0105-05 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
116	KNR 2-31 d.6.3 0105-06 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
117	d.6.3 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.  2.00	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
118	d.6.3 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.  4.00	kpl  kpl	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6.4 Oznaczenie szlaku W -13- dz.nr 139 obręb Niedalino</b>					
<b>6.4.1 Roboty pomiarowe</b>					
119	KNR 2-01 d.6.4 0122-01 .1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  [0.40*0.40*0.5]*2+[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
<b>6.4.2 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T -6 wraz z konstrukcją zgodnie z P.T.</b>					
120	KNR 2-01 d.6.4 0310-02 .2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
121	KNR 2-31 d.6.4 0105-05 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
122	KNR 2-31 d.6.4 0105-06 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
123	d.6.4 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.  1.00	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	d.6.4 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T-6 zgodnie z P.T.  1.00	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.4.3 Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>					
125	KNR 2-01 d.6.4 0310-02 .3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
126	KNR 2-31 d.6.4 0105-05 .3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
127	KNR 2-31 d.6.4 0105-06 .3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
128	d.6.4 wycena indywidualna .3	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 2.00	kpl		
			kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
129	d.6.4 wycena indywidualna .3	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T. 4.00	kpl		
			kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6.5		<b>Oznaczenie szlaku W -14- dz.nr150/1 obręb Niedalino</b>			
6.5.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
130	KNR 2-01 d.6.5 0122-01 .1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
6.5.2		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
131	KNR 2-01 d.6.5 0310-02 .2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpani o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
132	KNR 2-31 d.6.5 0105-05 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
133	KNR 2-31 d.6.5 0105-06 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
134	d.6.5 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 2.00	kpl		
			kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
135	d.6.5 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T. 4.00	kpl		
			kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6.6		<b>Oznaczenie szlaku W -15- dz.nr 17/3 Strzekęcino</b>			
6.6.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
136	KNR 2-01 d.6.6 0122-01 .1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
6.6.2		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
137	KNR 2-01 d.6.6 0310-02 .2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpani o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
138	KNR 2-31 d.6.6 0105-05 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
139	KNR 2-31 d.6.6 0105-06 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
140	d.6.6 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 2.00	kpl		
			kpl	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
141	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl	RAZEM	2.000
d.6.6		4.00	kpl	4.000	
6.7		<b>Oznaczenie szlaku W -16- dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>		<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6.7.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
142	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m <sup>3</sup>		
d.6.7	0122-01	[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
6.7.2		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
143	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.6.7	0310-02	[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
144	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.080
d.6.7	0105-05	[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
145	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.150
d.6.7	0105-06	Krotność = 47 [0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
146	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl	RAZEM	0.150
d.6.7		1.00	kpl	1.000	
147	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl	RAZEM	1.000
d.6.7		2.00	kpl	2.000	
6.8		<b>Oznaczenie szlaku W -17- dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6.8.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
148	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym	m <sup>3</sup>		
d.6.8	0122-01	[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
6.8.2		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>		<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
149	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.6.8	0310-02	[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
150	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.080
d.6.8	0105-05	[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
151	KNR 2-31	Podsyпка cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>	RAZEM	0.150
d.6.8	0105-06	Krotność = 47 [0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
152	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl	RAZEM	0.150
d.6.8		1.00	kpl	1.000	
153	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl	RAZEM	1.000
d.6.8		2.00	kpl	2.000	
6.9		<b>Oznaczenie szlaku W -18- dz.nr 16/31 Strzekęcino</b>		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6.9.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR 2-01 d.6.9 0122-01 .1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
<b>6.9.2 Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>					
155	KNR 2-01 d.6.9 0310-02 .2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
156	KNR 2-31 d.6.9 0105-05 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
157	KNR 2-31 d.6.9 0105-06 .2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
158	d.6.9 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.  2.00	kpl  kpl	  2.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
159	d.6.9 wycena indywidualna .2	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.  4.00	kpl  kpl	  4.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6.10 Oznaczenie szlaku W -19- dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>					
<b>6.10.1 Roboty pomiarowe</b>					
160	KNR 2-01 d.6.1 0122-01 0.1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  [0.40*0.40*0.5]*2+[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.320	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
<b>6.10.2 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T -10 wraz z konstrukcją zgodnie z P.T.</b>					
161	KNR 2-01 d.6.1 0310-02 0.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
162	KNR 2-31 d.6.1 0105-05 0.2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
163	KNR 2-31 d.6.1 0105-06 0.2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
164	d.6.1 wycena indywidualna 0.2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T.  1.00	kpl  kpl	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
165	d.6.1 wycena indywidualna 0.2	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T-10 zgodnie z P.T.  1.00	kpl  kpl	  1.000	  
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.10.3 Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>					
166	KNR 2-01 d.6.1 0310-02 0.3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
167	KNR 2-31 d.6.1 0105-05 0.3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
168	KNR 2-31 d.6.1 0105-06 0.3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
169	wycena indywidualna d.6.1 0.3	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 2.00	kpl		
			kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
170	wycena indywidualna d.6.1 0.3	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T. 4.00	kpl		
			kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6.11		<b>Oznaczenie szlaku W -20 dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>			
6.11.1		<b>Roboty pomiarowe</b>			
171	KNR 2-01 d.6.1 0122-01 1.1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*0.5]*2+[0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.320</b>
6.11.2		<b>Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T -11 wraz z konstrukcją zgodnie z P.T.</b>			
172	KNR 2-01 d.6.1 0310-02 1.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
173	KNR 2-31 d.6.1 0105-05 1.2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
174	KNR 2-31 d.6.1 0105-06 1.2 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
175	wycena indywidualna d.6.1 1.2	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej tablicy informacyjnej zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
176	wycena indywidualna d.6.1 1.2	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej T-11 zgodnie z P.T. 1.00	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6.11.3		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
177	KNR 2-01 d.6.1 0310-02 1.3	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
178	KNR 2-31 d.6.1 0105-05 1.3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
179	KNR 2-31 d.6.1 0105-06 1.3 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
180	wycena indywidualna d.6.1 1.3	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		2.00	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
181 d.6.1 1.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
		4.00	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6.12</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -21- dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>			
<b>6.12.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
182 d.6.1 2.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>6.12.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
183 d.6.1 2.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
184 d.6.1 2.2	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
185 d.6.1 2.2	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
186 d.6.1 2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187 d.6.1 2.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
		3.00	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>6.13</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -22- dz.nr 36/2 Strzekęcino</b>			
<b>6.13.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
188 d.6.1 3.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>6.13.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
189 d.6.1 3.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
		[0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup>	0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
190 d.6.1 3.2	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
191 d.6.1 3.2	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47	m <sup>2</sup>		
		[0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
192 d.6.1 3.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193 d.6.1 3.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż znaków informacyjnych zgodnie z P.T.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1.00	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.14.</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -23- dz.nr 74/1 Dunowo</b>			
<b>6.14.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
194 d.6.1 4.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
<b>6.14.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
195 d.6.1 4.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
196 d.6.1 4.2	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
197 d.6.1 4.2	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]-[0.1*0.1]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
198 d.6.1 4.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 1.00	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199 d.6.1 4.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 1.00	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6.15</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -24- dz.nr 74/1 Dunowo</b>			
<b>6.15.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			
200 d.6.1 5.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
<b>6.15.2</b>		<b>Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.</b>			
201 d.6.1 5.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
202 d.6.1 5.2	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
203 d.6.1 5.2	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
204 d.6.1 5.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 2.00	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
205 d.6.1 5.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T. 4.00	kpl kpl	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6.16</b>		<b>Oznaczenie szlaku W -24- dz.nr 74/1 Dunowo</b>			
<b>6.16.1</b>		<b>Roboty pomiarowe</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
206 d.6.1 6.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
6.16. 2		Dostawa i montaż znaków informacyjnych szlaku rowerowego - zgodnie z P.T.			
207 d.6.1 6.2	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)  [0.40*0.40*0.5]*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
208 d.6.1 6.2	KNR 2-31 0105-05 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.  [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
209 d.6.1 6.2	KNR 2-31 0105-06 analogia	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 47 [0.40*0.40]*2-[0.1*0.1]*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
210 d.6.1 6.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.  2.00	kpl  kpl	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
211 d.6.1 6.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej słupków -tablic informacyjnych zgodnie z P.T.  4.00	kpl  kpl	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>