

Przedmiar robót

| | |
|-------------|---|
| Obiekt | Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino |
| Lokalizacja | 76-023 STRZEKĘCINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBREB 0074STRZEKĘCINO |
| Inwestor | GMINA ŚWIESZYNO ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO |

wrzesień 2016

Tabela przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------------------|-------|---|---------------------|-------|
| | | | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | | |
| | | | Roboty ziemne | | |
| 1 | KNR 2-01 0202/02 | | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km. Przyjęto 98% wykopów mechanicznych | m3 | 15 |
| 2 | KNR 2-01 0317/02 | | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m Przyjęto 2% wykopów ręcznych | m3 | (|
| 3 | KNR 1 0312/01 | | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką białami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb. do 3.0 m | m2 | 31, |
| 4 | KNR-W 2-18 0511/01 | | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 1, |
| 5 | KNR-W 2-18 0511/04 analogia | | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich Obsypka rurociągów | m3 | 3,0 |
| 6 | KNR 2-01 0610/07 | | Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa | m3 | 1, |
| 7 | KNR 2-01 0212/05 | | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km | m3 | 5,7 |
| 8 | KNR 2-01 0214/02 (dopłata 14x) | | Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV | m3 | 5,7 |
| 9 | KNR 2-01 0230/01 | | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 14,2 |
| 10 | KNR-W 2-01 0228/01 | | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 14,2 |
| | | | Roboty montażowe | | |
| 11 | KNR-W 2-18 0517/02 | | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt | |
| 12 | KNR-W 2-18 0408/01 | | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | |
| 13 | KNR-W 2-18 0408/03 | | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 1 |
| 14 | KNR-W 2-18 0421/02 | | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 | szt | |
| 15 | KNR 10 0115/02 | | Ręczne układanie rurociągów drenarskich o śr. 65 mm | m | |
| 16 | KNR 4 1610/02 | | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 0,0 |

Spis działów przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino

| Nr | Opis |
|----|---|
| | ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
| | Roboty ziemne |
| | Roboty montażowe |