PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

SKALA 1:500

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Niekłonice wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno"

Arkusz 1/4

Łączy arkusz Nr 2



Legendy:

- projektowana oś jezdni
- projektowany krawężnik bet. typu ulicznego h=10 cm
- projektowany krawężnik bet. typu najazdowego h=2 cm
- projektowany opornik bet. h=8 cm
- projektowane obrzeże betonowe
- projektowana jezdnia
- projektowane zjazdy
- projektowany chodnik oraz dojścia do posesji
- projektowana droga rowerowa
- projektowana zieleń
- drzewa do wycinki
- 0,30% — projektowane pochylenie poprzeczne
- 41,07 — projektowane pochylenie podłużne
- projektowana rzędna wysokościowa
- projektowany przejazd przez drogę o nawierzchni bezpiecznej, antypoślizgowej,malowanie grubowarstwowe
- projektowane oznakowanie pionowe
- projektowane oznakowanie poziome
- oznkowanie pionowe do likwidacji
- istniejące oznakowanie pionowe

KARTA REJESTRACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH — ARKUSZ 4/4

ZBIEG: Niekłonice – Konikowo dz. nr: 93, 95, 96/6, 97, 97/2, 97/3, 98, 98/2, 98/3, 104/1

Geoko - 337992_1 - Świeszyno
projekt kooordynacji
w układzie: 2000 strefa 6
Data sporządzenia: 10/2017
Podstawa sporządzenia: wyrys z mapy ewidencyjnej

Projektowana droga powiatowa nr 3530Z o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 6,0 m, z poboczami gruntowymi o szerokości 1,5 m, z projektowanymi zjazdami gruntowymi oraz z projektowanymi zjazdami bitumicznymi. Projektowana droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,0 m, z poboczami gruntowymi o szerokości 0,5 m. Projektowane chodniki oraz dojścia do posesji o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 m.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Projektowane zjazdy bitumiczne o szerokości 4,5 m.

Projektowane zjazdy gruntowe o szerokości 4,5 m