

## Przedmiar Robót

Tytuł	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Niekłonice wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno”. Inwestycja realizowana w etapach. ETAP : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ I CENTRUM PRZESIADKOWEGO.
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Budowa	Lokalizacja inwestycji: działki nr 94/1 i 94/2 w obrębie Konikowo działki nr 112, 8/4, 137, 142, 143 i 33 w obrębie Niekłonice
Inwestor	Gmina Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński ul. Mieszka I-go 5A 75-124 Koszalin

---

---

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Nieklonice wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno”. Inwestycja realizowana w etapach. ETAP : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ I CENTRUM PRZESIADKOWEGO.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	<b>„Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Nieklonice wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno”. Inwestycja realizowana w etapach. ETAP : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ I CENTRUM PRZESIADKOWEGO. Nr ST: D-00.00.00</b>		
	<b>I. Roboty rozbiórkowe</b>		
1	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych 35x35cm z wywozem na składowisko odpadów budowlanych wraz z kosztami składowania i utylizacji Nr ST: D-01.02.04	m2	80,000
2	Rozbiórka nawierzchni betonowej z wywozem na składowisko odpadów budowlanych wraz z kosztami składowania i utylizacji Nr ST: D-01.02.04	m2	45,000
3	Rozebranie krawężnika betonowego z wywozem na składowisko odpadów budowlanych wraz z kosztami składowania i utylizacji Nr ST: D-01.02.04	m	10,000
	<b>II. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne</b>		
4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01	km	2,4557
5	Przycinka pielęgnacyjna krzaków średniej gęstości z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę Nr ST: D-01.02.01	ha	0,005
6	Karczowaniem pni drzew o średnicy 10 - 15 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	1,000
7	Karczowanie pni drzew o średnicy 16 -25 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	6,000
8	Karczowanie pni drzew o średnicy 26 - 35 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	3,000
9	Karczowanie pni drzew o średnicy 36 - 45 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	8,000
10	Karczowanie pni drzew o średnicy 46 - 55 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	3,000
11	Karczowanie pni drzew o średnicy 56 - 65 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	3,000
12	Karczowanie pni drzew o średnicy 66 - 75 cm z wywiezieniem karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 8 km Nr ST: D-01.02.01	szt	24,000
13	Wykop pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni w gruncie kat. III-IV, z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora do 10km Nr ST: D-02.01.01	m3	2.073,500
14	Wykop pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni w gruncie kat. III-IV, urobek należy wykorzystać na dowiązanie do terenu Nr ST: D-02.01.01	m3	256,200
15	Dowiązanie przebudowywanej inwestycji do istn. terenu (dowiązanie do terenu) w gruncie kat. III-IV (wykorzystanie materiału pozyskanego na miejscu) Nr ST: D-02.03.01	m3	256,200
16	Plantowanie, obrobienie na czysto terenu Nr ST: D-09.01.01	m2	6.210,000
17	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem nasionami traw Nr ST: D-09.01.01	m2	6.210,000
	<b>III. Krawężniki, obrzeża</b>		
18	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 typu ulicznego na podsypce cem.- piask. 1:4 grub. 5cm i ławie betonowej z oporem, beton C12/15, powierzchnia przekroju ławy F=0,0650 m2 (h = 10 cm) - miejsca postojowe Nr ST: D-08.01.01	m	25,000
19	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm typu ciężkiego na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 pow. przekroju ławy F=0,041 m2 Nr ST: D-08.03.01		

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Nieklonice wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno”. Inwestycja realizowana w etapach. ETAP : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ I CENTRUM PRZESIADKOWEGO.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m	2.323,000
<b>IV. Nawierzchnia drogi rowerowej z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej</b>			
20	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	5.975,440
21	Warstwa odsączająca z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.02.01	m2	5.560,000
22	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02	m2	5.560,000
23	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka czerwona) Nr ST: D-05.03.23a	m2	5.560,000
<b>V. Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej wibroprasowanej</b>			
24	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	62,500
25	Warstwa odsączająca z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm Nr ST: D-04.02.01	m2	62,500
26	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02	m2	55,000
27	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka grafitowa) Nr ST: D-05.03.23a	m2	55,000
<b>VI. Nawierzchnia placu przesiadkowego BikeRide z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej</b>			
28	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	62,000
29	Warstwa odsączająca z pospółki o grubości po zagęszczeniu 15 cm Nr ST: D-04.02.01	m2	50,000
30	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02	m2	50,000
31	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej, bezfazowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm (kostka szara) Nr ST: D-05.03.23a	m2	50,000
<b>VII. Nawierzchnia ścieków z kostki betonowej wibroprasowanej przy płycie ściekowej korytkowej</b>			
32	Wykonanie ławy betonowej C8/10 pod ściek, pow. ławy F=0,042 m2 Nr ST: D-04.04.00 D-04.04.02	m3	0,840
33	Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm (kostka grafitowa) Nr ST: D-05.03.23a	m2	4,000
<b>VIII. Płyty ściekowe typu korytkowego 50x60x14 cm</b>			
34	Ścieki z elementów betonowych o grubości 14cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) Nr ST: D-08.05.01	m	50,000
35	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 13 cm Nr ST: D-00.00.00	m2	15,000
<b>IX. Umocnienie wylotu płyty ściekowej z bruku kamiennego</b>			
36	Wykonanie umocnienie wylotu płyty ściekowej poprzez przebrukowanie Nr ST: D-06.01.01	m2	3,000
37	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 grub. 13 cm Nr ST: D-00.00.00	m2	3,000
<b>X. Organizacja ruchu</b>			
38	Słupki proste do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm Nr ST: D-07.02.01	szt	5,000

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo - Niekłonicze wraz z infrastrukturą oraz drogą rowerową w gminie Świeszyno”. Inwestycja realizowana w etapach. ETAP : WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWEJ I CENTRUM PRZESIADKOWEGO.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
39	Słupki z wysięgnikiem do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm Nr ST: D-07.02.01	szt	3,000
40	Przymocowanie znaków drogowych z grupy "średnie" Nr ST: D-07.02.01	szt	15,00
<b>XI. Roboty różne</b>			
41	Ułożenie rur dwudzielnych z PCW o średnicy 160 mm wraz z robotami ziemnymi Nr ST: D-01.03.02a	m	23,00
42	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Nr ST: D-03.02.01a	szt	6,000
43	Regulacja pionowa studzienki teletechnicznej Nr ST: D-03.02.01a	szt	7,00
44	Wymiana istniejących zaworów wodociągowych oraz gazowych na żeliwne z wypełnieniem betonowym Nr ST: D-00.00.00	szt	13,000
45	Pionowa regulacja furtek - odciecie zawiasów i ponowne przyspawanie Nr ST: D-01.02.04 D-00.00.00	szt	17,000
46	Przełożenie istniejącego chodnika oraz ścieżki rowerowej z dostosowaniem wysokościowym do projektowanej drogi rowerowej - wykorzystanie 80 % materiału uzyskanego na miejscu Nr ST: D-05.03.23a	m2	15,00
47	Przestawienie ogrodzenia - wymiana na ogrodzenie z siatki stalowej na cokołach betonowych Nr ST: D-07.06.01	m	120,00
48	Demontaż i ponowne ustawienie tablic informacyjnych Nr ST: D-01.02.04	szt.	2,000
49	Ustawienie elementów małej architektury - ławeczek z oparciem i koszy	szt	5,000