

Wyceniony Przedmiar Robót

Tytuł	„Budowa obiektu użyteczności publicznej - chodnika na działce nr 10, gm. Świeszyno, obręb Kurozwęcz.”
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Budowa	Kurozwęcz dz.nr 10.
Inwestor	Urząd Gminy Swieszyno, 76-024 Świeszyno 71.

„Budowa obiektu użyteczności publicznej - chodnika na działce nr 10, gm. Świeszyno, obręb Kurozwęcz.”

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	„Budowa obiektu użyteczności publicznej - chodnika na działce nr 10, gm. Świeszyno, obręb Kurozwęcz.” Nr ST: D-00.00.00		
	I. Wycinka drzew		
1	Wycięcie z karczowaniem drzew o średnicy od 16 do 25 cm z wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 2 km Nr ST: D-01.02.01	szt	3,00
2	Wycięcie z karczowaniem drzew o średnicy powyżej 75 cm z wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 2 km Nr ST: D-01.02.01	szt	1,000
3	Karczowanie krzaków średniej gęstości z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę Nr ST: D-01.02.01	ha	0,003
	II. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne		
4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych Nr ST: D-01.01.01	km	0,1700
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm z odkładem na miejscu do ponownego wbudowania na pobocze i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora, nie dalej niż 5 km		
6	Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5 km Nr ST: D-02.01.01	m3	41,000
7	Nasyp - wymiana gruntu pod warstwy konstrukcyjne chodnika i poboczy w gruncie kat. III-IV z dowozem urobku z odległość do 5 km w miejsce wbudowania Nr ST: D-02.03.01	m3	12,500
8	Plantowanie, obrobienie na czysto terenu Nr ST: D-09.01.01	m2	250,000
9	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem nasionami traw (humus pozyskany na miejscu) Nr ST: D-09.01.01	m2	250,000
	III. Obrzeże		
10	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm typu ciężkiego na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 pow. przekroju ławy F=0,04 m2 Nr ST: D-08.03.01	m	340,500
	IV. Nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru szarego		
11	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	255,000
12	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm - gruntocement Rm = 2, 5 -5,0 MPa Nr ST: D-04.05.00 D-04.05.01	m2	255,0
13	Wykonanie podsypki z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D-04.02.01	m2	255,000
14	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	255,000
15	Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	255,000

„Budowa obiektu użyteczności publicznej - chodnika na działce nr 10, gm. Świeszyno, obręb Kurozwęcz.”

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-00.00.00	„Budowa obiektu użyteczności publicznej - chodnika na działce nr 10, gm. Świeszyno, obręb Kurozwęcz.”				
		I. Wycinka drzew				
1	D-01.02.01	Wycięcie z karczowaniem drzew o średnicy od 16 do 25 cm z wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 2 km	szt	3,00		
2	D-01.02.01	Wycięcie z karczowaniem drzew o średnicy powyżej 75 cm z wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny w miejsce wskazane przez Inwestora nie dalej niż 2 km	szt	1,000		
3	D-01.02.01	Karczowanie krzaków średniej gęstości z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę	ha	0,003		
		II. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne				
4	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,1700		
5		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30cm z odkładem na miejscu do ponownego wbudowania na pobocze i wywozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez Inwestora, nie dalej niż 5 km				
6	D-02.01.01	Wykop pod warstwy konstrukcyjne jezdni w gruncie kat. III-IV, z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5 km	m3	41,000		
7	D-02.03.01	Nasyp - wymiana gruntu pod warstwy konstrukcyjne chodnika i poboczy w gruncie kat. III-IV z dowozem urobku z odległość do 5 km w miejsce wbudowania	m3	12,500		
8	D-09.01.01	Plantowanie, obrobienie na czysto terenu	m2	250,000		
9	D-09.01.01	Humusowanie poboczy warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem nasionami traw (humus pozyskany na miejscu)	m2	250,000		
		III. Obrzeże				
10	D-08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm typu ciężkiego na ławie betonowej z oporem, beton C12/15 pow. przekroju ławy F=0,04 m2	m	340,500		
		IV. Nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm koloru szarego				
11	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kategorii I-IV	m2	255,000		
12	D-04.05.00 D-04.05.01	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm - gruntocement Rm = 2, 5 -5,0 MPa	m2	255,0		
13	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	255,000		
14	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m2	255,000		
15	D-05.03.23a	Ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej wibroprasowanej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	255,000		
		Razem				