

## PRZEDMIAR ETAP III

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEKĘCINO, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : 76-023 STRZEKĘCINO, dz. nr 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obręb 0074 (STRZEKĘCINO)  
INWESTOR : GMINA ŚWIESZYNO  
ADRES INWESTORA : Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński  
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Mariusz Piątkowski  
DATA OPRACOWANIA : 6 marzec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6 marzec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ETAP III</b>			
<b>1.1</b>		<b>Elektroenergetyczne linie kablowe</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Zasilanie szafy sceny SS</b>			
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1. 0701-05					
1.1		112*0.6*0.8	m <sup>3</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
d.1. 0706-01					
1.1		112	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura osłonowa DVK 75	m		
d.1. 0705-01					
1.1		7	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YA-KY 4x35mm <sup>2</sup>	m		
d.1. 0707-02					
1.1		123	m	123.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.000</b>
5	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1. 0702-02					
1.1		poz.1	m <sup>3</sup>	53.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.760</b>
<b>1.2</b>		<b>Szafy elektryczne</b>			
6	KNNR 5	Dostawa i montaż szafy sceny SS	kpl.		
d.1. 0401-03					
2 analogia		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1. 0726-10					
2		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Oświetlenie sceny</b>			
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 3x1,5mm <sup>2</sup>	m		
d.1. 0707-01					
3		0	m	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
9	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetlenia ozdobnego	kpl.		
d.1. 0502-01					
3		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa oświetlenia sceny	kpl.		
d.1. 0502-01					
3		3	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.4</b>		<b>Pomiary</b>			
11	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
d.1. 1302-02					
4		2	odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>