

## **Przedmiar robót**

Obiekt	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno
Lokalizacja	76-023 Strzekęcino, dz. nr 17/3, obręb 0074 Strzekęcino
Inwestor	GMINA ŚWIESZYNO ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO

## Tabela przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>		
			<b>Roboty ziemne</b>		
1	KNR 2-01 0202/02		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km. Przyjęto 98% wykopów mechanicznych	m3	19,6
2	KNR 2-01 0317/02		Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 mPrzyjęto 2% wykopów ręcznych	m3	0,4
3	KNNR 1 0312/01		Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m	m2	31,05
4	KNR-W 2-18 0511/01		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3	1,15
5	KNR-W 2-18 0511/04 analogia		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich Obsypka rurociągów	m3	3,089
6	KNR 2-01 0610/07		Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m3	1,52
7	KNR 2-01 0212/05		Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	5,759
8	KNR 2-01 0214/02 (dopłata 14x)		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m3	5,759
9	KNR 2-01 0230/01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	14,241
10	KNR-W 2-01 0228/01		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	14,241
			<b>Roboty montażowe</b>		
11	KNR-W 2-18 0517/02		Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1
12	KNR-W 2-18 0408/01		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	1
13	KNR-W 2-18 0408/03		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	11,5
14	KNR-W 2-18 0421/02		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110	szt	1
15	KNNR 10 0115/02		Ręczne układanie rurociągów drenarskich o śr. 65 mm	m	39
16	KNNR 4 1610/02		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	0,058

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno

Nr	Opis
	<b>ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>
	Roboty ziemne
	Roboty montażowe