

Przedmiar robót

Obiekt Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie
Lokalizacja Świeszyno 23, dz. nr 185, obr. Świeszyno, gm. Świeszyno
Inwestor Gmina Świeszyno
 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński, Świeszyno 71

Tabela przedmiaru robót

Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 ELEWACJA		
			1.1 Elewacja (wieżowa) północna		
1.1.1	KNR 0-23 2611/01 (dopłata 2x)		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. muru - likwidacja nalotów atmosferycznych	m2	97,6
1.1.2	TZKNBK Vt2 /252		Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem -	m2	97,6
1.1.3	KNR K-01 0102/01		Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjęto 60% pow.)	m2	19,52
1.1.4	TZKNBK VIt2 05/141		Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie do 1cm - (przyjęto 100%)	m2	97,6
1.1.5	TZKNC N-K/Vt1 3/2/a	SST-32a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (przyjęto 5% pow.)	m2	0,976
1.1.6	TZKNC N-K/t1 t.05/d.06 (dopłata 2x)		Odsalanie muru z cegły - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)	m2	9,76
1.1.7	KNR 19-01 0830/04	SST-32a	Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w murze zaprawą wapienno trasową	m	5
1.1.8	TZKNBK IV /114		Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - wymiana kształtek	msc	150
1.1.9	TZKNBK Vt2 /251		Wzmacnianie pow.muru z cegieł przez powlekanie ręczne - powierzchnia ponad 5 m2 (przyj.25%pow.muru)	m2	24,4
1.1.10	KNR 19-01 0827/02		Osadzenie prętów HeliBar 6mm L=1,0m w zaprawie HeliBond - szycie murów	m	35
1.1.11	KNR 19-01 0314/01		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc	20
1.1.12	KNR 19-01 0314/02		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc	20
1.1.13	TZKNBK IV /344		Wykonanie kształtek profilowych z cegły ceramicznej profil średnio trudny	szt.	80
1.1.14	TZKNBK VIt2 05/135		Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy (przyjęto spoinę 3x1,5)	m2	97,6
1.1.15	KNR AT-26 0304/04		Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m2	97,6
			1.2 Elewacja (wieżowa) południowa		
1.2.1	KNR 0-23 2611/01 (dopłata 2x)		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow. muru - likwidacja nalotów atmosferycznych	m2	110,18
1.2.2	TZKNBK Vt2 /252		Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem -	m2	110,18
1.2.3	KNR K-01 0102/01		Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjęto 60% pow.)	m2	22,036
1.2.4	TZKNBK VIt2 05/141		Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie do 1cm - (przyjęto 100%)	m2	110,18
1.2.5	TZKNC N-K/Vt1 3/2/a	SST-32a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (przyjęto 5% pow.)	m2	1,102
1.2.6	TZKNC N-K/t1 t.05/d.06 (dopłata 2x)		Odsalanie muru z cegły - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)	m2	11,018
1.2.7	KNR 19-01 0830/04	SST-32a	Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w murze zaprawą wapienno trasową	m	5
1.2.8	TZKNBK IV /114		Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - wymiana kształtek	msc	150
1.2.9	TZKNBK Vt2 /251		Wzmacnianie pow.muru z cegieł przez powlekanie ręczne - powierzchnia ponad 5 m2 (przyj.25%pow.muru)	m2	27,545
1.2.10	KNR 19-01 0827/02		Osadzenie prętów HeliBar 6mm L=1,0m w zaprawie HeliBond - szycie murów	m	35
1.2.11	KNR 19-01 0314/01		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc	20
1.2.12	KNR 19-01 0314/02		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc	20
1.2.13	TZKNBK IV /344		Wykonanie kształtek profilowych z cegły ceramicznej profil średnio trudny	szt.	80

Tabela przedmiaru robót

Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.14	TZKNBK VIt2 05/135		Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy (przyjęto spoinę 3x1,5)	m2	110,18
1.2.15	KNR AT-26 0304/04		Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m2	110,18
1.3 Elewacja (wieżowa) zachodnia					
1.3.1	KNR 0-23 2611/01 (dopłata 2x)		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru - likwidacja nalotów atmosferycznych	m2	112
1.3.2	TZKNBK Vt2 /252		Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem -	m2	112
1.3.3	KNR K-01 0102/01		Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjęto 60% pow.)	m2	22,4
1.3.4	TZKNBK VIt2 05/141		Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie do 1cm - (przyjęto 100%)	m2	112
1.3.5	TZKNC N-K/Vt1 3/2/a	SST-32a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (przyjęto 5% pow.)	m2	5,6
1.3.6	TZKNC N-K/t1 t.05/d.06 (dopłata 2x)		Odsalanie muru z cegły - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)	m2	11,2
1.3.7	KNR 19-01 0830/04	SST-32a	Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w murze zaprawą wapienno trasową	m	5
1.3.8	TZKNBK IV /114		Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - wymiana kształtek	msc	150
1.3.9	TZKNBK Vt2 /251		Wzmacnianie pow.muru z cegieł przez powlekanie ręczne - powierzchnia ponad 5 m2 (przyj.25%pow.muru)	m2	28
1.3.10	KNR 19-01 0827/02		Osadzenie prętów HeliBar 6mm L=1,0m w zaprawie HeliBond - szycie murów	m	35
1.3.11	KNR 19-01 0314/01		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc	20
1.3.12	KNR 19-01 0314/02		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc	20
1.3.13	TZKNBK IV /344		Wykonanie kształtek profilowych z cegły ceramicznej profil średnio trudny	szt.	80
1.3.14	TZKNBK VIt2 05/135		Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy (przyjęto spoinę 3x1,5)	m2	112
1.3.15	KNR AT-26 0304/04		Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m2	112
1.4 Elewacja (wieżowa) wschodnia					
1.4.1	KNR 0-23 2611/01 (dopłata 2x)		Wstępne oczyszczenie mechaniczne i zmycie pow muru - likwidacja nalotów atmosferycznych	m2	32,41
1.4.2	TZKNBK Vt2 /252		Odrzybianie murów z cegły przez trzykrotne powlekanie preparatem -	m2	32,41
1.4.3	KNR K-01 0102/01		Mikropiaskowanie powierzchni muru (przyjęto 60% pow.)	m2	6,482
1.4.4	TZKNBK VIt2 05/141		Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie do 1cm - (przyjęto 100%)	m2	32,41
1.4.5	TZKNC N-K/Vt1 3/2/a	SST-32a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (przyjęto 5% pow.)	m2	0,324
1.4.6	TZKNC N-K/t1 t.05/d.06 (dopłata 2x)		Odsalanie muru z cegły - obiekt średnio trudny (przyjęto 20% pow.)	m2	3,241
1.4.7	KNR 19-01 0830/04	SST-32a	Wypełnienie pustych przestrzeni (pęknięć) w murze zaprawą wapienno trasową	m	5
1.4.8	TZKNBK IV /114		Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1 ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - wymiana kształtek	msc	150
1.4.9	TZKNBK Vt2 /251		Wzmacnianie pow.muru z cegieł przez powlekanie ręczne - powierzchnia ponad 5 m2 (przyj.25%pow.muru)	m2	8,103
1.4.10	KNR 19-01 0827/02		Osadzenie prętów HeliBar 6mm L=1,0m w zaprawie HeliBond - szycie murów	m	35
1.4.11	KNR 19-01 0314/01		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc	20
1.4.12	KNR 19-01 0314/02		Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 2-3 cegły	msc	20

Tabela przedmiaru robót

Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.13	TZKNBK IV /344		Wykonanie kształtek profilowych z cegły ceramicznej profil średnio trudny	szt.	80
1.4.14	TZKNBK VI t2 05/135		Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy (przyjęto spoinę 3x1,5)	m2	32,41
1.4.15	KNR AT-26 0304/04		Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - natryskowo	m2	32,41
			1.5 Rusztowania		
1.5.1	TZKNBK V /253		Rusztowanie zewnętrzne rurowe - wys.zarusztowanej ściany do 10 m	m2	500
			2 Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej		
2.1	KNR 19-01 1310/03		Ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	11,996
2.2	KNR 19-01 1309/09		Wzmocnienie osłabionych miejsc bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym środkiem na bazie żywicy epoksydowej, przeznaczonym do wzmacniania drewna.	m2	5,998
2.3	KNR 19-01 1002/02		Uzupełnienie drobnych ubytków masą drewnopodobną	szt	16
2.4	KNR 19-01 1308/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	11,996
2.5	KNR 19-01 1311/01 (dopłata 2x)		Malowanie jednokrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych elementów metalowych	m2	8,8
			3 Prace wewnętrzne		
			3.1 Ściany klatki schodowej wieży		
3.1.1	KNR-W 4-01 1204/08		Oczyszczenie ścian i sufitów z przemalowań wtórnych	m2	49,174
3.1.2	TZKNBK VIII cz2 1-3/01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5m2	m2	49,174
3.1.3	KNR 19-01 0828/02		Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej	m2	1,6
3.1.4	KNR 19-01 0827/02		Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej	m2	1,6
3.1.5	TZKNBK VIII cz2 2-40/01		Uzup. tynku wewn. ścian zaprawą wapienno-trasową o dużej paroprzepuszczalności, niskim skurczu, o wytrzymałości ok. 3 MPa śr. grub. 1,5 cm	m2	46,158
3.1.6	TZKNBK VIII cz2 2-44/01		Uzup. tynku wewn. sufitów zaprawą wapienno-trasową o dużej paroprzepuszczalności, niskim skurczu, o wytrzymałości ok. 3 MPa śr. grub. 1,5 cm	m2	3,016
3.1.7	KNR-W 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	49,174
3.1.8	KNR-W 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbą silikatową tynków wewnętrznych sufitów	m2	3,016
3.1.9	KNR-W 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbą silikatową tynków wewnętrznych ścian	m2	49,174
			3.2 Renowacja schodów i stropów drewnianych wieży		
3.2.1	KNR 19-01 0827/02		Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej	m2	1,6
3.2.2	KNR 19-01 1310/03		Ługowanie farby z powierzchni drewnianych	m2	30,157
3.2.3	TZKNBK XII 85/01		Wymiana stopni drewnianych z drewna iglastego struganego	szt	5
3.2.4	TZKNBK XII 86/01		Wymiana podstopni drewnianych z drewna iglastego struganego	szt	5
3.2.5	KNR 19-01 1309/09		Lakierowanie jednokrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	15,079
3.2.6	KNR 19-01 1002/02		Naprawa listew bez profilu w ościeżnicach drzwiowych i okiennych o długości w jednym miejscu do 0,50m osadzonych w ścianach	szt	50
3.2.7	KNR 19-01 1308/06		Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1,0m2	m2	30,157
			3.3 Ściany wnętrza wieży		
3.3.1	KNR-W 4-01 1204/08		Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	217,66
3.3.2	TZKNBK VIII cz2 1-3/01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej ze ścian i stropów o powierzchni ponad 5m2	m2	217,66
3.3.3	TZKNBK VII III-2/254		Odrzybianie murów z cegły o powierzchni ponad 5m2 przez trzykrotne powlekanie preparatem	m2	217,66

Tabela przedmiaru robót

Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
3.3.4	TZKNC N-K-VI 1/14 (dopłata 2x)		Odsalanie piaskowca (trzykrotne powtórzenie zabiegu)	dm2	6.529,8
3.3.5	KNR 19-01 0828/02		Wykucie starych spoin w murach z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej	m2	1,6
3.3.6	KNR 19-01 0827/02		Spoinowanie murów z wystrojem architektonicznym z cegły zabytkowej	m2	1,6
3.3.7	TZKNCBK VIIIcz2 2-40/01		Uzup. tynku wewn. ścian zaprawą wapienno-trasową o dużej paroprzepuszczalności, niskim skurczu, o wytrzymałości ok. 3 MPa śr. grub. 1,5 cm	m2	208,06
3.3.8	TZKNCBK VIIIcz2 2-44/01		Uzup. tynku wewn. sufitów zaprawą wapienno-trasową o dużej paroprzepuszczalności, niskim skurczu, o wytrzymałości ok. 3 MPa śr. grub. 1,5 cm	m2	9,6
3.3.9	KNR-W 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	208,06
3.3.10	KNR-W 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbą silikatową tynków wewnętrznych sufitów	m2	9,6
3.3.11	KNR-W 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbą silikatową tynków wewnętrznych ścian	m2	217,66
4 Wymiana pokrycia dachu wieży i renowacja krzyża kuli					
4.1	KNR-W 2-02 1603/05		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30m	m2	764,456
4.2	KNR 4-04 0506/04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	104,384
4.3	TZKNCBK VI 4-30/01		Krycie dachu łupkiem naturalnym układanym w karo	m2	104,384
4.4	TZKNC N-K-XVII 1/01		Wstępne badania obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	2
4.5	TZKNC N-K-XVII 1/02		Opracowanie programu konserwatorskiego obiektu o prostym stopniu trudności	obiekt	2
4.6	TZKNC N-K-XVII 2/01		Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego lub organicznego płyt, naczyń i przedmiotów o formach prostych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni gładkiej o prostym stopniu trudności	dm2	8,038
4.7	TZKNC N-K-XVII 4/01		Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwień korozyjnych płyt, naczyń i przedmiotów o formach prostych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni gładkiej o prostym stopniu trudności	dm2	8,038
4.8	TZKNC N-K-XVII 5/01		Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną płyt, naczyń i przedmiotów o formach prostych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni gładkiej o prostym stopniu trudności	dm2	8,038
4.9	TZKNC N-K-XVII 17/01		Polerowanie metalu oraz innych materiałów - płyt, obiektów płaskich, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym o powierzchni gładkiej i prostym stopniu trudności	dm2	8,038
4.10	TZKNC N-K-XVII 2/04		Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń pochodzenia mineralnego lub organicznego przedmiotów o formach skomplikowanych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym o powierzchni rzeźbionej, zdobionej, złożonej lub srebrzonej o prostym stopniu trudności	dm2	13
4.11	TZKNC N-K-XVII 4/02		Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwień korozyjnych płyt, naczyń i przedmiotów o formach prostych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni rzeźbionej o prostym stopniu trudności	dm2	13
4.12	TZKNC N-K-XVII 5/02		Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną płyt, naczyń i przedmiotów o formach prostych, elementów wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni rzeźbionej o prostym stopniu trudności	dm2	13
4.13	TZKNC N-K-XVII 23/02		Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych na płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym o powierzchni rzeźbionej o prostym stopniu trudności	dm2	13

Spis działów przedmiaru robót

Poprawa stanu kościoła parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Świeszynie

Nr	Opis
1	ELEWACJA
1.1	Elewacja (wieżowa) północna
1.2	Elewacja (wieżowa) południowa
1.3	Elewacja (wieżowa) zachodnia
1.4	Elewacja (wieżowa) wschodnia
1.5	Rusztowania
2	Renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej
3	Prace wewnętrzne
3.1	Ściany klatki schodowej wieży
3.2	Renowacja schodów i stropów drewnianych wieży
3.3	Ściany wnętrza wieży
4	Wymiana pokrycia dachu wieży i renowacja krzyża kuli