

Przedmiar robót 81/2018

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | Budowa drogi gminnej w Dunowie gm. Świeszyno |
| Rodzaj robót | Budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb infrastruktury pasywnej wzdłuż projektowanej drogi |
| Branża | TELEKOMUNIKACJA |
| Lokalizacja | Dunowo gm. Świeszyno |
| Inwestor | Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-240 Świeszyno |
| Wykonawca | |

Kosztorys

Budowa drogi gminnej w Dunowie gm. Świeszyno

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|------------------|--|-----|-------|------------------|---------|
| 1 | ZKNR 040 0301/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie kat.III | szt | 7 | | |
| 2 | ZKNR 040 0301/02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat.III analogia do SKR-1 (k=0,6 do R i S) | szt | 5 | | |
| 3 | KNR 5-01 0106/01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie - z rury RPP 110/5 | m | 130 | | |
| 4 | KNR 5-01 0106/02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 2-rury w warstwie - z rur RPP 110/5 | m | 280 | | |
| 5 | ZKNR 039 0301/11 | Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii III | km | 0,04 | | |
| 6 | ZKNR 039 0301/12 | Budowa rurociągu kablowego z jednej rury HDPE o średnicy 40mm dostarczonej w zwojach na głębokości 1m w wykopie wykonywanym ręcznie, w gruncie kategorii III - każda następna rura w rurociągu ponad jedną | km | 0,033 | | |
| | | Razem | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |

Zestawienie materiałów

Budowa drogi gminnej w Dunowie gm. Świeszyno

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|---------------------------------|-----|-------|------|---------|
| 1 | Beton zwykły | m3 | 0,4 | | |
| 2 | Rura HDPE 40/3,7 czarna | m | 73 | | |
| 3 | Rury kablowe RPP 100/5 | m | 690 | | |
| 4 | Studnia prefabrykowana SK-1 | kpl | 5 | | |
| 5 | Studnia prefabrykowana SKO-2g | kpl | 7 | | |
| 6 | Taśma ostrzegawcza | m | 40 | | |
| 7 | Złącza dwukielichowe do rur 110 | szt | 103,5 | | |
| | Razem | | | | |

Zestawienie sprzętu

Budowa drogi gminnej w Dunowie gm. Świeszyno

| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|----|------------------------------------|-----|-------|------|---------|
| 1 | Samochód dostawczy 0,9t | m-g | 5 | | |
| 2 | Samochód samowyladowczy 5t | m-g | 59,9 | | |
| 3 | Samochód skrzyniowy 3,5t (Trambus) | m-g | 5,7 | | |
| 4 | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 23,3 | | |
| 5 | Ubijak spalinowy | m-g | 35,1 | | |
| 6 | Ubijak spalinowy 50kg | m-g | 63,2 | | |
| 7 | Żuraw samochodowy 4t | m-g | 20,6 | | |
| | Razem | | 212,8 | | |