

Szkoła podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej pomieszczenie 1 3,83*4,18 sala przedszkolaków 12*5,8 korytarz 2,45*2,83 2,45*1,45 13,5*2,45 5,7*4,6 3,7*2,5	m2 m2 m2 m2 m2 m2	16,01 69,60 6,93 3,55 33,08 26,22
			razem	164,64
2	KNR 4-04 0405/02	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpuśt 3,83*4,18 12*5,8 2,83*1,45 13,5*2,45	m2 m2 m2 m2	16,01 69,60 4,10 33,08
			razem	122,79
3	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych legarów	m	100,00
4	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm posadzka pod pochylnię 2,90*1,6*0,15	m3 m3	0,70 0,70
			razem	0,70
5	KNR 2-02u2 1025/01	Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu posadzki okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0,6m2 z wykorzystaniem łączników 2,7*2,7*4	m2 m2	29,16 29,16
			razem	29,16
6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja wykładziny drewnianych podłóg Nr ST: B 01.02 1	element element	1,000 1,000
			razem	1,000
PODŁOŻA ORAZ POSADZKI				
7	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw 122,79*0,10	m3 m3	12,28 12,28
			razem	12,28
8	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	12,28
9	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 112,79*2	m2 m2	225,58 225,58
			razem	225,58
10	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr 10cm styropian EPS 100	m2	122,79
11	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych na sucho - każda następna warstwa gr 10 cm styropian Eps -100	m2	122,79
12	KNR 2-02u2 1129/02	Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na gładko wraz z cokolikami z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 122,79 pochylnia 2,9*1,6	m2 m2 m2	122,79 4,64 127,43
			razem	127,43
13	KNR 2-02u2 1129/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem wapna suchogaszonego przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm	m2	127,43
14	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	127,43
15	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa sucha mieszanka)	m2	127,43
16	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej typu wraz z cokolikami 127,43 2,5*3,7 4,6*5,7	m2 m2 m2 m2	127,43 9,25 26,22 162,90
			razem	162,90

Szkoła podstawowa w Zegrzu Pomorskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	127,43
Malowanie pomieszczeń remontowanych				
18	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi. powierzchni pionowych (2,83+3,83)*2*2,8 (5,8+12)*2*2,8 minus -2,7*2,7*4 -2,5*2,17 1,45*2*2,8 (15,5+2,45)*2*2,8 (4,3+4,6)*2*2,8	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	37,30 99,68 -29,16 -5,43 8,12 100,52 49,84
			razem	m2
				260,87
19	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,83*4,18 1,45*2,83 2,45*15,5 4,6*5,7 2,5*3,7	m2 m2 m2 m2 m2	16,01 4,10 37,98 26,22 9,25
			razem	m2
				93,56
20	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem ścian	m2	260,87
21	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	93,56
ROBOTY DEKARSKIE				
22	KNR 4-01 0519/01	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m2	100,00
23	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2	szt	15,00
24	Kalkulacja indywidualna	Usunięcie przecieku (lokalizacja oraz naprawa) Nr ST: B 01.02 10	godz godz	10,000 10,000
			razem	
Przemurowanie komina				
25	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolno stojących 1,2*0,94*3,8	m3 m3	4,29 4,29
			razem	
26	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	4,29
27	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1 km ponad 1 km	m3	4,29
28	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	1,50
29	KNR 2-02u2 0159/04	Kominy wolno stojące trójprzewodowe o przekroju przewodu 2x1/2x1 i 2x2 cegły	m3	4,29
30	KNR 2-02 0902/01	Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie (1,2+1,2+0,94+0,94)*3,8	m2 m2	16,26 16,26
			razem	
31	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm 1,4*1,2	m2 m2	1,68 1,68
			razem	
32	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m2	16,26
33	KNR 0-23 0931/01	Nalozenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	16,26