

## Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE (POKRYCIE DACHOWE)</b>				
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,31+18,35+10,98	m	35,64
			razem	35,64
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*4	m	16,00
			razem	16,00
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku MURKI OGNIOWE 10,98*0,32*2 PASY NADRYNNOWE 24,66*0,35*2 OBRÓBKİ BOCZNE MURKI OGNIOWE 10,98*0,24*4 KOMINY 3,88*0,28*6	m2 m2 m2 m2	7,03 17,26 10,54 6,52
			razem	41,35
4	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 24,66*10,98 10,98*10,35	m2 m2	270,77 113,64
			razem	384,41
5	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,10
6	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie PAPY z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	t	3,50
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy	t	3,50
<b>Docieplenie pokrycia dachowego z pokryciem</b>				
8	KNR-W 2 0602/02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej	m2	384,41
9	KNR-W 2 0602/01	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych styropapa układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco gr 10 cm	m2	384,41
10	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi masą asfaltową powierzchni poziomych	m2	384,41
11	KNR-W 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	384,41
12	KNR 2-02 0107/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm murki ogniowe 11*3*0,5	m2 m2	16,50 16,50
			razem	16,50
13	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza pod rynne i obróbki blacharskie z drewna wysunieta na gr 1,5 cm poza obrys budynku 6,31+18,35+6,31+18,35+10,98	mb	60,30
			razem	60,30
14	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm deska czołowa 35,66*0,26 pas nadrynnowy 35,66*0,26 obrobka okapu 24,66*0,26 obrobka boczna murko ogniowych 11*0,26*3 obrobka kominow 3,88*0,28*8 murki ogniwe 11*3*0,59	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,27 9,27 6,41 8,58 8,69 19,47
			razem	61,69
15	Kalkulacja indywidualna	remont kominów (tynk +malowanie)		
16	Kalkulacja indywidualna	Remont daszków nad wejściem (ułożenie blachy +obrobki)	szt	8,00
17	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m (10,35+18,35+6,31+11,27)*2*5	szt	2,00
			razem	462,80
18	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekannej grubości 0,55mm	m2	462,80

## Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-02u2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	35,66
		<b>Instalacja odgromowa</b>	m	16,00
20	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą 11*4+24,66*2	m	93,32
21	KNR 5-08 0606/03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	93,32
22	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	m	36,00
23	KNR 5-08 0613/02	Ręczne wbijanie uziomu rurowego o długości do 2m w gruncie kategorii III	szt	16,00
		<b>Remont pomieszczenia Nr 19</b>	szt	4,00
24	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami 4,12*3,06	m2	12,61
25	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin	m2	12,61
26	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 (3,06+4,12)*2*3	m2	12,61
27	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,08
28	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,06*4,12	m2	12,61
29	KNR 4-01 1208/03	Ługowanie farby z tynków sufitów (Rodzaj farby emalie olejnej)	m2	12,61
30	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	5,00
31	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	43,08
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	12,00
33	KNR 4-01 1209/08	Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 2,1*0,9*2	m2	3,78
34	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,06*4,12	m2	12,61
35	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,61
36	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	12,61
37	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	12,61
38	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	12,61
39	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2,1*0,2*1	m3	0,42

Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż o szer 2,74 *2,2	razem m3	0,42
41	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	szt	1,00
42	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	43,08
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	34,02
44	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeni dyrektorki z ościeżnicą zamkową .	m2	65,59
45	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	szt	1,00
		<b>Roboty malarskie sanitariatów</b>	m2	205,04
46	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami 2,53*2,37 2,54*1,55 1,74*0,96*4 2,02*2,35*2 1,1*2,2 1,19*2,1 1,56*1,95	m2	6,00
			m2	3,94
			m2	6,68
			m2	9,49
			m2	2,42
			m2	2,50
			m2	3,04
		razem	m2	34,07
47	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin	m2	34,07
48	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z powierzchni pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 34,07 ściany 68	m2	34,07
			m2	68,00
		razem	m2	102,07
49	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 68	m2	68,00
		razem	m2	68,00
50	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 34,07	m2	34,07
		razem	m2	34,07
51	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 34,07	m2	34,07
		razem	m2	34,07
52	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	68,00
53	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 34,07	m2	34,07
		razem	m2	34,07
54	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	34,07
55	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,9*2,1*2*9	m2	34,02
		razem	m2	34,02
56	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,00