

Plac sportowo-rekreacyjny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Montaż elementów wyposażenia placu rekreacyjnego</b>		
		<b>1.1. Fundamenty i elementy nośne pod stolów z grami i urządzenia do ćwiczeń</b>		
1		Elementy nośne typu pylon		
		Elementy nośne pod urządzenia do ćwiczeń 6	kpl	6,000
		razem	kpl	6,000
		<b>1.2. Stoły z grami</b>		
2		Dostawa i montaż stolów z grami palnszowymi na własnym fundamencie	kpl	2,000
		<b>1.3. Urządzenia do ćwiczeń</b>		
3		Dostawa i montaż urządzenia typu orbitrek	kpl	1,000
4		Dostawa i montaż urządzenia typu jeździec/wioślarz	kpl	1,000
5		Dostawa i montaż urządzenia typu surfer	kpl	1,000
6		Dostawa i montaż urządzenia typu krzesło do wyciskania	kpl	1,000
7		Dostawa i montaż urządzenia typu wyciąg górny	kpl	1,000
8		Dostawa i montaż urządzenia typu prasa nożna	kpl	1,000
		<b>1.4. Elementy wyposażenia</b>		
9		Dostawa i montaż stojaka na rowery (min. 5-cio miejscowego)	kpl	1,000
10		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z regulaminem	kpl	1,000
11		Dostawa i montaż stacjonarnego kosza na śmieci	kpl	1,000
12		Dostawa i montaż ławki	kpl	4,000
		<b>2. Zagospodarowanie działki</b>		
		<b>2.1. Rekultywacja trawnika</b>		
13	KNR 2-21 0403/04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii III		
		Powierzchnia działki placu rekreacyjnego 0,057088	ha	0,057
		razem	ha	0,057
		<b>2.2. Wykonanie nasadzeń</b>		
14	KNR 2-21 0323/04.1	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III w dołach o średnicy i głębokości 0,5m z zaprawą dołów w rozstawie co 0,5m		
		Boki krótkie nasadzeń (2*12)*2	szt	48,000
		Bok długi nasadzeń 36*2	szt	72,000
		razem	szt	120,000