

Przedmiar robót

Obiekt	Plac zabaw przy żłobku gminnym
Lokalizacja	Konikowo, dz. nr 106/10 obręb Konikowo, Gmina Świeszyno
Inwestor	Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Sporządził mgr inż. Paulina Radzka-Siarnecka

Sprawdził dr inż. Mariusz Januszewski

Koszalin, Październik 2019

Tabela przedmiaru robót

Plac zabaw przy żłobku gminnym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Montaż elementów wyposażenia placu zabaw		
			1.1. Urządzenia placu zabaw		
1			Dostawa i montaż piaskownicy	kpl	1
2			Dostawa i montaż domku eko	kpl	2
3			Dostawa i montaż karuzeli	kpl	1
4			Dostawa i montaż sprężynowca	kpl	2
5			Dostawa i montaż huśtawki ważkiej	kpl	2
6			Dostawa i montaż zestawu zabawowo-sprawnościowego	kpl	1
			1.4. Elementy wyposażenia		
7			Dostawa i montaż ławki	kpl	2
8			Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1
			2. Zagospodarowanie działki		
			2.1. Rekultywacja trawnika		
9	KNR 2-21 0405/05		Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii III, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem		
			Powierzchnia działki placu rekreacyjnego 0,0259	ha	0,026
			razem	ha	0,026
			2.2. Powierzchnia syntetyczna placu zabaw		
			2.2.1. Roboty ziemne		
10	KNR 2-01 0208/01		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Wykop pod wykonanie nawierzchni syntetycznej 122*0,30	m ³	36,6
			razem	m ³	36,6
11	KNKRB 1 0313/01		Analogia - rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Powierzchnia działki placu przeznaczonego pod trawnik 122	m ²	122
			razem	m ²	122
			2.2.2. Wykonanie powierzchni syntetycznej		
12	KNK 2-06 0106/02		Warstwa odcinająca z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6cm		
			Podbudowa z piasku 122*0,20	m ³	24,4
			razem	m ³	24,4
13	KNK 2-06 0107/01		Wyrównanie podbudowy tłucznem kamiennym o grubości warstwy po zagęszczeniu do 5cm		
			Podbudowa z tłuczni 122*0,05	m ³	6,1
			razem	m ³	6,1
14	KNK 2-06 0405/04		Obrzeża betonowe 30x8cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	43
15	KNCK 1 0308/01		Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych - oczyszczenie podbudowy o nawierzchni tłuczniowej ręcznie	m ²	122
16	KNCK 1 0308/07		Przygotowanie podbudowy do wykonania nawierzchni bitumicznych - skropienie podbudowy smołą	m ²	122
17	KNCK 1 0602/01		Analogia - wykonanie bezspoinowej powierzchni bezpiecznej przeznaczonej pod place zabaw		
			Powierzchnia nawierzchni syntetycznej 122	m ²	122
			razem	m ²	122
			2.3. Wykonanie fragmentu chodnika		
18	KNR 2-01 0301/01		Ręczne roboty ziemne w gruncie kategorii I-II		
			Wykop pod wykonanie fragmentu chodnika 3,90*0,30	m ³	1,17
			razem	m ³	1,17
19	KNKRB 1 0313/01		Analogia - rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Powierzchnia działki przeznaczona pod wykonanie chodnika 3,90	m ²	3,9
			razem	m ²	3,9
20	KNK 2-06 0405/02		Obrzeża betonowe 20x6cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	4,5

Tabela przedmiaru robót

Plac zabaw przy żłobku gminnym

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNK 2-06 0106/02		Warstwa odcinająca z piasku o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6cm		
			Podbudowa z piasku 3,9*0,15	m3	0,585
			razem	m3	0,585
22	KNR 0-11 0321/01		Chodniki z kostki betonowej typu 40 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3,9
			2.4. Ogrodzenie placu		
23	Kalkulacja indywidualna		Ogrodzenie panelowe wysokości min. 1,2 na prefabrykowanej podmurówce wraz z dwoma furtkami	m	50

Spis działów przedmiaru robót

Plac zabaw przy żłobku gminnym

Nr	Opis
1.	Montaż elementów wyposażenia placu zabaw
1.1.	Urządzenia placu zabaw
1.4.	Elementy wyposażenia
2.	Zagospodarowanie działki
2.1.	Rekultywacja trawnika
2.2.	Powierzchnia syntetyczna placu zabaw
2.2.1.	Roboty ziemne
2.2.2.	Wykonanie powierzchni syntetycznej
2.3.	Wykonanie fragmentu chodnika
2.4.	Ogrodzenie placu