

Przedmiar robót

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			POSADZKI		
1	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			razem	m2	63,32
2	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	12,48
3	KNNR-W 3 0809/03 (dopłata 0,6x)		Wyrównanie podłoża betonowych przez szlifowanie		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	75,8
4	KNR-W 2-02 1105/03		Gruntowanie starego podłoża gruntem	m2	75,8
5	KNNR 2 1208/01	ST 01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm Kod CPV: 45450000-6		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	75,8
6	KNNR 2 1208/02 (dopłata 10x)	ST 01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości Kod CPV: 45450000-6		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	75,8
7	KNNR 2 1206/02	ST 01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej + wywinięcie na ścianę Kod CPV: 45450000-6		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	75,8
8	KNNR 2 1206/07	ST 01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Kod CPV: 45450000-6		
			Pom. 0.9 60,83	m2	60,83
			Pom. 0.10 2,49	m2	2,49
			Pom. 0.6 12,48	m2	12,48
			razem	m2	75,8
			0.9 - KLASA LEKCYJNA		
9	Kalkulacja indywidualna		Demontaż opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1
10			Ściana granicząca z pom.0.6, łącznikiem i projektowanym pom. 0.5		0
10.1	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			(5,68+2,72)*3,2	m2	26,88
			razem	m2	26,88
10.2	KNNR-W 3 1201/03		Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej		
			(5,68+2,72)*3,2	m2	26,88
			razem	m2	26,88
10.3	KNR 4-01 0204/04		Naprawa spękań ścian przy powierzchni naprawianych miejsc ponad 2m2		
			(5,68+2,72)*3,2	m2	26,88

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	26,88
10.4	KNR 4-01 0623/03		Odgrzybianie ciągle dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania		
			(5,68+2,72)*3,2	m2	26,88
			razem	m2	26,88
10.5	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	26,88
10.6	KNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	26,88
10.7	KSNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi	m2	26,88
10.8	KNR 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian do wys. 1,5 m		
			(5,68+2,72)*1,5	m2	12,6
			razem	m2	12,6
11			Pozostałe ściany i sufit		0
11.1	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			7,99*3,2-(0,9*2,05+0,8*2,05)+10,71*3,2-(5*1,48*2,07)+2,07*10*0,3+5*1,48*0,3+5,68*3,2+5,68*10,71	m2	128,476
			razem	m2	128,476
11.2	KNR 4-01 1202/07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	128,476
11.3	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	128,476
11.4	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			7,99*3,2-(0,9*2,05+0,8*2,05)+10,71*3,2-(5*1,48*2,07)+2,07*10*0,3+5*1,48*0,3+5,68*3,2	m2	67,643
			razem	m2	67,643
11.5	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			5,68*10,71	m2	60,833
			razem	m2	60,833
11.6	KNR 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian do wys. 1,5 m		
			(7,99-0,9-0,8+10,71+5,68)*1,5	m2	34,02
			razem	m2	34,02
12	Kalkulacja indywidualna		Montaż wcześniej zdemontowanych opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1
			0.10 - SCHOWEK		
13	Kalkulacja indywidualna		Demontaż opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1
14	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			(1,25*2+1,99*2-0,7*2,05)*3,2+1,25*1,99	m2	18,632
			razem	m2	18,632
15	KNR 4-01 1202/07		Skasowanie wykwitów (zacieków)		
			(1,25*2+1,99*2-0,7*2,05)*3,2+1,25*1,99	m2	18,632
			razem	m2	18,632
16	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			(1,25*2+1,99*2-0,7*2,05)*3,2+1,25*1,99	m2	18,632
			razem	m2	18,632
17	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			(1,25*2+1,99*2-0,7*2,05)*3,2	m2	16,144
			razem	m2	16,144
18	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1,25*1,99	m2	2,488
			razem	m2	2,488
19	KNR 4-01 1204/05		Malowanie jednokrotne lakierem lamperyjnym tynków wewnętrznych ścian do wys. 1,5 m		
			(2*1,25+2*1,99)*1,5	m2	9,72
			razem	m2	9,72
20	Kalkulacja indywidualna		Montaż wcześniej zdemontowanych opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1
			0.6 - Komunikacja		
21	Kalkulacja indywidualna		Demontaż opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1
22			Ściana granicząca z pom.0.9 i łącznikiem		0
22.1	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
			2,5*1,5	m2	3,75
			razem	m2	3,75
22.2	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.3	KNNR-W 3 1201/03		Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.4	KNR 4-01 0204/04		Naprawa spękań ścian przy powierzchni naprawianych miejsc ponad 2m2		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.5	KNR 4-01 0623/03		Odgrzybianie ciągle dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą opryskiwania		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.6	KNR 2-02 0803/03		Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.7	KNNR 2 0802/06		Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
			(1,0+1,5)*3,2	m2	8
			razem	m2	8
22.8	KSNR 3 0605/04		Malowanie dwukrotne z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na wysokości do 5m od podłogi		
			(1,0+1,5)*3,2 - 1,5*2,5	m2	4,25
			razem	m2	4,25
22.9	KNR 0-17 0929/01		Nalożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - lamperia		
			1,5*2,5	m2	3,75
			razem	m2	3,75
22.10	KNR 0-17 0929/03		Wyprawa cienkowarstwowa - tynk mozaikowy żywiczny gr. około 2 mm. Tynki na pow. do 5 m2.		
			1,5*2,5	m2	3,75
			razem	m2	3,75
23			Pozostałe ściany i sufit		0
23.1	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			(5,22+2,39)*2*(3,2-1,5)-(1,46*3+2,5*1,7+0,8*0,55+0,9*0,5+1*0,55)+5,22*2,39	m2	28,28
			razem	m2	28,28

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23.2	KNR 4-01 1202/07		Skasowanie wykwitów (zacieków)		
			$(5,22+2,39)*2*(3,2-1,5)-(1,46*3+2,5*1,7+0,8*0,55+0,9*0,5+1*0,55)+5,22*2,39$	m2	28,28
			razem	m2	28,28
23.3	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			$(5,22+2,39)*2*(3,2-1,5)-(1,46*3+2,5*1,7+0,8*0,55+0,9*0,5+1*0,55)+5,22*2,39$	m2	28,28
			razem	m2	28,28
23.4	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			$(5,22+2,39)*2*(3,2-1,5)-(1,46*3+2,5*1,7+0,8*0,55+0,9*0,5+1*0,55)$	m2	15,804
			razem	m2	15,804
23.5	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			5,22*2,39	m2	12,476
			razem	m2	12,476
24	Kalkulacja indywidualna		Montaż wcześniej zdemonstrowanych opraw oświetleniowych i elementów wyposażenia	kpl.	1

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Opis
	POSADZKI
	0.9 - KLASA LEKCYJNA
	0.10 - SCHOWEK
	0.6 - Komunikacja