

Przedmiar robót

Obiekt	„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”
Inwestor	Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. "Wymiana sprzętu na placu zabaw" - działka nr 78/41, obręb Dunowo, Gmina Świeszyno		
			1.1. Odnowa istniejących elementów		
1	Kalkulacja indywidualna		Renowacja wyposażenia istniejącego placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie): sprężynowiec	kpl	1
			1.2. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
2	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
3	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
4	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt	2
			1.3 Urządzenia placu zabaw		
5			Huśtawk bocianie gniazdo + podwójna metalowa malowana proszkowo z montażem (poz. nr 3)	kpl	1
6			Karuzela z montażem (poz. nr 4)	kpl	1
			1.4 Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
7	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 3 7,5*6,05*0,30	m3	13,613
			Poz. 4 3,14*2,75^2*0,30	m3	7,124
			razem	m3	20,737
8	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 1 3,8*3,2	m2	12,16
			Poz. 2 3,1*2,3	m2	7,13
			Poz. 3 7,5*6,05	m2	45,375
			Poz. 4 3,14*2,75^2	m2	23,746
			razem	m2	88,411
			2. "Stworzenie świeszynskiego kącika aktywności" - działka nr 246, obręb Świeszyno, Gmina Świeszyno		
			2.1. Odnowa istniejących elementów		
9	Kalkulacja indywidualna		Renowacja wyposażenia istniejącego placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie): 3x sprężynowiec, 2x stojak na rowery, huśtawka wagowa, 2x karuzela	kpl	1
			2.2. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
10	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
11	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
12	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt	1
			2.3. Urządzenia placu zabaw		
13			Zestaw zabawowy malowany proszkowo z montażem (poz. nr 5)	kpl	1
			2.4. Elementy wyposażenia		
14			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 9)	kpl	1
			2.5. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
15	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 5 9,7*6,2*0,30	m3	18,042
			razem	m3	18,042
16	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 5 9,7*6,2	m2	60,14
			razem	m2	60,14

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3. „Dostawa i montaż placu zabaw w Giezkowie” – - działka nr 8/18, obręb Giezkowo, Gmina Świeszyno		
			3.1. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
17	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*4	m3	0,7
			razem	m3	0,7
18	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*4	m3	0,7
			razem	m3	0,7
19	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt.	4
			3.2. Urządzenia placu zabaw		
20			Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo (1 siedzisko kubełkowe) malowana proszkowo z montażem (poz. nr 1)	kpl	1
21			Montaż sprężynowca (poz. nr 2)	kpl	1
22			Zestaw zabawowy z montażem (poz. nr 4)	kpl	1
23			Huśtawka wagowa metalowa malowana proszkowo z montażem (poz. nr 6)	kpl	1
			3.3. Elementy wyposażenia		
24			Ławka z oparciem metalowa z montażem (poz. nr 7)	kpl	2
25			Kosz na śmieci metalowy (poz. nr 8)		1
26			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 9)	kpl	1
			4. „Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych” - działka nr 143/3, obręb Mierzym, Gmina Świeszyno		
			4.1. Odnowa istniejących elementów		
27	Kalkulacja indywidualna		Renowacja wyposażenia istniejącego placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie): sprężynowiec x 2	kpl	1
			4.2. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
28	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
29	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
30	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt.	2
			4.3. Urządzenia placu zabaw		
31			Zestaw zabawowy z montażem (poz. nr 3)	kpl	1
32			Huśtawka wagowa palowana proszkowo z montażem (poz. nr 8)	kpl	1
			4.4. Elementy wyposażenia		
33			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 7)	kpl	1
			4.5. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
34	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 3 9,7*6,2*0,30	m3	18,042
			Poz. 8 4,6*2,4*0,30	m3	3,312
			razem	m3	21,354
35	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 1 7,5*6,05	m2	45,375
			Poz. 2 4,45*4,45	m2	19,803
			Poz. 3 9,7*6,2	m2	60,14
			Poz. 4 7*5,65	m2	39,55
			Poz. 5 3,14*2,75^2	m2	23,746
			Poz. 8 4,6*2,4	m2	11,04
			razem	m2	199,654
			5. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno		
			5.1. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
36	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
37	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
38	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt.	1
			5.2. Urządzenia placu zabaw		
39			Zestaw zabawowy z montażem (poz. nr 4)	kpl	1
			5.3. Elementy wyposażenia		
40			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 9)	kpl	1
			5.4. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
41	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 4 6,8*5,7*0,30	m3	11,628
			razem	m3	11,628
42	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 4 6,8*5,7	m2	38,76
			razem	m2	38,76
			6. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 152, obręb Nieklonice, Gmina Świeszyno		
			6.1. Odnowa istniejących elementów		
43	Kalkulacja indywidualna		Renowacja wyposażenia istniejącego placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie): sprężynowiec	kpl	1
			6.2. Zagospodarowanie terenu		
44	Kalkulacja indywidualna		Frezowanie pni drzew bez względu na twardość drewna na głębokość do 30 cm z zasypaniem dołu przy średnicy pnia w miejscu ścięcia ok 30cm	szt.	2
			6.3. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
45	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*3	m3	0,525
			razem	m3	0,525
46	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*3	m3	0,525
			razem	m3	0,525
47	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt	3
			6.4. Urządzenia placu zabaw		
48			Zestaw zabawowy malowany proszkowo z montażem (poz. nr 1)	kpl	1
49			Huśtawka bocianie gniazdo + pojedyncza metalowa z montażem (poz. nr 4)	kpl	1
50			Huśtawka wagowa malowana proszkowo z montażem (poz. nr 5)	kpl	1
			6.5. Elementy wyposażenia		
51			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 7)	kpl	1
			6.6. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
52	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 1 3,8*3,2*0,30	m3	3,648
			Poz. 4 7,5*4,55*0,30	m3	10,238
			Poz. 5 4,6*2,4*0,30	m3	3,312
			razem	m3	17,198
53	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 1 3,8*3,2	m2	12,16
			Poz. 4 7,5*4,55	m2	34,125
			Poz. 5 4,6*2,4	m2	11,04
			razem	m2	57,325

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			6.7. Rekultywacja trawnika		
54	KNR 2-21 0403/04		Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem w gruncie kategorii III		
			Powierzchnia działki placu rekreacyjnego 0,0200	ha	0,02
			razem	ha	0,02
			7. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 118/28, obręb Zegrze Pomorskie, Gmina Świeszyno		
			7.1. Odnowa istniejących elementów		
55	Kalkulacja indywidualna		Renowacja wyposażenia istniejącego placu zabaw (czyszczenie, konserwacja, smarowanie, malowanie): sprężynowiec x 2, stojak na rowery	kpl	1
			7.2. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
56	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
57	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*2	m3	0,35
			razem	m3	0,35
58	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt	2
			7.3. Urządzenia placu zabaw		
59			Zestaw zabawowy malowany proszkowo z montażem (poz. nr 1)	kpl	1
60			Huśtawka podwójna + bocianie gniazdo malowana proszkowo z montażem (poz. nr 2)	kpl	1
			7.4. Elementy wyposażenia		
61			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 7)	kpl	1
			7.5. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
62	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 1 6,7*3,7*0,30	m3	7,437
			Poz. 2 7,5*6,05*0,30	m3	13,613
			razem	m3	21,05
63	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 1 6,7*3,7	m2	24,79
			Poz. 2 7,5*6,05	m2	45,375
			razem	m2	70,165
			8. „Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa” - działka nr 16/28, obręb Strzekęcino, Gmina Świeszyno		
			8.1. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
64	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70	m3	0,175
			razem	m3	0,175
65	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70	m3	0,175
			razem	m3	0,175
66	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt	1
			8.2. Urządzenia placu zabaw		
67			Huśtawka bocianie gniazdo + podwójna metalowa malowana proszkowo z montażem (poz. nr 3)	kpl	1
			8.3. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
68	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 3 7,5*6,05*0,30	m3	13,613
			razem	m3	13,613
69	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Poz. 3 7,5*6,05	m2	45,375
			razem	m2	45,375

Spis działów przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Opis
1.	"Wymiana sprzętu na placu zabaw" - działka nr 78/41, obręb Dunowo, Gmina Świeszyno
1.1.	Odnowa istniejących elementów
1.2.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
1.3.	Urządzenia placu zabaw
1.4.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
2.	"Stworzenie świeszyńskiego kącika aktywności" - działka nr 246, obręb Świeszyno, Gmina Świeszyno
2.1.	Odnowa istniejących elementów
2.2.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
2.3.	Urządzenia placu zabaw
2.4.	Elementy wyposażenia
2.5.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
3.	„Dostawa i montaż placu zabaw w Giezkowie” – - działka nr 8/18, obręb Giezkowo, Gmina Świeszyno
3.1.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
3.2.	Urządzenia placu zabaw
3.3.	Elementy wyposażenia
4.	„Utworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych” - działka nr 143/3, obręb Mierzym, Gmina Świeszyno
4.1.	Odnowa istniejących elementów
4.2.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
4.3.	Urządzenia placu zabaw
4.4.	Elementy wyposażenia
4.5.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
5.	„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno
5.1.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
5.2.	Urządzenia placu zabaw
5.3.	Elementy wyposażenia
5.4.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
6.	„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 152, obręb Niekłonice, Gmina Świeszyno
6.1.	Odnowa istniejących elementów
6.2.	Zagospodarowanie terenu
6.3.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
6.4.	Urządzenia placu zabaw
6.5.	Elementy wyposażenia
6.6.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
6.7.	Rekultywacja trawnika
7.	„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 118/28, obręb Zegrze Pomorskie, Gmina Świeszyno
7.1.	Odnowa istniejących elementów
7.2.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
7.3.	Urządzenia placu zabaw
7.4.	Elementy wyposażenia
7.5.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej
8.	„Doposażenie placu zabaw w celu integracji sołectwa” - działka nr 16/28, obręb Strzekęcino, Gmina Świeszyno
8.1.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
8.2.	Urządzenia placu zabaw
8.3.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej