

Przedmiar robót

Obiekt	„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”
Inwestor	Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Tabela przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			5. „Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno		
			5.1. Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego		
1	KNR 2-01 0205/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km		
			Wykop pod elementy placu 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
2	KNP 1 1219.1/01		Rozłożenie w terenie płaskim ziemi urodzajnej warstwą 5cm ręcznie przy użyciu łopaty		
			Wykop pod elementy fitness 0,50*0,50*0,70*1	m3	0,175
			razem	m3	0,175
3	KNNR 5 0411/05		Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w wykopie, w gruncie kategorii III	szt.	1
			5.2. Urządzenia placu zabaw		
4			Zestaw zabawowy z montażem (poz. nr 4)	kpl	1
			5.3. Elementy wyposażenia		
5			Tablica regulaminowa metalowa z montażem (poz. nr 9)	kpl	1
			5.4. Nawierzchnia w strefie bezpiecznej		
6	KNR 2-01 0208/02		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			Poz. 4 6,8*5,7*0,30	m3	11,628
			razem	m3	11,628
7	KNKRB 1 0313/01		Analogia- rozścielenie gruntu pochodzącego z wykopu		
			Poz. 4 6,8*5,7	m2	38,76
			razem	m2	38,76

Spis działów przedmiaru robót

„Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw na terenie gminy Świeszyno”

Nr	Opis
5.	„Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw” - działka nr 151/2, obręb Niedalino, Gmina Świeszyno
5.1.	Fundamenty pod elementy wyposażenia placu rekreacyjnego
5.2.	Urządzenia placu zabaw
5.3.	Elementy wyposażenia
5.4.	Nawierzchnia w strefie bezpiecznej