



BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ sp. z o.o.

76-024 Konikowo ■ ul. Przyjaciół 21 ■ tel./fax 94 346 67 04 ■ 94 345 79 22 ■ biuro@bib.biz.pl

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”

PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI SIERANIE WRAZ Z PRZESYŁEM DO ZEGRZA POMORSKIEGO, GMINA ŚWIESZYNO

Adres:

Obr. Zegrze Pomorskie

dz. nr 145; 141/7; 141/5; 141/26; 141/18; 141/22; 141/16; 144/2; 144/4; 144/1; 141/13; 154/1; 154/2; 135; 134/5; 134/7; 139/20; 139/11; 139/3; 139/8; 139/7; 139/6; 139/19; 139/15; 137/26; 137/21; 137/8; 137/7; 137/6; 137/4; 137/5; 155; 285/6; 110/1; 113/14; 141/17.

Obr. Niedalino

dz. nr 209

Stadium: Projekt budowlany

Branża: Sanitarna

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Inwestor: Gmina Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

Jednostka projektowa: Biuro Inżynierskie Budzisz sp. z o.o. ul. Przyjaciół 21 76-024 Konikowo

24.05.2018
[Signature]

Uwaga: Opinie, uzgodnienia, załączniki do projektu zamieszczono w Teczce nr 1

Teczka Nr 3

STAROSTWO POWIATOWE W KOSZALINIE
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

załącznik nr 3... do zgłoszenia z dnia 28.05.2018
do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu

znak sprawy POŚ.6948.51.20.18.SR

Branża sanitarna:

Projektowała:

mgr inż. Ewa Mich

Uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0204/POOS/10 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdził:

mgr inż. Dariusz Budzisz

Uprawnienia budowlane nr ew. ZAP/0141/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Koszalin, marzec 2018 r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział IX

KRS Nr 0000256661

Kapitał spółki 74.200,00 zł

NIP 669 242 14 35

Konto bankowe PKO BP Oddział 1 Koszalin 62 1020 2791 0000 7702 0094 9446

1. Spis zawartości projektu budowlanego:

TECZKA NR	NAZWA OPRACOWANIA	BRANŻA
TECZKA NR 1	Opinie, uzgodnienia, załączniki	SANITARNA, ELEKTRYCZNA, DROGOWA
TECZKA NR 2	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	SANITARNA
TECZKA NR 3	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	SANITARNA
TECZKA NR 4	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno	SANITARNA
TECZKA NR 5	Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych dla przepompowni ścieków PK1, PK2, PK3 w m. Kurozwęcz, gm. Świeszyno	ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 6	Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych dla przepompowni ścieków PS1, PS2 w m. Sieranie, gm. Świeszyno	ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 7	Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnętrznych dla przepompowni ścieków PZ1, PZ2 w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno	ELEKTRYCZNA
TECZKA NR 8	Dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla projektu budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie, gm. Świeszyno	GEOLOGIA
TECZKA NR 9	Projekt budowlany budowy zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej dz. nr 35 i utwardzeń do przepompowni ścieków na dz. nr 10, obr. Kurozwęcz, gm. Świeszyno	DROGOWA
TECZKA NR 10	Projekt budowlany budowy zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej dz. nr 52/35 i utwardzeń do przepompowni ścieków na dz. nr 52/21, obr. Kurozwęcz, gm. Świeszyno	DROGOWA
TECZKA NR 11	Projekt budowlany budowy zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej dz. nr 135 i utwardzeń do przepompowni ścieków na dz. nr 134/7, obr. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno	DROGOWA
TECZKA NR 12	Projekt budowlany budowy utwardzonego dojazdu i utwardzeń na terenie przepompowni ścieków na dz. nr 113/14, obr. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno	DROGOWA
TECZKA NR 13	Projekt budowlany budowy zjazdu indywidualnego z drogi wewnętrznej dz. nr 115 i utwardzeń do przepompowni ścieków na dz. nr 116/45, obr. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno	DROGOWA

2. Spis zawartości opracowania – Teczka nr 3


Str. 1 – strona tytułowa

Str. 2 – spis zawartości projektu budowlanego i spis zawartości opracowania

Str. 3 – oświadczenie o sporządzeniu projektu

Str. 4, 5, 6, 7 – uprawnienia i zaświadczenia z izby

Str. 8 – 53 – opis techniczny wraz z częścią graficzną rys 1- 16

24.05.2018


OŚWIADCZENIE


Opracowanie projektowe dotyczące:

1. Projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesyłem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno

zostało sprawdzone i uznane za sporządzone prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowane do realizacji.

ZESPÓŁ

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. Ewa Mich	ZAP/0204/POOS/10	
SANITARNA	mgr inż. Dariusz Budzisz	ZAP/0141/PWOS/05	



OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/169s/10

Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Zachodniopomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Pani mgr inż. Ewie Bożenie Mich
urodzonej dnia 18 października 1982 r. w Białogardzie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0204/POOS/10

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

**Skład orzekający
OKK ZOIB**

Otrzymują:

1. Pani Ewa Bożena Mich
ul. Grochowskiego 13, 75-363 Koszalin
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Okręgowa ZOIB
4. OKK ZOIB - aa




ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Ewa Mich

mgr inż. Mieczysław Ołtarzewski

mgr inż. Andrzej Gałkiewicz

prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F3Q-6JA-A5T *

Pani Ewa Bożena MICH o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0060/11
adres zamieszkania ul. Grochowskiego 13, 75-363 KOSZALIN
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2018-08-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-23 roku przez:


Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Ewa Mich

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.*) oraz § 12 pkt 1, § 23 ust. 1, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. Nr 96, poz. 817*), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (*Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.*)

Zachodniopomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

n a d a j e

Panu Dariuszowi Marcinowi BUDZISZ
mgr inż. o kierunku inżynieria środowiska

ur. dnia 09 grudnia 1978r. w Kołobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0141/PWOS/05

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.




Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Stanisław Kamiński
2. Krzysztof Motylak
3. Irena Żywuszek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Ewa Mich



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ETS-7KC-8LL *

Pan Dariusz Marcin BUDZISZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0020/06
adres zamieszkania KONIKOWO ul. Przyjaciół 21, 76-024 ŚWIESZYNO
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Ewa Mich

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

1.0. Dane ogólne	10
1.1. Zamawiający	10
1.2. Jednostka projektowa	10
1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania	10
1.4. Podstawa opracowania	11
2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu	11
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu	11
2.2. Ukształtowanie terenu	12
2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu	12
2.3.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	13
2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia	13
2.5. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska	15
2.6. Warunki gruntowo-wodne	15
2.7. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji	16
<u>3.0. Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z</u> <u>przyłączami w m. Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno.....</u>	17
3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	17
3.2. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej	17
3.2.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej	17
3.2.2. Rurociągi tłoczne	18
3.3. Uzbrojenie kanalizacji tłocznej	19
3.3.1. Kolumny odpowietrzająco-napowietrzające	19
3.4 . Zestawienie materiałów i długości	20
3.5. Przepompownie ścieków	21
3.5.1 Opis ogólny	21
3.5.2. Dopływy ścieków do przepompowni wg bilansu	22
3.5.3. Zestawienie parametrów dobranych pomp	22
3.5.4. Przepompownia PS1 Sieranie	23
3.5.5. Przepompownia PS2 Sieranie	26
3.5.6. Złącza kablowe przepompowni ścieków	27
3.5.7. Oświetlenie przepompowni ścieków (nie dotyczy przepompowni PS2)	27
3.5.8. Ogrodzenie przepompowni ścieków (nie dotyczy przepompowni PS2)	28
3.5.9. Utwardzenie terenu przepompowni ścieków, dojazd i odprowadzenie wód opadowych (nie dotyczy przepompowni PS2)	28
3.6. Roboty w pasach drogowych i przejścia pod drogami	28

3.7. Przejście pod rowem melioracji szczegółowej, rurociągiem drenarskim oraz przez teren zdrenowany	29
3.8. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej.....	30
4.0. Wytyczne realizacyjne	30
4.1. Roboty ziemne.....	30
4.2. Odwodnienie wykopów	31
4.3. Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu	32
4.4. Wytyczne wykonania	33
II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).....	35

III. Część graficzna

Rys. nr 1	Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	skala 1:500
Rys. nr 2	Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	skala 1:500
Rys. nr 3	Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	skala 1:500
Rys. nr 4	Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	skala 1:500
Rys. nr 5	Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno	skala 1:500
Rys. nr 6	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia PS1	skala 1:100/500
Rys. nr 7	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia PS1	skala 1:100/500
Rys. nr 8	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia PS1	skala 1:100/500
Rys. nr 9	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – zlewnia PS2	skala 1:100/500
Rys. nr 10	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90PE – odcinek PS1-ts19	skala 1:100/500
Rys. nr 11	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90PE – odcinek ts19-ts33	skala 1:100/500
Rys. nr 12	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø90PE – odcinek ts33-ts51	skala 1:100/500
Rys. nr 13	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø40PE – odcinek ts25-PS2	skala 1:100/500
Rys. nr 14	Przepompownia ścieków PS1 Sieranie. Rzut i przekrój	bs
Rys. nr 15	Przepompownia ścieków PS2 Sieranie. Rzut i przekrój	bs
Rys. nr 16	Schemat ideowy systemu kanalizacji tłocznej	bs

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w m. Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno

1.0. Dane ogólne

1.1. Zamawiający

Gmina Świeszyno

Świeszyno 71

76-024 Świeszyno

1.2. Jednostka projektowa

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół 21

76-024 Konikowo

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków
- kanalizacji sanitarnej tłocznej
- przepompowni ścieków

Niniejsze opracowanie stanowi część całej inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie, gm. Świeszyno”, której Inwestorem jest Gmina Świeszyno.

Projekty dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w m. Zegrze Pomorskie i Kurozwęcz stanowią odrębne opracowania - (teczki nr 2 i 4). A wraz z niniejszym opracowaniem zostały objęte jednym zgłoszeniem. Projekt dotyczący budowy lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie stanowi odrębne opracowanie, na które zostanie wydane osobne pozwolenie na budowę.

Przedmiot opracowania stanowi budowę w/w obiektów, które są zaliczane do XXVI kategorii obiektów budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Celem opracowania dokumentacji jest podanie rozwiązania technicznego budowy w/w sieci wraz z uzbrojeniem.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w m. Sieranie, gm. Świeszyno
- kanalizację sanitarną tłoczną z przepompowniami ścieków wraz z przesylem głównego rurociągu tłocznego do m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno

Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonymi przebiegami tras sieci kanalizacyjnej wraz profilami podłużnymi.

UWAGA:

Część inwestycji przebiega w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 168 (dz. nr 103 obr. Zegrze Pomorskie oraz dz. nr 297 obr. Niedalino, gm. Świeszyno), która podlega odrębnemu zgłoszeniu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

1.4. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Umowa Nr RIG-85/1/2016 zawarta pomiędzy Zamawiającym Gminą Świeszyno a Wykonawcą firmą Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o w dniu 07.12.2016 r.
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 opracowana przez uprawnionego geodetę
- Uzgodnienia z właścicielami terenu i władającymi
- Uzgodnienia z instytucjami
- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Rozporządzenie MI z dnia 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowania
- Wytyczne techniczne producentów
- Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie zawarte w Teczce nr 1.

2.0. Zabudowa i zagospodarowanie terenu**2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu**

Dla obszaru objętego opracowaniem została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RIG.6733.18.2017 z dnia 23 listopada 2017 r. wydana przez Wójta Gminy Świeszyno.

Projektowane rurociągi kanalizacyjne usytuowane są w m. Sieranie oraz na trasie Sieranie–Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno.

W m. Sieranie znajduje się istniejąca oczyszczalnia ścieków, do której spływają ścieki z części m. Sieranie. Stan techniczny oczyszczalni oraz istniejących kanałów grawitacyjnych jest zły. Ścieki z zabudowań pozostałej części miejscowości odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych oraz oczyszczalni przydomowych. W ramach opracowania całej inwestycji pn. „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie, gm. Świeszyno”, oczyszczalnia ścieków w m. Sieranie zostanie zlikwidowana.

W ramach niniejszego opracowania dla m. Sieranie projektuje się grawitacyjno-tłoczny układ sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna będzie odbierać ścieki z poszczególnych budynków z

miejsowości Sieranie. Ścieki spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków, skąd dalej zostaną przetłoczone projektowanym rurociągiem tłocznym do projektowanego wg odrębnego opracowania (teczka nr 4) rurociągu tłocznego w m. Zegrze Pomorskie, a w ostateczności do oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie.

Na chwile obecną trwają prace projektowe przy likwidacji istniejącej i budowie nowej oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie, które stanowią odrębne opracowanie całej inwestycji.

W pasie projektowanych sieci znajduje się następujące uzbrojenie:

- lokalna kanalizacja sanitarna,
- kable energetyczne;
- słupy energetyczne;
- kable telekomunikacyjne;
- sieć wodociągowa.

Istniejące drogi:

- drogi gminne,
- droga wojewódzka.

Istniejące przeszkody:

- rowy melioracji szczegółowej
- rurociągi drenarskie.

2.2. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu na obszarze opracowania jest zróżnicowane i waha się od rzędnej ok. 41,90 m n.p.m. do ok. 56,10 m. n.p.m.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane trasy rurociągów kanalizacyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1- 5.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z urządzeniami zlokalizowane są na terenach, których właścicielami są:

- Gmina Świeszyno,
- Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie;
- Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Koszalinie,
- Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Manowo,
- Zegrol Sp. z o.o z siedzibą w Zegrzu Pomorskim;
- osoby fizyczne.

W m. Sieranie zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do istniejących budynków. Ścieki powstałe z zabudowań spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków PS1, PS2, a następnie projektowanym rurociągiem tłocznym do projektowanego wg odrębnego opracowania (teczka nr 4) rurociągu tłocznego w m. Zegrze Pomorskie, a w ostateczności do oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie.

Trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przebiegają wzdłuż drogi wojewódzkiej, w pasie dróg gminnych oraz po terenach rolnych i prywatnych.

Rurociąg tłoczny od przepompowni PS1 z włączeniem w punkcie ts51 do projektowanego wg odrębnego opracowania (teczka nr 4) rurociągu tłoczego w m. Zegrze Pomorskie, przebiega początkowo w pasie dróg gminnych, następnie poprzecznie przecina drogę wojewódzką nr 168, a w końcowym odcinku, aż do połączenia z projektowanym wg odrębnego opracowania rurociągiem tłocznym, przebiega po terenach rolnych należących do Zegrol Sp. z o.o.

Wykaz działek, przez które przechodzą projektowane rurociągi kanalizacji sanitarnej przedstawiono na stronie tytułowej opracowania.

Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonym przebiegiem trasy projektowanych sieci.

2.3.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Projektuje się rurociągi kanalizacji grawitacyjnej:

- Ø200mm PVC-U LITE SN8 klasy S
- Ø160mm PVC-U LITE SN8 klasy S

kanalizacji tłocznej:

- Ø90x5,4 mm HDPE100 PN10 SDR17
- Ø40x2,4 mm HDPE100 PN10 SDR17

Rurociągi kanalizacyjne są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają trwałego wydzielenia terenu.

Po wykonaniu rurociągów teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

Budowa rurociągów nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Trasa sieci wynika z uwarunkowań terenowych, uzgodnień z właścicielami działek oraz decyzji administracyjnych (o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Uzbrojenie sieci kanalizacji grawitacyjnej stanowią projektowane studnie kanalizacyjne i armatura.

Uzbrojenie sieci kanalizacji tłocznej stanowią kolumny odpowietrzająco-napowietrzające (KN).

2.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub inne ograniczenia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych jako: Zegrze Pomorskie, stan.11, AZP 17-21/35, Zegrze Pomorskie, stan.9, AZP 17-21/37, Zegrze Pomorskie, stan.2, AZP 17-21/39, Kurozwęcz, stan.19, AZP17-22/41, Kurozwęcz, stan.18, AZP 17-22/40.

Prace ziemne prowadzone na terenie stanowisk archeologicznych przyczyniają się do zniszczenia warstw kulturowych, obiektów ziemnych i ruchomych zabytków archeologicznych związanych z osadnictwem pradziejowym i średniowiecznym, dlatego wiążą się z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U z 2014 r. Nr 162 poz. 1446 z późn. zmianami), Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265), Inwestor zobowiązany jest do:

1. Zlecenia przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce

badawczej (osobie prawnej lub fizycznej).

2. Uzyskania stosownego pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych.
3. Prowadzenia prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji pod nadzorem archeologa.

Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie układu ruralistycznego miejscowości Zegrze Pomorskie, oraz na terenach zespołów folwarcznych w miejscowościach Zegrze Pomorskie, Sieranie i Kurozwęcz, ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Budowa kanalizacji nie wpłynie negatywnie na zabytkowy układ ruralistyczny i zespoły folwarczne.

Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze parków zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w miejscowościach Zegrze Pomorskie (nr rej.1092 z dn. 06.06.1980 r.) i Sieranie (nr rej. 1091 z dn. 06.06.1980 r.). W związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, roboty budowlane na terenie wpisanym do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków w formie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 36 ust. 5 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać wniosek o wydanie pozwolenia określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie decyzją nr 199.2018.K z dnia 20 marca 2018 r. udzielił pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku:

- Park z aleją dojazdową w m. Sieranie gm. Świeszyno wpisany do rejestru zabytków pod nr 1091 decyzją z dnia 06.06.1980 r. – działki nr 144/1; 144/2; n144/4 obr. Zegrze Pomorskie;
- Park z aleją dojazdową w m. Zegrze Pomorskie gm. Świeszyno wpisany do rejestru zabytków pod nr 1092 decyzją z dnia 06.06.19680 r. – działki nr 116/42; 116/34 obr. Zegrze Pomorskie.

Termin ważności pozwolenia : 31.12.2021 r.

Udzielone pozwolenie związane jest z obowiązkiem:

1. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
2. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. Prowadzenia robót budowlanych pod kierownictwem i nadzorem inwestorskim osób posiadających kwalifikacje określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dane tych osób, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac;
4. Prowadzenie robót budowlanych przy zabytkowej zieleni pod nadzorem inwestorskim osoby

posiadających kwalifikacje określone w art. 37 c Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także przekazania Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie dane tych osób, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac;

5. Prowadzenia robót budowlanych w sposób nie uszkadzający systemów korzeniowych i koron drzew.

2.5. Wpływ inwestycji na ochronę środowiska

Na terenie objętym opracowaniem zostanie uporządkowana gospodarka ściekowa. Inwestycja umożliwi odprowadzanie ścieków z zabudowań do projektowanej kanalizacji sanitarnej i skierowanie ich na oczyszczalnię ścieków w Zegrzu Pomorskim.

Planowana inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi. Planowana inwestycja jest proekologiczna i nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko.

Dla całego zamierzenia budowlanego wydana została decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”.

2.6. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu ustalono na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze o głębokości do 6,0m oraz dwa otwory badawcze do głębokości 3 m.

Pod względem geomorfologicznym otwór nr 1 położony jest w dolinie rzeki Zasypianka, a otwór nr 2 znajduje się na wysoczyźnie morenowej.

W wyniku przeprowadzonych badań w podłożu do zbadanej głębokości stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych wieku holoceniowego i plejstoceniowego.

Holocen od góry reprezentowany jest przez warstwę antropogenicznych nasypów o miąższości od 0,4 do 1,5m oraz rodzimej gleby, o miąższości 0,1-0,3m.

Plejstocen wykształcony jest w postaci utworów pochodzenia wolnolodowcowego tj. piasków drobnych oraz lodowcowych piasków gliniastych i glin piaszczystych.

W otworze badawczym nr 2 nawiercono sączenia w obrębie piasków gliniastych w strefie głębokości 1,5-4,0m.

Obraz warunków odnosi się do okresu wierceń i może ulegać okresowym zmianom w zależności od ilości opadów atmosferycznych i pory roku. Przewiduje się wahania poziomu wody w granicach $\pm 0,5m$, a także wzrost intensywności sączeń w okresie deszczowym.

Na badanym terenie występują:

- w rejonie otworów nr 1 - złożone warunki gruntowo-wodne z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej i występowanie gruntów słabonośnych;
- w rejonie otworu nr 2 - proste warunki gruntowo-wodne.

Występujące w podłożu grunty warstwy II, IIb i IIc są nośne, natomiast grunty warstw I, IIIa oraz antropogeniczne nasypy i gleba są słabonośne.

Obiekty będące przedmiotem opracowania zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.

W nawiązaniu do zapisów art. 389 pkt 3 Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wód podziemnych, może nastąpić jedynie chwilowe - krótkotrwałe obniżenie się poziomu wód gruntowych.

2.7. Określenie obszaru oddziaływania inwestycji

Zgodnie z §13a pkt.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (poz. 462 z późn. Zmianami) obszar oddziaływania projektowanej kanalizacji sanitarnej mieści się w całości w granicach działek przewidzianych pod przedmiotową inwestycję.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 5 i art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r. po. 1409) oraz §13a pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zmianami) obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie przepisów odrębnych w tym ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

3.0. Opis techniczny do projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w m. Sieranie wraz z przesylem do Zegrza Pomorskiego, gm. Świeszyno

3.1. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

Projektuje się odprowadzenie ścieków z poszczególnych zabudowań z terenów m. Sieranie. Ścieki spłyną grawitacyjnie do projektowanych przepompowni ścieków, skąd dalej zostaną przetłoczone projektowanym rurociągiem tłocznym do projektowanego wg odrębnego opracowania (teczka nr 4) rurociągu tłoczego w m. Zegrze Pomorskie, a w ostateczności do oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie.

Przepompownia PS2 obsługiwać będzie tylko jeden budynek, będzie to przepompownia przydomowa zlokalizowana na dz. nr 285/6 obr. Sieranie.

Teren przepompowni sieciowej zostanie wyposażony w złącze kablowe i zasilanie energetyczne. Instalacje elektryczne zewnętrzne przepompowni są przedmiotem odrębnego opracowania wg branży elektrycznej (teczka nr 6).

Teren przepompowni sieciowej zostanie wyгородzony, oświetlony i utwardzony.

Do przepompowni PS1 zaprojektowano zjazd, wg branży drogowej.

Przy wyborze trasy sieci uwzględniono:

- istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne,
- ukształtowanie terenu,
- decyzję o lokalizacji celu publicznego,
- istniejące zagospodarowanie terenu.

Projekt zawiera część opisową i graficzną z załączonym przebiegiem trasy sieci.

3.2. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

3.2.1. Rurociągi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Projektuje się kanały sanitarne grawitacyjne wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U LITE SN8 z uszczelką gumową $\varnothing 160 \times 4,7 \text{ mm}$, $\varnothing 200 \times 5,9 \text{ mm}$.

Producent rur powinien legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej posadzić na podsypce piaskowej grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury. Grunt obsypujący rury nie powinien zawierać ziaren większych niż 20 mm. Podsypkę i obsypkę wykonywać z dowożonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, że spełnia on wymagania warunków technicznych wykonania sieci kanalizacyjnej z rur z tworzywa sztucznego.

Rury kanalizacyjne i studnie należy posadzić na bardzo dobrze zagęszczonej podsypce.

Uzbrojenie kanałów stanowią studnie:

- ♦ studnie kanalizacyjne PVC $\varnothing 400 \text{ mm}$
- ♦ studnie kanalizacyjne betonowe $\varnothing 1000$ i $\varnothing 1200 \text{ mm}$.

Poszczególne średnice, materiał i typ studzienek pokazano na profilach.

Studnie betonowe przykryć pokrywami lub zwężkami betonowymi z zamontowanymi włazami żeliwnymi typu ciężkiego $\varnothing 600$ z otworami wentylacyjnymi. Studnie betonowe powinny być wykonane z prefabrykatów z betonu C 40/50 o nasiąkliwości nie większej jak 4%. Części studzienki powinny być łączone ze sobą na uszczelkę gumową odporną na działanie ścieków i siarkowodoru.

W prefabrykowanych elementach studni betonowych osadzone są stopnie złączowe żeliwne. Stopnie złączowe montowane są fabrycznie w momencie formowania elementów.

Stopnie spełniają wymogi normy PN-EN 13101:2005. Stopnie złączowe zamocowane są mijankowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz odległości poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie złączowe wykonane są z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.

Elementy składowe studni betonowych:

- Część dolna studni – jest podstawą studni, betonowym prefabrykatem stanowiącym monolityczne połączenie z płytą denną studzienki. W dnie studni wykonana jest kineta przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna pomiędzy kinetą, a ścianą komory roboczej. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety.
- Kręgi studzienne - betonowe elementy wibroprasowane z zamontowanymi fabrycznie stopniami złączowymi. Wysokość kręgów 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm.
- Zwężki redukcyjne – betonowe elementy wibroprasowane służące do przykrycia studzienek. Na zwężkach spoczywa właz żeliwny kanałowy.
- Płyty pokrywowe – żelbetowe elementy prefabrykowane służące do przykrycia studni. Płyta wyposażona jest w otwór 625mm pod właz żeliwny kanałowy.
- Pierścienie wyrównawcze – betonowe elementy wibroprasowane służące do regulacji osadzenia włazu żeliwnego kanałowego.

Studnie $\phi 400$ PVC wykonać z włazami typu ciężkiego D400 montowanymi na rurze teleskopowej. Pod włazy studni $\phi 400$ PVC zamontować stożki betonowe.

Elementy składowe studni z PVC:

- Kinetą zbiorczą PVC $\phi 400$
- Rura trzonowa gładka $\phi 400$
- Rura teleskopowa $\phi 315$
- Stożek betonowy w terenie nieutwardzonym
- Właz żeliwny D400.

W studniach, do których dochodzą kanały na różnych wysokościach (powyżej 0,5m od dna studni), projektuje się kaskady na zewnątrz studni.

W studniach skrajnych (przy przepompowniach ścieków) i na końcu odcinka głównych sieci pod włazem należy zamontować filtr węglowy (antyodorowy) podwieszany. Dotyczy to następujących studni:

- zlewnia PS1 –SS1, SS27, SS35, SS54 – 4 szt.

Po zakończeniu montażu kanały należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN1610: 2002 r.

3.2.2. Rurociągi tłoczne

Projektuje się rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych $\phi z90 \times 5,4\text{mm}$ $\phi z40 \times 2,4\text{mm}$ HDPE100PN10SDR17 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Złączki elektrooporowe powinny być tej samej klasy, co łączone rurociągi. Zgrzewanie rur i kształtek PE należy wykonać ściśle z instrukcją montażu.

Producent rur powinien legitymować się ważnym świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociągi tłoczne układać na głębokości od 1,30 m (do osi rury przewodowej) – zgodnie z profilami.

Rurociągi posadowić na podsypce piaskowej grubości 0,15m i obsypać gruntem rodzimym do 0,3m nad

wierzch rury, zgodnie z instrukcją i aprobatą producenta rur.

Ułożony rurociąg w wykopie oznaczyć taśmą ostrzegawczą z wkładem metalowym. Taśmę ułożyć w ziemi - 30 cm nad wierzch rurociągu.

3.3. Uzbrojenie kanalizacji tłocznej

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej stanowią:

- kolumny odpowietrzająco-napowietrzające;
- armatura.

3.3.1. Kolumny odpowietrzająco-napowietrzające

Projektuje się kolumny odpowietrzająco-napowietrzające (razem 2 szt.):

- DN600/DN80 na rurociągu tłocznym Ø90PE – KN7 - typ przejezdny;
- DN600/DN80 na rurociągu tłocznym Ø90PE – KN8 - typ nieprzejezdny.

Kolumny zlokalizowano na wzniesieniach w najwyższych punktach sieci, celem zapewnienia dostatecznego odpowietrzenia ścieków.

Kolumna z szybkozłączem do podziemnej instalacji zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego oraz stojaka hydrantowego o funkcji płuczaco - spustowej umożliwia płukanie w dowolnym kierunku i spełnia warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu. Doszczelnienie szybkozłącza musi następować na powierzchni stożkowej. Zasadniczym elementem kolumny hydraulicznej jest szybkozłącze z gniazdem DN80 umożliwiającym przezbrajanie urządzenia w zależności od funkcji którą ma pełnić na rurociągu tłocznym.

Szybkozłącze służy do zainstalowania:

1. zaworu napowietrzająco – odpowietrzającego,
2. stojaka hydrantowego o funkcji płuczaco - spustowej,
3. zaślepki serwisowej.

Szybkozłącze wkomponowane jest w rurową kształtkę, połączoną kołnierzowo na obu końcach z doziemnymi zasuwami nożowymi o średnicy nominalnej rurociągu tłoczego, na którym będzie montowana kolumna. Szybkozłącze wraz z zainstalowaną na nim armaturą zabezpieczone jest w gruncie osłoną rurową o średnicy 300mm.

Cała kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w części przypowierzchniowej, powinna być chroniona niepowiązaną konstrukcyjnie obudową o średnicy 600mm odpowiednią do lokalizacji urządzenia w terenie. Między osłoną rurową, a obudową zewnętrzną przewidzieć zasypkę żwirową.

Korpus, pokrywa, pływak, nakrętki, podkładki, śruby ze stali nierdzewnej.

Kolumny zaopatrzyć w filtry węglowe podwieszane (antyodorowe).

Kolumnę KN7 należy zamontować w wersji przejezdnej oraz w promieniu ok. 1m utwardzić brukiem, na podsypce cementowo-piaskowej.

Kolumnę KN8 posadowioną w terenie zielonym montować w wersji nieprzejezdnej. Kolumnę KN8 zaprojektowano na działce należącej do Zegrol Sp. z o.o. Zgodnie z § 3 pkt.1 porozumienia z dnia 26.09.2017 r. pomiędzy Gminą Świeszyno, a Zegrol Sp. z o.o kolumnę należy zabezpieczyć kręgiem betonowym DN1200, wystającym 1,2m ponad poziom terenu. Krąg należy posadzić na głębokość 0,8m pod powierzchnią terenu i zabezpieczyć pierścieniem betonowym.

Kolumny wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w części graficznej w projekcie wykonawczym.

3.4. Zestawienie materiałów i długości

ZLEWNI PRZEPOMPOWNI PS1 SIERANIE

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zlewni PS1:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\phi 200$ PVC SN8 – L= 1240,0mb
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy działki $\phi 160$ PVC SN8 – L= 96,5mb
3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na posesji $\phi 160$ PVC SN8 – L= 304,5mb
4. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej $\phi 90$ PE SDR17 - L= 1677,5 mb (w tym L=15,5mb w pasie drogi wojewódzkiej nr 168)

Zestawienie ilości studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS1:

Sieć główna

1. Przepompownia ścieków PS1 - beton $\phi 1500$ mm. – 1 szt.
2. Studnia bet. $\phi 1200$ mm – 12 szt.
3. Studnia bet. $\phi 1000$ mm – 7 szt.
4. Studnie PVC $\phi 400$ mm – 40 szt.
5. Filtr węglowy (antyodorowy) podwieszany w studni – 4 szt.

Przyłącza na posesji

1. Studnie PVC $\phi 400$ mm – 27 szt.

Zestawienie ilości armatury na kanalizacji grawitacyjnej w zlewni PS1:

Przyłącza do granicy działki

1. Zaślepka $\phi 160$ PVC – 4 szt.

Zestawienie ilości kolumn na kanalizacji tłocznej w zlewni PS1:

1. Kolumna odpowietrzająco - napowietrzająca DN600/DN80 – 2 szt.

Zestawienie ilości armatury na kanalizacji tłocznej w zlewni PS1:

1. Trójnik PE90/63 – 1 szt.
2. Redukcja PE 63/40 – 1 szt.

Zestawienie ilości rur ochronnych na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zlewni PS1:

Sieć główna

1. Przejście pod drogą gminną metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej $\phi 323,9 \times 8,0$ mm; L=11,0m;
2. Przejście pod rowem ZA metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej $\phi 323,9 \times 8,0$ mm; L=18,0m;
3. Przejście pod drogą gminną metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej $\phi 323,9 \times 8,0$ mm; L=8,0m;

Całkowita długość rur ochronnych stalowych $\phi 323,9 \times 8,0$ mm; L=37,0m.

Przyłącza do granicy działki

1. Przejście pod drogą gminną metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej $\phi 273,0 \times 7,1$ mm; L=7,0m;

Zestawienie ilości rur ochronnych na sieci kanalizacji tłocznej w zlewni PS1:

1. Przejście pod drogą gminną metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej $\phi 219,1 \times 6,3$ mm; L=12,0m.
2. Przejście na odcinku ts19-ts21 metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej

PEØ200x11,9mm; L=245,0m.

3. Przejście na odcinku KN7-ts25 metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEØ200x11,9mm; L=103,0m.
4. Przejście na odcinku ts25-ts33 metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEØ200x11,9mm; L=355,0m.
5. Przejście pod drogą wojewódzką metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz219,1x6,3mm; L=38,0m.
6. Przejście pod rowem ZA12 metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEØ200x11,9mm; L=47,0m.

Całkowita długość rur ochronnych stalowych Øz219,1x6,3mm; L=50,0m (w tym L=15,5m w pasie drogi wojewódzkiej nr 168);

Całkowita długość rur ochronnych PEØ200x11,9mm, L=750,0m.

ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI PS2 SIERANIE

Zestawienie długości kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w zlewni PS2:

1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na posesji Ø160 PVC SN8 – L= 13,0mb
2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Øz40 PE SDR17 - L= 4,5 mb

Zestawienie ilości studni na kanalizacji sanitarnej w zlewni PS2:

Sieć kanalizacji tłocznej

1. Przepompownia ścieków PS2 - polimerobeton HDPEØ800mm. – 1 szt.

Przyłącze na posesji

1. Studnie PVC Ø400mm – 1 szt.

UWAGA:

Na cały zakres ujęty w opracowaniu sumy wszystkich długości wynoszą odpowiednio:

- dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC SN8, L=1240,0mb;
- dla sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej Øz90, Øz40 PE SDR17 L=1682,0mb;
- dla przyłączy kanalizacyjnych do granicy działki Ø160 PVC SN8 L=96,5mb;
- dla przyłączy kanalizacyjnych na posesji Ø160 PVC SN8 L=317,5mb.

Część inwestycji przebiega przez pas drogi wojewódzkiej nr 168. W pasie drogi wojewódzkiej zaprojektowano rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej, którego długość wynosi:

- Øz90 PE SDR17 L=15,5mb.

3.5. Przepompownie ścieków

3.5.1 Opis ogólny

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego opracowaniem, projektuje się przepompownie ścieków o symbolach:

1) PS1 Sieranie zlokalizowaną na działce nr 134/7 w obrębie Zegrze Pomorskie

Przepompownia współpracować będzie z przewodem tłocznym PE90PN10 L= 2261 m z rozprężeniem w komorze połączeniowej KP na oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim. Przewód tłoczny od pkt ts51

wg odrębnego opracowania – Teczka nr 4.

Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuje następujące elementy:

- komorę pomp,
- złącze kablowe,
- rozdzielnicę elektryczną,
- słup oświetleniowy,
- utwardzenie terenu,
- hydrant nadziemny (istniejący),
- ogrodzenie.

2) PS2 Sieranie zlokalizowaną nadziałce nr 285/6 w obrębie Zegrze Pomorskie

Przepompownia współpracować będzie z przewodem tłocznym PE40PN10 L= 4,5 m

włączonym równolegle do przewodu PE90PN10 w odległości L=1345 m od komory połączeniowej KP na oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim.

Z uwagi na lokalizację na działce należącej do Nadleśnictwa Manowo nowymi elementami zagospodarowania terenu będą jedynie:

- komora przepompowni,
- złącze kablowe.

3.5.2. Dopływy ścieków do przepompowni wg bilansu

Ilość mieszkańców	Nd	Nh
do 100	1,5	3,0
100÷300	1,3	2,9

95	dm ³ /Md →	jednostkowa ilość ścieków
----	-----------------------	---------------------------

Bilans						
Lp.	zlewnia przepompowni	Ilość mieszk.	Qśr d [m ³ /d]	Qmax d [m ³ /d]	Qmax h [m ³ /h]	Qmax s [dm ³ /s]
1	PS1 Sieranie	147	13,97	18,16	2,19	0,61
2	PS2 Sieranie	5	0,48	0,72	0,09	0,03

3.5.3. Zestawienie parametrów dobranych pomp

Symbol	Punkty pracy pomp (praca samodzielna)	Typ pompy	Moc nominalna
			[kW]
PS1 Sieranie	Q = 4,24 dm ³ /s H = 42,20 m sł.w.	Odśrodkowa + rozdrabniacz	6,5
PS2 Sieranie	Q= 0,50 dm ³ /s H= 35,00 m sł.w.	Wyporowa + rozdrabniacz	0,8

3.5.4. Przepompownia PS1 Sieranie

3.5.4.1. Technologia przepompowni PS1 Sieranie

a) Wymiarowanie przepompowni PS1 Sieranie

Niezbędna retencja części mokrej:

$$V_h = Q \times 3,6 / (4 \times Z_{\max}) \text{ [m}^3 \text{]}$$

gdzie: V_h - objętość retencyjna [m³]

Q - wydajność pompy [dm³/s]

Z_{\max} - maksymalna ilość załączeń

$$V_h = 4,24 \times 3,6 / (4 \times 10) = 0,382 \text{ m}^3$$

Minimalna wysokość retencyjna (między poziomem załączenia i wyłączenia):

$$H_r = 0,382 / (3,14 \times 0,75^2) = 0,216 \text{ m przyjęto } 0,20 \rightarrow \text{zb. } \varnothing 1500$$

Rzędna dopływu grawitacyjnego (poziom alarmowy): 39,49 m n.p.m.

Rzędna załączenia pompy: 39,49 – 0,40 = 39,09 m n.p.m.

Rzędna wyłączenia pompy: 39,09 – 0,20 = 38,89 m. n.p.m.

Rzędna dna zbiornika (zalanie pomp 0,6 m): 38,89 – 0,60 = 38,29 m n.p.m.

Pompy: w zbiorniku $\varnothing 1500$ będą zamontowane dwie naprzemiennie pracujące pompy z rozdrabniaczem bez opcji załączania równoległego.

b) Budowa przepompowni

Konstrukcja

Przepompownię należy wykonać na bazie zbiornika z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę. Projektowana klasa betonu – C40/50.

Symbol	D wewn. [mm]	Grubość ścianki [mm]	Grubość dna [mm]	Grubość płyty górnej [mm]	Wysokość zbiornika [m]	Materiał
PS1	1500	150	150	200	4250	beton/żelbet

Przejścia króćców tłocznych i grawitacyjnych oraz przepusty przez ściany projektuje się jako szczelne i elastyczne z użyciem uszczelnień wklejonych w ścianę zbiornika przez producenta.

Połączenie dna i ściany zbiornika należy zaopatrzyć w skosy betonowe.

Zbiornik zakotwiczyć do fundamentu żelbetowego o wymiarach 2500x2500x300mm. Masa fundamentu nie mniejsza niż 4300kg.

Rury i armatura

Do wykonania wyposażenia przepompowni użyta będzie stali kwasoodporna wg AISI:

304 L - elementy konstrukcyjne i detale wyposażenia nie stykających się bezpośrednio ze ściekami

316 L - elementy wyposażenia narażone na kontakt ze ściekami (piony, łańcuchy, prowadnice)

Do łączenia rur zostaną użyte kołnierze aluminiowe powlekane farbą proszkową z wywijką nierdzewną i uszczelką płaską gumową. Śruby, podkładki oraz nakrętki będą wykonane ze stali kwasoodpornej klasy A4.

Na wlocie grawitacyjnym do zbiornika przepompowni zamontować zasuwę doziemną DN200.

Armatura przepompowni po stronie tłocznej to:

- zasuwę (dostępne z powierzchni pokrywy pompowni)
- zawory zwrotne kątowe typu kulowego
- trójnik z króćcem do płukania (złącze STORZA 52C / BSP 2" wykonanie k.o.)

Przepompownia	Piony tłoczne	Prowadnice [cal]	Stopa sprzęgająca
PS1 Sieranie	DN50	1 ½" – 2 szt.	DN50

Przykrycie zbiornika

Przykrycie przepompowni stanowić będzie pokrywa soczewkowa z TWS (GRP) gr. 3 mm wyposażona w zawór kanalizacyjny nawiewny Ø110 oraz stabilny zawias ramowy z kształtowników KO (kolor pokrywy - zielony RAL 6001). Pokrywa winna otwierać się na zawiasie do kąta 135° i posiadać blokadę uniemożliwiającą poderwanie przez wiatr.

Wentylacja zbiornika

Projektuje się wentylację oddechową zbiornika.

Wywiew będzie realizowany przez filtr kominkowy, katalityczny Ø110 o wydajności filtracji nie mniejszej niż 4 m³/h.

Nawiew będzie realizowany przez zawór kanalizacyjny napowietrzający Ø110 mm osadzony w najwyższym punkcie pokrywy soczewkowej.

Drabina zejściowa

Zbiornik pompowni będzie wyposażony w drabinę ze stali k.o. o szerokości 350 mm umożliwiającą zejście na dno zbiornika w trakcie montażu wyposażenia lub remontu przepompowni.

Pomost roboczy

Zaprojektowano pomost górny dwudzielny z kratki kwasoodpornej zgrzewanej o profilu 40/2 mm na konstrukcji wsporczej z kształtowników stalowych kwasoodpornych.

Pomost składał się będzie z części stałej do której zostaną zamontowane prowadnice oraz części ruchomej spełniającej rolę kraty bezpieczeństwa.

c) Pomiar przepływu

Projektuje się instalację czujnika przepływu bezpośrednio w ziemi z przetwornikiem w wersji rozłącznej zamontowanym w skrzynce rozdzielniczej elektrycznej (np. zestaw DN80 SITRANS FM MAG5100W)

Zgodnie z DTR urządzenia należy w pierwszej kolejności przenieść pamięć z puszki przyłączeniowej czujnika do puszki przyłączeniowej zestawu do montażu rozłącznego dla przetwornika sygnału. Przed zakopaniem czujnika należy skopiować wszystkie dane z tabliczki znamionowej czujnika przepływu

Po podłączeniu przewodów łączących czujnik z przetwornikiem i sprawdzeniu poprawności działania przepływomierza, puszkę przyłączeniową czujnika uszczelnić do stopnia ochrony IP68 za pomocą żelu silikonowego FGD 085U0220. Czujnik należy zamontować w miejscu wskazanym na mapie zagospodarowania terenu.

Przed zasypaniem czujnika ziemią, należy obsypać go dookoła drobnym żwirem.

d) Wytyczne dotyczące rozdzielnic

Zakłada się dostarczenie rozdzielnic przez wykonawcę przepompowni.

Rozdzielnica powinna być wykonana w wersji polowej, w podwójnej obudowie z tworzywa sztucznego (GRP). Stopień ochrony obudowy zewnętrznej IP65. Stopień ochrony obudowy wewnętrznej IP55.

Szafkę instalować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika na prefabrykowanym systemowym fundamencie z tworzywa sztucznego zaopatrzonym w kratki wentylacyjne.

Miejsca wprowadzenia kabli do obwodów wewnętrznych winny być zabezpieczone dławikami o stopniu ochrony IP65.

Zamki obudów winny być odporne na uszkodzenia i zanieczyszczenia zewnętrzne.

Wypożażenie rozdzielnic

Rozdzielnicę wypożżyć w następującą aparaturę:

- przełącznik źródła zasilania sieć/agregat,
- gniazdo wtyczkowe zewnętrzne do podłączenia agregat przewoźnego,
- wyłącznik główny,
- zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe dla obwodów odbiorczych,
- obwody do zasilania pomp ścieków,
- gniazda serwisowe 400V, 230V i 24V,
- oświetlenie szafki rozdzielnic,
- obwód oświetlenia zewnętrznego,
- wyłączniki silnikowe pomp ścieków,
- styczniki do sterowania pompami ścieków,
- zabezpieczenia przepięciowe od strony zasilania i dla sygnałów sterowniczych analogowych obwodów ogrzewania rozdzielnic,
- aparaturę do sterowania (przełączniki, przełączniki A-0-R, lampki, przyciski, listwy zaciskowe),
- zasilacz buforowy dla sterownika z baterią akumulatorów 2x12V 1,3Ah
- sterownik z panelem operatorskim,
- modem komunikacyjny,
- przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego.

Funkcje sterownicze

System sterowania winien zapewniać:

- kontrolę kolejności i zaniku faz oraz braku napięcia zasilania podstawowego,
- wybór trybu pracy pomp ścieków ręczna/automatyczna przy pracy automatycznej sterowanie sygnałem ze sterownika,
- pomiar poziomu ścieków do sterowania pracą pomp (pomiar ciągły),
- pomiar poziomu alarmowego MAX i MIN ścieków do blokady pracy pomp i sygnalizacji i pracy półautomatycznej pomp,
- pomiar przepływu,
- blokadę od suchobiegu dla włączenia ręcznego i automatycznego,
- zabezpieczenie przeciw wilgotnościowe pomp,
- pracę przemienną pomp (bez pracy równoległej),

- pomiar prądu i czasu pracy silników pomp,
- kontrolę temperatury w rozdzielnicy,
- kontrolę otwarcia drzwi rozdzielnicy i wjazdu do studni przepompowni
- sygnalizację miejscową optyczną i akustyczną (praca, awaria, suchobiegi, przepełnienie, włamanie).

Załączanie pomp

Pomiar poziomu ścieków w przepompowni należy wykonać za pomocą hydrostatycznej sondy głębokości, z której sygnał przekazywany będzie do sterownika.

Dodatkowo należy zamontować 2 wyłączniki pływakowe (kable neoprenowe) na poziomie suchobiegu i alarmu od przepełnienia zbiornika. Układ ma zapewnić włączanie i wyłączanie pomp oraz uruchomienia alarmu w przypadku awarii sondy lub sterownika.

UWAGA:

1. podstawą do konfiguracji i zamówienia rozdzielnicy jest projekt wykonawczy branży elektrycznej,
2. wzorem standardu wykonania są istniejące rozdzielnice na terenie gminy Świeszyno.

e) Monitoring

Monitoring aktualnej sytuacji technologicznej przepompowni ścieków należy włączyć do istniejącego, funkcjonującego w gminie Świeszyno, nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji pracy przepompowni. Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywać się będzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS.

3.5.5. Przepompownia PS2 Sieranie

3.5.5.1 Technologia przepompowni PS2 Sieranie

a) Wymiarowanie

Niezbędna retencja pompowni:

$$V_h = Q \times 3,6 / 4 \times Z_{\max} \quad [m^3]$$

gdzie: V_h - objętość retencyjna $[m^3]$

Q - wydajność pompy $[l/s]$

Z_{\max} - maksymalna ilość załączeń

$$V_h = 0,50 \times 3,6 / 4 \times 12 = 0,038 m^3$$

Minimalna wysokość retencyjna (między poziomem załączenia i wyłączenia):

$$H_r = 0,038 / 3,14 \times 0,40^2 = 0,08 m \text{ przyjęto } 0,20 m$$

Poziom alarmowy suchobiegu liczony od dna: 0,30 m

Poziom wyłączenia pompy liczony od dna zbiornika: $0,30 + 0,15 = 0,45 m$

Poziom załączenia pompy liczony od dna zbiornika: $0,45 + 0,20 = 0,65 m$

Pompy:

W pompowni zaprojektowano 1. pompę typu wyporowego z rozdrabniaczem o zasilaniu trójfazowym

400V, 50Hz,

- prąd znamionowy 2,9A

- prędkość obrotowa 1450 obr/min

b) Budowa przepompowni

Dla obsługi leśniczówki zaprojektowano przepompownię jednopompową na bazie zbiornika z tworzywa sztucznego. Przepompownia przeznaczona jest do zabudowy w terenach zielonych i. będzie posiadała wąż lekki żeliwny średnicy 600 mm typu B125 ryglowany.

Zbiornik przepompowni, bez względu na warunki gruntowo-wodne, należy obciążyć balastem betonowym o minimalnej objętości 0,15 m³. Zaleca się dodatkowo obsypanie całego zbiornika piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji 100 kg cementu kl. 32,5 / 1 m³ piasku

Podstawowe uzbrojenie przepompowni to:

- pompa wyporowa
- pływakowe czujniki poziomu szt. 3
- orurowanie z tworzywa sztucznego
- armatura nierdzewna
- króciec dopływu DN160 PVC
- króciec tłoczny DN32 z gwintem zewnętrznym NPT

Wymiary zbiornika:

Pompownia będzie posiadała wymiary zasadnicze D=800 mm i wysokości H=2460 mm.

c) Sterownica przepompowni

Projektuje się sterownicę wolnostojącą wykonaną w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicą wewnętrzną, przeznaczoną do współpracy z jedną pompą

Sterownica będzie posadowiona obok zbiornika przepompowni na fundamencie z cokołem wentylowanym.

Szafkę sterowania elektrycznego pomp dostarczy producent przepompowni.

Wyposażenie sterownicy wg opracowania branży elektrycznej.

Przepompownia lokalna nie będzie włączana do systemu monitoringu.

3.5.6. Złącza kablowe przepompowni ścieków

Każda z przepompowni zasilona zostanie kablami doziemnymi o przekroju dostosowanym do zasilania zaprojektowanych pomp wg opracowania branży elektrycznej. Wykonanie złącza kablowego z instalacją licznika, odpowiednich zabezpieczeń oraz zasilaniem wykona Zakład Energetyczny.

3.5.7. Oświetlenie przepompowni ścieków (nie dotyczy przepompowni PS2)

Przewidziano oświetlenie zewnętrzne przepompowni sieciowej PS1 za pomocą oprawy z lampą sodową zamontowaną na słupie stalowym ocynkowanym. Oświetlenie wg opracowania branży elektrycznej.

Nie przewiduje się zewnętrznego oświetlenia przepompowni PS2.

3.5.8. Ogrodzenie przepompowni ścieków (nie dotyczy przepompowni PS2)

Ogrodzenie terenu przepompowni ścieków zaprojektowano dla przepompowni sieciowej PS1. Przepompownia PS2 obsługiwać będzie jedynie leśniczówkę. Nie przewiduje się wygrodzenia obiektu. Stosować ogrodzenia systemowe z paneli ogrodzeniowych 4W z cokołem prefabrykowanym. Fundamenty pod słupki wykonywać z betonu C12/B15. Ogrodzenie o wysokości 1760 mm na słupkach o profilu zamkniętym. W ogrodzeniu zamontować bramę wjazdową dwuskrzydłową o szerokości 3,5 m. Do bramy zastosować zamek, odporny na zanieczyszczenia.

3.5.9. Utwardzenie terenu przepompowni ścieków, dojazd i odprowadzenie wód opadowych (nie dotyczy przepompowni PS2)

Teren wokół przepompowni ścieków PS1 w granicach ogrodzenia należy utwardzić kostką betonową typu POLBRUK grubości 8,0 cm na podbudowie cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm i podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, zakończone krawężnikiem betonowym.

Zastosowana kostka powinna być wyprodukowana na wibroprasie oraz spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie min. 50 MPa,
- nasiąkliwość poniżej 5%,
- ścieralność poniżej 3,5 mm,
- mrozoodporność większa niż 200 cykli.

Zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem wodami deszczowymi będzie wykonane w sposób powierzchniowy przez stosowne ukształtowanie terenu.

Tab. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego terenu przepompowni ścieków (nie dotyczy przepompowni PS1)

Przepompownia	Nr działki	Powierzchnia w ramach ogrodzenia [m ²]	Długość ogrodzenia, (w tym brama wjazdowa szer. 3,5 m) [m]
PS1	285/6 obr. Zegrze Pomorskie	145,0	50,5

Dojazd do przepompowni ścieków PS1 będzie zapewniony przez zjazd z pobliskiej drogi gminnej, wg odrębnego opracowania branży drogowej – Teczka nr 10.

Uwaga: W ramach ogrodzenia przepompowni ścieków PS1 Sieranie, należy zlikwidować istniejące ogrodzenie o długości L=7,5 m.

3.6. Roboty w pasach drogowych i przejścia pod drogami

Projektowane kanały przebiegają w pasach drogowych dróg gminnych i wojewódzkich o nawierzchni gruntowej oraz asfaltowej.

Wszelkie roboty w pasach drogowych należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniem zarządcy drogi, zamieszczonym w odrębnej Teczce nr 1 Opinie, uzgodnienia, załączniki. Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do właściciela z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.

Przejście poprzeczne pod nawierzchnią asfaltową drogi wojewódzkiej należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurze osłonowej stalowej. Przejścia pod drogą asfaltową nie spowodują naruszenia konstrukcji jezdni. Komory przeciskowe lokalizować poza jezdnią.

Po wykonaniu robót nawierzchnia zostanie odtworzona do stanu pierwotnego, zgodnie z wymaganiami zarządcy drogi. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia ewentualnych roszczeń właściciela za niezawinione uszkodzenia.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP i normami.

W m. Sieranie po wykonaniu robót w pasie drogi gminnej o nawierzchni bruk + ziemna (dz. nr 145 obr. Sieranie) nawierzchnię drogi na odcinku SS17-SS26 należy odtworzyć na całej szerokości drogi.

Również w pasie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (dz. nr 154/2 obr. Sieranie) nawierzchnię drogi na odcinku SS7-SS52 należy odtworzyć na całej szerokości drogi.

Odtworzenie warstw nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem szczegółowym zamieszczonym w projekcie wykonawczym.

Tab. Zestawienie przejść pod drogami i w pasach drogowych

PRZEJŚCIE	ŚREDNIC A [m/mm]	RURA OCHRONNA		NAWIERZCHNIA DROGI	SPOSÓB WYKONANIA PRZEJŚCIA
		DN [mm]	L [m]		
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – SIEĆ GŁÓWNA					
zlewnia PS1					
SS1-SS2 droga gminna	200 PVC	323,9x8,0 stalowa	11,0	asfaltowa	przecisk
SS9-SS32 droga gminna	200 PVC	323,9x8,0 stalowa	8,0	brukowa	przecisk
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA – PRZYŁĄCZA DO GRANICY					
zlewnia PS1					
SS8-S8.1	160 PVC	273,0x7,1 stalowa	7,0	brukowa	przecisk
KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA					
zlewnia PS1					
ts3-ts4 droga gminna	90PE	219,1x6,3mm stalowa	12,0	asfaltowa	przecisk
ts33-ts34 droga wojewódzka	90PE	219,1x6,3mm stalowa	38,0	asfaltowa	przecisk
ts19-ts21	90PE	PE200x11,9mm	245,0	pobocze drogi gminnej asfaltowej	przewiert sterowany
KN7-ts25	90PE	PE200x11,9mm	103,0	krawędź drogi gminnej asfaltowej	przewiert sterowany
ts25-ts33	90PE	PE200x11,9mm	355,0	krawędź drogi gminnej asfaltowej	przewiert sterowany

3.7. Przejście pod rowem melioracji szczegółowej, rurociągiem drenarskim oraz przez teren zdrenowany

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej znajdują się rowy melioracji

szczegółowej oraz rurociąg drenarski Ø30cm.

Przejście kanalizacją tłoczną Ø90PE pod rowem melioracji szczegółowej ZA12 i rurociągiem drenarskim Ø30cm na odcinku ts36-ts39 wykonane zostanie metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PEØ200x11,9mm; L=47,0m.

Przejście kanalizacją grawitacyjną Ø200PVC pod rowem melioracji szczegółowej ZA na odcinku SS7-SS8 wykonane zostanie metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Ø323,9x8,0mm L=18,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem nr EKO-5012/42/2/17/WC z dnia 13.07.2017 w miejscu kolizji z rurociągami drenarskimi przejście należy wykonać pod dnem w rurze osłonowej na głębokości min. 0,5m licząc od spodu przewodu.

W przypadków wystąpienia sieci drenarskiej i innych urządzeń melioracyjnych należy zachować ich drożność i prawidłowe funkcjonowanie.

3.8. Próby szczelności kanalizacji sanitarnej

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności będą przeprowadzone zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2002.

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy zapewnić:

- Zastosowanie do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
- Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka,
- Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte,
- Należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.

Badanie na eksfiltrację zakłada, że:

- Zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu,
- Poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studni niższej,
- Po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach – nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej w czasie:
 - 30 min. na odcinku o długości do 50m,
 - 60 min. na odcinku o długości ponad 50m.

Podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację.

Po ukończeniu prób szczelności wykonana zostanie inspekcja kamerą kanału grawitacyjnego z możliwością pomiaru spadków.

4.0. Wytyczne realizacyjne

4.1. Roboty ziemne

Podstawą wykonania robót ziemnych są normy:

- PN-B-10736:1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-EN 1610:2002 . Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokości 5 m wykonać mechanicznie na odkład.

Przy głębokości wykopów >1,0 m i szerokości pasa technicznego 4÷5m wykopy mechaniczne szeroko-przestrzenne o nachyleniu skarp 1:1,25.

Na pozostałych odcinkach wykopy pionowe z pełnym umocnieniem lub w szalunkach metalowych z rozporami do wykopów ziemnych posiadające atesty i aprobaty techniczne.

W miejscach zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykop ręczny.

Wykopy ręczne do 1,0 m bez umocnienia ścian, powyżej głębokości 1,0 m z umocnieniem.

Rurociągi układać na podsypce grubości 0,15 m i obsypać piaskiem do 0,30 m nad wierzch rury.

Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowiązującymi przepisami BHP i normami.

W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki. Grunty z wykopów, takie jak piaski lub glina piaszczysta należy składować obok wykopu. W miejscach, gdzie nie ma wystarczającej ilości miejsca na odkład, należy wywieźć ziemię z wykopu i przywieźć do ponownego wbudowania w wykop.

Glebę i humus ogrodowy należy gromadzić w osobnych hałdach, a następnie po zakończeniu robót rozplantować do stanu pierwotnego.

Nasypy niekontrolowane, namuły i torfy nienadające się do ponownego wbudowania w wykop należy wywieźć. W ich miejsce należy wbudować piasek.

Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną (drogi asfaltowe, istniejące uzbrojenia podziemne i nadziemne, drzewa, budynki i inne obiekty), znajdujące się w pobliżu wykopów.

Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić drzew (szczególnie systemu korzeniowego). Jeśli pozwalają na to warunki prace w pobliżu drzew wykonywać ręcznie.

W razie przypadkowych uszkodzeń drzew (pni, korzeni) rany zasmarować maścią ogrodniczą.

Przy układaniu rurociągów przy krawędzi jezdni asfaltowej stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić co najmniej 95% zmodyfikowanej wartości Proctora.

Wszystkie prace montażowe prowadzone w okresie suchym mogą się przyczynić do poprawy możliwości montażu przepompowni lub elementów kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzależnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i warunków atmosferycznych.

Posadowienie pompowni

Generalnie zakłada się posadowienie zbiorników przepompowni w wykopach otwartych jamistych.

W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych należy zastosować igłofiltry w celu obniżenia zwierciadła wody.

W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych pod przepompownią należy wykonać wymianę gruntu do warstwy nośnej.

Wszystkie prace prowadzone w okresie suchym mogą się przyczynić do poprawy możliwości montażu przepompowni. Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzależnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych i warunków atmosferycznych.

4.2. Odwodnienie wykopów

Badania geologiczne zostały przeprowadzone w miesiącu sierpniu 2017 r. Stan poziomu wody gruntowej został ustalony na ww. datę. Na podstawie dokumentacji geologicznej, przypadku głębszego obniżenia

zwierciadła wód gruntowych (poniżej 0,5 m) wykopy należy odwodnić np. za pomocą zestawu igłofiltrów, w pozostałych przypadkach wodę z dna wykopu można odpompować - za pomocą pompy spalinowej lub elektrycznej.

Przy odwadnianiu danego odcinka wykopu igłofiltrów odwadniające poprzedzający odcinek powinny być stopniowo wyciągane w miarę zasypywania wykopów i wpłukiwane na następnym, tak, aby nie dopuścić do przerw w pracy instalacji igłofiltrów. Ilość igłofiltrów, ich rozstaw, głębokość zapuszczania oraz ilość pracujących agregatów pompowych pracujących jednocześnie należy dostosować do rzeczywistych warunków na budowie. Konieczność odwodnienia wykopów może być zmniejszona w okresach letnich, w czasie długotrwałych okresów bezdeszczowych. Dlatego odwodnienie należy uzależnić od aktualnych warunków gruntowo – wodnych i warunków atmosferycznych oraz bezpieczeństwa prowadzenia robót ze względu na ludzi oraz na istniejącą infrastrukturę techniczną znajdującą się w pobliżu wykopów. Nieumiejętne odwodnienie wykopów może zagrozić stateczności budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie wykopów. Dno wykopu należy poddać dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych gniazd gruntów słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami.

Wszelkie prace w obrębie gruntów wrażliwych na wstrząsy mechaniczne, zaleca się prowadzić w miarę możliwości bez użycia sprzętu ciężkiego, aby nie osłabić parametrów wytrzymałościowych tych gruntów.

Prace ziemne prowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Wykopy należy chronić przed zalewaniem wodą i zamarzaniem. Prace należy prowadzić w okresie suchym, gdyż występujące w podłożu grunty a zwłaszcza piaski gliniaste, przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny pylaste mogą ulec szybkiemu uplastycznieniu na skutek gromadzenia się wody w dnie wykopu. Rozmoczony lub rozdrobniony grunt należy usunąć z podłoża i zastąpić podsypką piaszczysto-żwirową lub chudym betonem.

4.3. Przejścia pod przeszkodami i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu

Trasa projektowanych przewodów krzyżuje się z trasą istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego: lokalna kanalizacja sanitarne, kanalizacja deszczowa, rurociągi wodociągowe, kable telekomunikacyjne, kable energetyczne, przewody napowietrzne energetyczne, słupy energetyczne, kable i słupy telekomunikacyjne, rurociągi i urządzenia melioracyjne (rowy, przepusty), oświetlenie drogowe.

Przed rozpoczęciem robót należy z wyprzedzeniem powiadomić właścicieli uzbrojenia i prace wykonywać pod ich nadzorem (zgodnie z załączonymi do projektu uzgodnieniami) oraz dokładnie zlokalizować uzbrojenie w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność oraz roboty wykonywać ręcznie. Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

Istniejące kable energetyczne krzyżujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi oraz zakładanie rur ochronnych na odkryte kable energetyczne należy wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia i pod nadzorem upoważnionego pracownika.

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości powinno się opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia ewentualnych roszczeń właściciela za niezawinione uszkodzenia.

4.4. Wytyczne wykonania

- Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić zgodność wymiarów na budowie z projektem.
- Zlokalizować i odkryć istniejące kable, przewody, kanały, które kolidują z wykonywanymi robotami.
- W miejscach kolizji z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi oraz innymi uzbrojeniami podziemnymi roboty wykonywać ręcznie.
- Odwodnienie wykopów oraz rodzaj wykopu uzależnić od aktualnego poziomu wody gruntowej.
- Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejącego uzbrojenia podziemnego.
- Układanie przyłączy kanalizacyjnych należy rozpoczynać po wykonaniu odkrywek istniejących poziomów kanalizacyjnych przy budynkach i po potwierdzeniu faktycznej głębokości ułożenia tych przewodów
- Roboty budowlane należy wykonywać tak, aby nie uszkodzić istniejących kanałów ściekowych i nie zinwentaryzowanych urządzeń melioracyjnych
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości opracować dokumentację fotograficzną dla uniknięcia ewentualnych roszczeń właścicieli za niezawinione uszkodzenia
- Trasa projektowanych rurociągów częściowo przebiega pod istniejącymi drogami o nawierzchni z asfaltu. Po zakończeniu robót nawierzchnię tych dróg należy odtworzyć.
- Do projektowanej kanalizacji mogą być podłączone tylko przyłącza kanalizacji ścieków socjalno-bytowych. Zabrania się podłączania do niej odpływów wód deszczowych z posesji.
- Przed rozpoczęciem robót powiadomić właścicieli działek o rozpoczęciu budowy.
- Wytyczyć trasę sieci z uwzględnieniem uwag z Narady Koordynacyjnej i istniejącego uzbrojenia.
- Trasę rurociągów oznaczyć w terenie taśmą sygnalizacyjno - ostrzegawczą plastikową z zatopionym wkładem metalowym.
- Po wykonaniu całości robót należy doprowadzić teren do stanu istniejącego.
- Przed rozpoczęciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbędne instytucje oraz zapozna się z warunkami dotyczącymi wykonania inwestycji zawartymi w niniejszym opracowaniu
- O terminie przystąpieniu do realizacji inwestycji należy niezwłocznie powiadomić mieszkańców, aby mogli zaplanować prace ogrodnicze.
- Integralną częścią projektu są opinie, uzgodnienia, załączniki.

Opracowała:

mgr inż. Ewa Mich



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami

realizowany ramach zamówienia:
„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zegrze Pomorskie wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz, Sieranie”

Opracowanie: Projekt budowlany

Branża: Sanitarna

Adres: obr. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno
dz. nr 145; 141/7; 141/5; 141/26; 141/18; 141/22; 141/16;
144/2; 144/4; 144/1; 144/13; 154/1; 154/2; 135; 134/5;
134/7; 139/20; 139/11; 139/3; 139/8; 139/7; 139/6; 139/19;
139/15; 137/26; 137/21; 137/8; 137/7; 137/6; 137/4; 137/5;
155; 285/6; 110/1; 113/14; 141/17.


Obr. Niedalino, gm. Świeszyno
dz. nr 209.

Inwestor: Gmina Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno

Wykonawca opracowania: Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o.
ul. Przyjaciół 21
76-001 Konikowo
gmina Świeszyno, woj. zachodniopomorskie

Opracowała:
mgr inż. Ewa Mich
Upr. nr ZAP/0204/POOS/10
Adres: ul. Grochowskiego 13
75-363 Koszalin

mgr inż. Ewa Mich
upr. bud. nr ZAP/0204/POOS/10 do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych



Koszalin, 03.2018 r.

II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spełniać warunki podane w ogólnych przepisach Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się na etapie realizacji robót.

1.0. Informacje podstawowe

Zagrożenie p. poż.

Zagrożenie p. poż. nie występują.

BHP

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
5. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.
6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wraz z późniejszymi zmianami.
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.

W czasie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach wykonywania producentów rur, kształtek i armatury.

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę.

2.0. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które należy uwzględnić w „planie bioz” ze względu na specyfikę projektowanego obiektu

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W kanalizacji w pierwszej kolejności będą wykonywane sieci główne. Równocześnie można wykonywać przyłącza kanalizacyjne. Włączenie przyłączy kanalizacyjnych może nastąpić dopiero po wykonaniu sieci głównych oraz po wykonaniu prób szczelności i przepłukaniu kanałów.

Kolejność realizacji robót powinna uwzględniać możliwość włączania poszczególnych elementów składowych kanalizacji do eksploatacji.

Zakres robót obejmuje roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości.

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki mieszkalne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, uzbrojenie podziemne, drogi dojazdowe, jezdnie ziemne, brukowe, asfaltowe.

2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W trakcie robót może nastąpić niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego (sieć energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna sanitarna oraz sieć wodociągowa) oraz nadziemnego: np. słupy energetyczne.

2.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

W trakcie realizacji mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- zagrożenie potrącenia pracownika przez koparkę lub przejeżdżający pojazd w pobliżu wykopów,
- upadek pracownika z wysokości,
- zagrożenie przysypania pracownika w wykopie ziemią,
- zagrożenie zatruciem lub zakażeniem (uszkodzenie przewodów kanalizacyjnych lub w trakcie dezynfekcji wodociągu),
- zagrożenie poparzeniem (uszkodzenie przewodów elektroenergetycznych).

2.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót, szczególnie niebezpiecznych

Każdy pracownik przed przystąpieniem do robót powinien przejść instruktaż ogólny przeprowadzony przez służby BHP oraz instruktaż stanowiskowy przez osobę do tego uprawnioną przez pracodawcę.

2.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Miejsce prowadzenia robót powinno być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcz ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami.
- Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi zaporami.
- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.
- Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania robót

oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Gdy światło dzienne nie jest wystarczające oraz o zmroku i w nocy należy zapewnić dostateczne oświetlenie sztuczne.

- Punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
- W czasie wykonywania inwestycji dojazd samochodami do budynków będzie utrudniony. Należy o tym fakcie wcześniej powiadomić mieszkańców i właścicieli.
- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 0,6m. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,1m ponad teren i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu.

Opracowała:

mgr inż. Ewa Mich

