KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH — ARKUSZ 1 (11)

Nazwa miejscowości: Kurozwęcz–Zegrze Pomorskie
Nazwa i identyfikator gminy: Świeszyno, 320908_2_
Nazwa i identyfikator obrębu: Nr 0077, 0078

SKALA 1 : 500
Układ współrzędnych: 2000
Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86
Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu
1.mapy zasadniczej w skali 1 : 500,
2.wykazów pomiarów obiektów naziemnych bazami danych, wskazanych przez projektanta lub inwestora
3.opracowań planistycznych oraz projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniami na budowę, przechowywanych przez organy administracji architektoniczno–budowlanej, dotyczących terenu projektowanej inwestycji lub terenów sąsiednich

Usługi Geodezyjno–Kartograficzne
GEO-NEO
Robert Woźniak
Konikowo 77j, 76–024 Świeszyno
www.geo–neo.pl, geo–neo@wp.pl

oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej
GK.6640.3919.2016

Ogólne i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Koszalinie z dnia: 15.12.2017

Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia
GK.6640.3919.2016	23 589 KB dxf	27.12.2017r.

Informacje dodatkowe:
1.Zakres pomiaru:
2.Redakcja znaków zgodna z rozp. Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r.
3.Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych
4.Wszystkie treści obiekty podlegają wyłącznie przez jednostkę wykonawstwo geodezyjnego
5.Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6.Słuszebności nie ustalono.
7.W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie:1000–1007; 1018 (pionowy); 1053–1061, 1065–1078, 1202–1210 1183 (poziomy)

Identyfikator:
Rejestracja:

Aktualność mapy: 27.12.2017r.

Kierownik roboty: inż. Robert Woźniak nr upr. 18561/1,2

Przepompownia ścieków PZ1

Przejście w poboczu drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE Øz250x14,8; L=55,5mb

Przejście pod drogą asfaltową metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=12,0mb

Przejście w poboczu drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE Øz250x14,8; L=126,0mb (obok punktu geodezyjnego)

Przejście pod drogą asfaltową metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=12,0mb

Przejście pod wjazdem w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=6,0mb

Przejście pod drogą gruntową w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=5,0mb

Przejście w poboczu drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE Øz250x14,8; L=28,0mb

Przejście pod drogą asfaltową metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz219,1x6,3; L=7,0mb

Przejście pod drogą asfaltową metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=7,0mb

Przepompownia ścieków PZ2

Przejście pod drogą asfaltową metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Øz323,9x8,0; L=16,5mb

Przejście pod rowem ZA12/1 i drogą asfaltową metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej PE Øz250x14,8; L=42,0mb

Projektowana kanalizacja sanitarna na dz. nr 113/4; 113/17 obręb Zegrze Pomorskie, została wyłączona z niniejszej dokumentacji projektowej i objęta odrębnym opracowaniem.

24.03.2018

SCHEMAT POŁĄCZENIA RYSUNKÓW

1
2

LEGENDA:

- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 168 (DZ. NR 117 OBR. ZEGRZE POMORSKIE) OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 168 (DZ. NR 117 OBR. ZEGRZE POMORSKIE) OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ DO GRANICY DZIAŁKI
- PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ DO GRANICY DZIAŁKI W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 168 (DZ. NR 117 OBR. ZEGRZE POMORSKIE) OBJĘTE ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ NA POSESJI
- SA1 PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA
- PZ1 PROJ. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
- KN PROJ. KOLUMNA ODPOWIETRZAJĄCO–NAPOWIETRZAJĄCA
- OGRODZENIE PRZEPOMOWNI ŚCIEKÓW
- PROJ. KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJ. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBJĘTA ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- PROJ. ZJAZD DO PRZEPOMPOWNI OBJĘTY ODRĘBNYM OPRACOWANIEM
- TERENY ZDRENOWANE
- RÓW OTWARTY O NAZWIE ZA12/1

UWAGA:

POSZCZEGÓLNE ŚREDNICE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH ø160PVC, ø200PVC POKAZANO NA PROFILACH PODUŻNYCH

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 168 (DZ. NR 117 OBR. ZEGRZE POMORSKIE) PODLEGA ODRĘBNEMU ZGŁOSZENIU DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE

Strona 46

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Grzegorz Włoch
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
Nr ZPM/0126/PWOK/09
Art. 13 ust. 1 pkt. 1 art. 14 a ust. 1 i 2a i 4 Dz. U. Nr 80 poz. 414

NAZWA ZAMÓWIENIA:	BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZEGRZE POMORSKIE WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. ZEGRZE POMORSKIE, KUROZWĘCZ, SIERAKINIE, GM. ŚWIESZYNO		
INWESTOR	GMINA ŚWIESZYNO ŚWIESZYNO 71, 76–024 ŚWIESZYNO		
TREŚĆ RYSUNKU	PROJEKT ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEGRZE POMORSKIE, GMINA ŚWIESZYNO		STADIUM: PB
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Włoch	Nr 7/0427/24/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych	DATA: 03.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Budziaj	SAP/0141/PWOK/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
PROJEKT	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI ZEGRZE POMORSKIE, GM. ŚWIESZYNO	SKALA: 1:500	NR RYSUNKU: 1